宜兴市中医医院分院项目室内装饰工程施工工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：30788718.88元

（大写）：叁仟零柒拾捌万捌仟柒佰壹拾捌元捌角捌分

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心	造价咨询人：	江苏宏翔工程造价咨询有限公司
	（单位盖章）		（单位资质专用章）
法定代表人或其授权人：	陆伟科	法定代表人或其授权人：	许宏标
	（签字或盖章）		（签字或盖章）
编 制 人：	周东伟 徐旭	复 核 人：	王亦明
	（造价人员签字盖专用章）		（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

建设项目招标控制价表

工程名称：宜兴市中医医院分院项目室内装饰工程施工　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	宜兴市中医医院分院项目室内装饰工程施工	23051014.92		660465.59	760445.36
2	宜兴市中医医院分院项目室内装饰工程施工-安装	7737703.96		81952.90	139096.79
合　计		30788718.88		742418.49	899542.15

单项工程招标控制价表

工程名称：宜兴市中医医院分院项目室内装饰工程施工　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程	18570566.57		532090.24	612636.85
2	3#发热楼-装饰工程	815548.49		23367.38	26904.68
3	净化-装饰工程	2442701.48		69989.12	80583.91
4	放射防护屏蔽-装饰工程	1222198.38		35018.85	40319.92
合　计		23051014.92		660465.59	760445.36

单位工程招标控制价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	15023670.28	
1.1	人工费	4336376.86	
1.2	材料费	8791952.41	
1.3	施工机具使用费	77469.78	
1.4	企业管理费	1288181.70	
1.5	利润	529689.68	
2	措施项目清单计价合计	1400909.91	
2.1	单价措施项目费	580149.01	
2.2	总价措施项目费	820760.90	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	532090.24	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	612636.85	
5	税金	1533349.53	
招标控制价合计		18570566.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第1页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1F工程-门诊大厅、入院大厅、出入院办理						
1	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道,20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 5、详见图纸	m2	460.95	163.70	75457.52	
2	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm 2、基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线 4、详见图纸	m	225.85	25.63	5788.54	
3	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm(双边T型金属卡槽10*9.5mm) 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板及冲孔石膏板板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 4、详见图纸	m2	153.6	157.83	24242.69	
本页小计							105488.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第2页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚冲孔石膏板,9.5mm厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 4、详见图纸	m2	113.43	111.26	12620.22	
5	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带,含开孔 4、详见图纸	m2	19.78	106.54	2107.36	
本页小计							14727.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第3页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011302001004	吊顶天棚	1、现浇钢筋混凝土板(或预制混凝土板) 2、板底钻孔,固定M8镀锌膨胀螺栓,双向中距<1200 3、 Φ8全牙螺杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底固定 4、轻钢主龙骨50*15*1.2.中距1100-1200(吊点附吊挂) 5、配套铝板专用龙骨间距根据板幅详图纸 6、1.5mm厚木纹铝板（木纹转印） 7、详见图纸	m2	81.46	395.74	32236.98	
7	011302001005	吊顶天棚	1、现浇钢筋混凝土板(或预制混凝土板) 2、板底钻孔,固定M8镀锌膨胀螺栓,双向中距<1200 3、 Φ8全牙螺杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底固定 4、轻钢主龙骨50*15*1.2.中距1100-1200(吊点附吊挂) 5、配套铝板专用龙骨间距根据板幅详图纸 6、2mm厚白色铝板 7、详见图纸	m2	232.34	444.72	103326.24	
8	011407002001	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机涂料 3、详见图纸	m2	290.41	38.68	11233.06	
9	011208001001	柱（梁）面装饰	1、部位:共享空间栏杆下梁体侧边 2、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢骨架(含镀锌钢骨架材料费及制作安装费) 3、面层材料品种、规格、颜色:木纹铝板 4、详见图纸	m2	126.97	415.87	52803.01	
本页小计							199599.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011208001002	柱（梁）面装饰	1、部位:石材顶部 2、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢骨架(含镀锌钢骨架材料费及制作安装费) 3、面层材料品种、规格、颜色:白色铝板 4、详见图纸	m2	68.14	456.63	31114.77	
11	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:栏杆 2、扶手材料种类、规格:高度:玻璃栏杆,详见图集15J403-1/D57 PC 10型 5、固定配件种类:含镀锌钢板预埋件及五金件 6、详见图纸	m	66.88	500.00	33440.00	
12	011204001001	石材墙面	1、安装方式:镀锌钢骨架（另计），膨胀螺栓固定 2、面层材料品种、规格、颜色:25mm厚南斯拉夫白大理石，含六面防护,包括镜面处理 3、详见图纸	m2	595.38	806.33	480072.76	
13	011210006001	其他隔断	1、骨架、边框材料种类、规格:镀锌钢骨架、后置镀锌埋板,膨胀螺栓固定(含镀锌钢骨架材料费及制作安装费) 2、隔板材料品种、规格、颜色:木纹铝板(颜色见图),12mm厚钢化玻璃,20mm厚仿大理石纹白色石英石 3、本清单工程按隔断立面投影面积计算 4、详见图纸	m2	70.24	1500.00	105360.00	
14	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机涂料 3、详见图纸	m2	126.65	33.10	4192.12	
本页小计							654179.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板(颜色见图),板缝用同色铝合金工字条装饰 3、详见图纸 4、本清单工程量按展开面积计算	m2	150.05	202.94	30451.15	
		分部小计					1004446.42	
		1F工程-医疗主街 4轴交J-E轴走廊 15-17轴交K-G轴走廊 控制/患者廊						
16	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道,20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 5、详见图纸	m2	730.5	163.70	119582.85	
17	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm 2、基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线 4、详见图纸	m	520.12	25.63	13330.68	
本页小计							163364.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第6页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚冲孔石膏板,9.5mm厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 4、详见图纸	m2	95.79	119.19	11417.21	
19	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸:12mm厚阻燃板,外覆9.5厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 2、详见图纸	m	19.24	58.23	1120.35	
20	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm(双边T型金属卡槽10*9.5mm) 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板及冲孔石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 4、详见图纸	m2	234.29	157.83	36977.99	
本页小计							49515.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第7页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带,含开孔 4、详见图纸	m2	362.69	106.54	38640.99	
22	011407002002	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机涂料 3、详见图纸	m2	711.65	38.68	27526.62	
23	011407001002	墙面喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机涂料 3、详见图纸	m2	1693.54	33.10	56056.17	
24	011207001002	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板(颜色见图),板缝用同色铝合金工字条装饰 3、详见图纸 4、本清单工程量按展开面积计算	m2	79.7	202.95	16175.12	
本页小计							138398.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010808004001	金属门窗套	1、部位:电梯门套 2、门窗套展开宽度:具体按图示尺寸 3、基层材料种类、规格:镀锌钢管架,12厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:1.2mm厚黑钛不锈钢/木纹色预涂板 5、详见图纸	m2	9.07	528.24	4791.14	
		分部小计					325619.12	
		1F工程-急诊急救大厅						
26	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道,20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 5、详见图纸	m2	59.16	163.70	9684.49	
27	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm 2、基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线 4、详见图纸	m	27.6	25.63	707.39	
本页小计							15183.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第9页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm(双边T型金属卡槽10*9.5mm) 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚冲孔石膏板,9.5mm厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 4、详见图纸	m2	55.31	117.50	6498.93	
29	011407002003	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机涂料 3、详见图纸	m2	57.47	38.68	2222.94	
30	011204004001	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌钢骨架、后置镀锌埋板,膨胀螺栓固定(含钢骨架制作安装及材料费) 2、详见图纸 3、部位:无机预涂板骨架	t	0.314	9133.35	2867.87	
本页小计							11589.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011207001003	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢骨架、后置镀锌埋板,膨胀螺栓固定(不含镀锌钢骨架材料费及制作安装费) 2、基层材料种类、规格:配套卡件 3、面层材料品种、规格、颜色:瓦楞钢板(0.8mm厚热镀锌钢板,背衬12厚金属瓦楞,面层白色粉末静电喷涂) 4、详见图纸 4、本清单工程量按展开面积计算	m2	20.9	234.01	4890.81	
32	011207001004	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板(颜色见图),板缝用同色铝合金工字条装饰 3、详见图纸 4、本清单工程量按展开面积计算	m2	75.74	202.94	15370.68	
		分部小计					42243.11	
		1F工程-工作区域						
33	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道,20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 5、详见图纸	m2	1758.16	163.70	287810.79	
本页小计							308072.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm 2、基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线 4、详见图纸	m	1488.93	25.63	38161.28	
35	011302001010	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,配套T型副龙 3、面层材料品种、规格:16厚600*600高晶板 4、详见图纸	m2	85.17	139.34	11867.59	
36	011302001011	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋,50*1.2mm主龙间距1100-1200mm,配套副龙 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板 4、详见图纸	m2	160.81	147.15	23663.19	
37	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋＜1200mm,50*1.2主龙,中距1100-1200mm,配套铝板专用卡件 3、面层材料品种、规格:1mm厚30*100@100mm铝方通 4、详见图纸	m2	163.22	276.61	45148.28	
本页小计							118840.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第12页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011302001013	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm(双边T型金属卡槽10*9.5mm) 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板及冲孔石膏板板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 4、详见图纸	m2	29.06	157.83	4586.54	
39	011302001014	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带,含开孔 4、详见图纸	m2	1028.06	106.54	109529.51	
本页小计							114116.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第13页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011302001015	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm 3、基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:9.5mm厚冲孔石膏板,9.5mm厚纸面石膏板,圆形灯膜,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 5、详见图纸	m2	90.92	131.37	11944.16	
41	011302001016	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm 3、基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:9.5mm厚冲孔石膏板,9.5mm厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 5、详见图纸	m2	151.12	122.03	18441.17	
42	011304001002	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸:12mm厚阻燃板,外覆9.5厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 2、详见图纸	m	126.95	58.23	7392.30	
本页小计							37777.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010810002001	木窗帘盒	1、暗窗帘盒材质、规格:12mm厚阻燃板内衬,外覆9.5厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 2、展开尺寸综合考虑 3、详见图纸	m	60.71	62.21	3776.77	
44	011407002004	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机涂料 3、详见图纸	m2	1208.64	38.68	46750.20	
45	011207001005	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板(颜色见图),板缝用同色铝合金工字条装饰 3、详见图纸 4、本清单工程量按展开面积计算	m2	289.14	202.94	58678.07	
46	011407001003	墙面喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机涂料 3、详见图纸	m2	4916.57	33.10	162738.47	
47	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DSM15砂浆(1:3)水泥砂浆 2、详见图纸	m2	187.4	25.71	4818.05	
48	011101003001	细石混凝土楼面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土 2、详见图纸	m2	187.4	24.45	4581.93	
49	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料（第一道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸	m2	187.4	32.93	6171.08	
本页小计							287514.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第15页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料（第二道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸	m2	187.4	32.93	6171.08	
51	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5m厚,高度不小于1200mm 3、详见图纸	m2	525.1	42.70	22421.77	
52	011204003001	块料墙面	1、安装方式:干粉型粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4、详见图纸	m2	107.1	184.98	19811.36	
53	011204003002	块料墙面	1、安装方式:干粉型粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:400*800mm墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4、详见图纸	m2	76.26	186.00	14184.36	
54	011407001004	墙面喷刷涂料（内墙3）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:有色防水抗菌自洁韧釉漆 3、详见图纸及设计答疑 4、部位：诊室等	m2	406	59.65	24217.90	
55	010808004002	金属门窗套	1、部位:电梯门套 2、门窗套展开宽度:具体按图示尺寸 3、基层材料种类、规格:镀锌钢管架,12厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:1.2mm厚黑钛不锈钢/木纹色预涂板 5、详见图纸	m2	17.88	528.05	9441.53	
本页小计							96248.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第16页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					942307.38	
		1F工程-公共卫生间、厨房						
56	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DSM15砂浆(1:3)水泥砂浆 2、详见图纸	m2	315.54	25.71	8112.53	
57	011101003002	细石混凝土楼面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土 2、详见图纸	m2	315.54	24.45	7714.95	
58	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料（第一道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸	m2	315.54	32.93	10390.73	
59	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料（第二道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸	m2	315.54	32.93	10390.73	
60	011102003005	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 4、详见图纸	m2	315.54	138.98	43853.75	
61	011102003006	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 2、面层材料品种、规格、颜色:厨房专用砖 3、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 4、详见图纸	m2	172.7	131.84	22768.77	
本页小计							103231.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第17页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011302001017	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:φ8全丝杆吊筋＜1200mm,主龙50*1.2,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5,中距400,覆面龙骨50*0.5,中距600mm 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带,含开孔 4、详见图纸	m2	135.64	106.54	14451.09	
63	011304001003	灯带（槽）	1、直线与圆弧灯带型式、尺寸:12mm厚阻燃板,外覆9.5厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 2、详见图纸	m	12.34	58.23	718.56	
64	010810002002	木窗帘盒	1、暗窗帘盒材质、规格:12mm厚阻燃板内衬,外覆9.5厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 2、展开尺寸综合考虑 3、详见图纸	m	5.46	62.21	339.67	
65	011407002005	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机防霉涂料 3、详见图纸	m2	8.46	38.68	327.23	
本页小计							15836.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第18页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011302001018	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋,50*1.2mm主龙间距1100-1200mm,配套副龙 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板 4、详见图纸	m2	302.94	147.15	44577.62	
67	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚,至吊顶 3、详见图纸	m2	1781.1	42.70	76052.97	
68	011204003003	块料墙面	1、安装方式:干粉型粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4、详见图纸	m2	739.27	184.98	136750.16	
69	011210001001	木隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色:隔断厚度18mm,抗倍特板,含304不锈钢五金件 2、部位:卫生间蹲坑隔断,小便斗隔断(450*900mm) 3、详见图纸	m2	73.18	280.00	20490.40	
70	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:20mm厚浅灰色石英石,含磨边,石材面开孔 2、支架、配件品种、规格:镀锌钢架,含木饰面下柜 3、详见图纸	m	10.6	1800.00	19080.00	
71	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6厚银镜,含车边 2、部位:洗漱台前 3、详见图纸	m2	25.44	111.07	2825.62	
本页小计							299776.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011505008001	挂衣钩	1、材质:304不锈钢 2、详见图纸	个	23	35.00	805.00	
73	011505008002	厕纸盒	1、材质:304不锈钢 2、详见图纸	个	23	45.00	1035.00	
74	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格:抓杆内衬304不锈钢管，外衬抗菌尼龙饰管 2、详见图纸 3、部位：坐便器、台盆、蹲坑、淋浴花洒等处	套	23	330.00	7590.00	
		分部小计					428274.78	
		2F工程-工作区域						
75	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DSM15砂浆(1:3)水泥砂浆 2、详见图纸	m2	151.17	25.71	3886.58	
76	011101003003	细石混凝土楼面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土 2、详见图纸	m2	151.17	24.45	3696.11	
77	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料（第一道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸	m2	151.17	32.93	4978.03	
78	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料（第二道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸	m2	151.17	32.93	4978.03	
79	011102003007	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 4、详见图纸	m2	151.17	138.98	21009.61	
本页小计							47978.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011102003008	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道,20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 5、详见图纸	m2	1994.46	163.70	326493.10	
81	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类:素界面剂1道, 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆),界面剂1道,配套铝合金支架 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600*30mm全钢防静电地板 3、详见图纸	m2	74.26	310.59	23064.41	
82	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm 2、基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线 4、详见图纸	m	2216.46	25.63	56807.87	
83	011102003009	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道,20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 5、详见图纸	m2	151.17	158.83	24010.33	
本页小计							430375.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011302001019	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋,50*1.2mm主龙间距1100-1200mm,配套副龙 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板 4、详见图纸	m2	43.66	147.15	6424.57	
85	011302001020	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,配套T型副龙 3、面层材料品种、规格:16厚600*600高晶板 4、详见图纸	m2	70.66	139.34	9845.76	
86	011302001021	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带,含开孔 4、详见图纸	m2	1903.2	106.54	202766.93	
本页小计							219037.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010810002003	木窗帘盒	1、暗窗帘盒材质、规格:12mm厚阻燃板内衬,外覆9.5厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 2、展开尺寸综合考虑 3、详见图纸	m	89.58	62.21	5572.77	
88	011407002006	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机涂料 3、详见图纸	m2	1996.55	38.68	77226.55	
89	011407001005	墙面喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机涂料 3、详见图纸	m2	6604.26	33.10	218601.01	
90	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料（第一道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸	m2	11.72	32.93	385.94	
91	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料（第二道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸	m2	11.72	32.93	385.94	
92	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5m厚,高度不小于1200mm 3、详见图纸	m2	659.16	42.70	28146.13	
93	011204003004	块料墙面	1、安装方式:干粉型粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4、详见图纸	m2	45.12	184.98	8346.30	
本页小计							338664.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	011407001006	墙面喷刷涂料（内墙3）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:有色防水抗菌自洁韧釉漆 3、详见图纸及设计答疑 4、部位：诊室等	m2	624	59.65	37221.60	
95	010808004003	金属门窗套	1、部位:电梯门套 2、门窗套展开宽度:具体按图示尺寸 3、基层材料种类、规格:镀锌钢管架,12厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:1.2mm厚黑钛不锈钢/木纹色预涂板 5、详见图纸	m2	17.88	528.05	9441.53	
		分部小计					1073289.10	
		2F工程-楼医疗主街 2轴交F-B轴走廊 7轴交3-9轴走廊 10-12轴交F-B轴 13轴交F-B轴 2#楼候诊区 连廊						
96	011102003010	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道,20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 5、详见图纸	m2	1092.75	163.70	178883.18	
97	011105006006	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm 2、基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线 4、详见图纸	m	830.17	25.63	21277.26	
本页小计							246823.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第24页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011302001022	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:φ8全丝杆吊筋＜1200mm,50*1.2主龙,中距1100-1200mm,配套铝板专用卡件 3、面层材料品种、规格:1mm厚30*100@100mm铝方通 4、详见图纸	m2	83.07	276.61	22977.99	
99	011302001023	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面及冲孔石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 4、详见图纸	m2	559.4	107.06	59889.36	
100	011304001004	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸:12mm厚阻燃板,外覆9.5厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 2、详见图纸	m	91.83	58.23	5347.26	
本页小计							88214.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第25页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011302001024	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带,含开孔 4、详见图纸	m2	471.31	106.54	50213.37	
102	011407002007	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机涂料 3、详见图纸	m2	1132.07	38.68	43788.47	
103	011407001007	墙面喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机涂料 3、详见图纸	m2	2513.91	33.10	83210.42	
104	010808004004	金属门窗套	1、部位:电梯门套 2、门窗套展开宽度:具体按图示尺寸 3、基层材料种类、规格:镀锌钢管架,12厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:1.2mm厚黑钛不锈钢/木纹色预涂板 5、详见图纸	m2	36.29	527.98	19160.39	
		分部小计					484747.70	
		2F工程-公共卫生间						
105	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DSM15砂浆(1:3)水泥砂浆 2、详见图纸	m2	151.17	25.71	3886.58	
本页小计							200259.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	011101003004	细石混凝土楼面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土 2、详见图纸	m2	151.17	24.45	3696.11	
107	010904002009	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料（第一道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸	m2	151.17	32.93	4978.03	
108	010904002010	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料（第二道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸	m2	151.17	32.93	4978.03	
109	011102003011	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 4、详见图纸	m2	151.17	138.98	21009.61	
110	011302001025	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋＜1200mm,主龙50*1.2,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5,中距400,覆面龙骨50*0.5,中距600mm 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带,含开孔 4、详见图纸	m2	36.35	106.54	3872.73	
本页小计							38534.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第27页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011304001005	灯带（槽）	1、直线与圆弧灯带型式、尺寸:12mm厚阻燃板,外覆9.5厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 2、详见图纸	m	16.42	58.23	956.14	
112	010810002004	木窗帘盒	1、暗窗帘盒材质、规格:12mm厚阻燃板内衬,外覆9.5厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 2、展开尺寸综合考虑 3、详见图纸	m	8.31	62.21	516.97	
113	011407002008	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机防霉涂料 3、详见图纸	m2	48.24	38.68	1865.92	
114	011302001026	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋,50*1.2mm主龙间距1100-1200mm,配套副龙 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板 4、详见图纸	m2	105.46	147.15	15518.44	
115	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚,至吊顶 3、详见图纸	m2	578.84	42.70	24716.47	
本页小计							43573.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第28页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011204003005	块料墙面	1、安装方式:干粉型粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4、详见图纸	m2	760.35	184.98	140649.54	
117	011210001002	木隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色:隔断厚度18mm,抗倍特板,含304不锈钢五金件 2、部位:卫生间蹲坑隔断,小便斗隔断(450*900mm) 3、详见图纸	m2	109.69	280.00	30713.20	
118	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:20mm厚浅灰色石英石,含磨边,石材面开孔 2、支架、配件品种、规格:镀锌钢架,含木饰面下柜 3、详见图纸	m	16.14	1800.00	29052.00	
119	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6厚银镜,含车边 2、部位:洗漱台前 3、详见图纸	m2	30.55	111.07	3393.19	
120	011505008003	挂衣钩	1、材质:304不锈钢 2、详见图纸	个	30	35.00	1050.00	
121	011505008004	厕纸盒	1、材质:304不锈钢 2、详见图纸	个	30	45.00	1350.00	
122	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格:抓杆内衬304不锈钢管,外衬抗菌尼龙饰管 2、详见图纸 3、部位：坐便器、台盆、蹲坑、淋浴花洒等处	套	27	330.00	8910.00	
		分部小计					301112.96	
		3F工程-工作区域						
本页小计							215117.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011101003005	细石混凝土楼面	1、找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土内配Φ4@150双向钢筋网片,随打随抹平 2、详见图纸及设计答疑	m2	222.08	45.94	10202.36	
124	011103001001	橡胶板楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:5厚减振隔声垫,沿墙面翻起至面层表面 2、详见图纸及设计答疑	m2	222.08	76.07	16893.63	
125	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、基层材料种类、规格:界面剂一道20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆),3厚垫层水泥基自流平 2、面层材料品种、规格、颜色:2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接(包含木地板地台及镀锌钢骨架等) 3、详见图纸	m2	222.08	159.34	35386.23	
126	011101003006	细石混凝土楼面	1、找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土内配Φ4@150双向钢筋网片,随打随抹平 2、详见图纸及设计答疑	m2	492.48	38.91	19162.40	
127	011103001002	橡胶板楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:5厚减振隔声垫,沿墙面翻起至面层表面 2、详见图纸及设计答疑	m2	492.48	76.07	37462.95	
本页小计							119107.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第30页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	011102003012	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道,20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 5、详见图纸	m2	492.48	140.44	69163.89	
129	011102003013	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道,20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 5、详见图纸	m2	1281.65	163.70	209806.11	
130	011105006007	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm 2、基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线 4、详见图纸	m	1345.1	25.63	34474.91	
本页小计							313444.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011302001027	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋,50*1.2mm主龙间距1100-1200mm,配套副龙 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板 4、详见图纸	m2	31.16	147.15	4585.19	
132	011302001028	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带,含开孔 4、详见图纸	m2	1227.62	106.54	130790.63	
本页小计							135375.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	011302001029	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm 3、面层材料品种、规格:1.5厚木纹铝板,白色冲孔石膏板,深灰色不锈钢,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带,含开孔 4、详见图纸	m2	222.08	259.82	57700.83	
134	011304001006	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸:12mm厚阻燃板,外覆9.5厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 2、详见图纸	m	31.28	58.23	1821.43	
135	010810002005	木窗帘盒	1、暗窗帘盒材质、规格:12mm厚阻燃板内衬,外覆9.5厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 2、展开尺寸综合考虑 3、详见图纸	m	30.67	62.21	1907.98	
136	011407002009	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机涂料 3、详见图纸	m2	1178.3	38.68	45576.64	
137	011407001008	墙面喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机涂料 3、详见图纸	m2	4035.3	33.10	133568.43	
本页小计							240575.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DSM15砂浆(1:3)水泥砂浆 2、详见图纸	m2	37.65	25.71	967.98	
139	011101003007	细石混凝土楼面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土 2、详见图纸	m2	37.65	24.45	920.54	
140	010904002011	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料（第一道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸	m2	37.65	32.93	1239.81	
141	010904002012	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料（第二道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸	m2	37.65	32.93	1239.81	
142	010903002005	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5m厚,高度不小于1200mm 3、详见图纸	m2	140.22	42.70	5987.39	
143	011204003006	块料墙面	1、安装方式:干粉型粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4、详见图纸	m2	140.22	184.98	25937.90	
144	011407001009	墙面喷刷涂料（内墙3）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:有色防水抗菌自洁韧釉漆 3、详见图纸及设计答疑 4、部位：诊室等	m2	96	59.65	5726.40	
本页小计							42019.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢骨架(含镀锌钢骨架材料费及制作安装费) 2、基层材料种类、规格:配套卡件 3、面层材料品种、规格、颜色:仿木纹陶铝吸音板/灰色铝板/深灰色不锈钢(投标单价综合考虑不再调整) 4、详见图纸 5、本清单工程量按展开面积计算	m2	258.51	522.26	135009.43	
146	010808004005	金属门窗套	1、部位:电梯门套 2、门窗套展开宽度:具体按图示尺寸 3、基层材料种类、规格:镀锌钢管架,12厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:1.2mm厚黑钛不锈钢/木纹色无机预涂板 5、详见图纸	m2	17.88	528.05	9441.53	
		分部小计					994974.40	
		3F工程-医疗主街 走廊 地下室-3层病人电梯厅						
147	011102003014	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道,20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 5、详见图纸	m2	1059.57	163.70	173451.61	
本页小计							317902.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011105006008	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm 2、基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线 4、详见图纸	m	883.56	25.63	22645.64	
149	011302001030	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋＜1200mm,50*1.2主龙,中距1100-1200mm,配套铝板专用卡件 3、面层材料品种、规格:1mm厚30*100@100mm铝方通 4、详见图纸	m2	38.58	276.61	10671.61	
150	011302001031	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面及冲孔石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 4、详见图纸	m2	436.25	109.30	47682.13	
151	011304001007	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸:12mm厚阻燃板,外覆9.5厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 2、详见图纸	m	169.11	58.23	9847.28	
本页小计							90846.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第36页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	011302001032	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带,含开孔 4、详见图纸	m2	628.51	106.54	66961.46	
153	011302001033	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋1100-1200mm,主龙50*1.2mm,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5mm,中距400mm,覆面龙骨50*0.5mm,中距600mm 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板,局部10mm黑钛拉丝不锈钢收边,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带,含开孔 4、详见图纸	m2	176.64	128.67	22728.27	
154	011407002010	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机涂料 3、详见图纸	m2	1419.5	38.68	54906.26	
155	011407001010	墙面喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机涂料 3、详见图纸	m2	2650.68	33.10	87737.51	
本页小计							232333.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	010808004006	金属门窗套	1、部位:电梯门套 2、门窗套展开宽度:具体按图示尺寸 3、基层材料种类、规格:镀锌钢管架,12厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:1.2mm厚黑钛不锈钢/木纹色预涂板 5、详见图纸	m2	181.44	527.93	95787.62	
		分部小计					592419.39	
		3F工程-公共卫生间						
157	011101001006	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,20厚DSM15砂浆(1:3)水泥砂浆 2、详见图纸	m2	151.17	25.71	3886.58	
158	011101003008	细石混凝土楼面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土 2、详见图纸	m2	151.17	24.45	3696.11	
159	010904002013	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料（第一道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸	m2	151.17	32.93	4978.03	
160	010904002014	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料（第二道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸	m2	151.17	32.93	4978.03	
161	011102003015	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 4、详见图纸	m2	151.17	138.98	21009.61	
本页小计							134335.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	011302001034	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:φ8全丝杆吊筋＜1200mm,主龙50*1.2,中距1100-1200mm,次龙骨50*0.5,中距400,覆面龙骨50*0.5,中距600mm 3、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带,含开孔 4、详见图纸	m2	36.35	106.54	3872.73	
163	011304001008	灯带（槽）	1、直线与圆弧灯带型式、尺寸:12mm厚阻燃板,外覆9.5厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 2、详见图纸	m	16.42	58.23	956.14	
164	010810002006	木窗帘盒	1、暗窗帘盒材质、规格:12mm厚阻燃板内衬,外覆9.5厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 2、展开尺寸综合考虑 3、详见图纸	m	8.31	62.21	516.97	
165	011407002011	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色无机防霉涂料 3、详见图纸	m2	48.24	38.68	1865.92	
本页小计							7211.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011302001035	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆吊筋,50*1.2mm主龙间距1100-1200mm,配套副龙 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板 4、详见图纸	m2	105.46	147.15	15518.44	
167	010903002006	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚,至吊顶 3、详见图纸	m2	578.84	42.70	24716.47	
168	011204003007	块料墙面	1、安装方式:干粉型粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4、详见图纸	m2	760.35	184.98	140649.54	
169	011210001003	木隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色:隔断厚度18mm,抗倍特板,含304不锈钢五金件 2、部位:卫生间蹲坑隔断,小便斗隔断(450*900mm) 3、详见图纸	m2	109.69	280.00	30713.20	
170	011505001003	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:20mm厚浅灰色石英石,含磨边,石材面开孔 2、支架、配件品种、规格:镀锌钢架,含木饰面下柜 3、详见图纸	m	16.14	1800.00	29052.00	
171	011505010003	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6厚银镜,含车边 2、部位:洗漱台前 3、详见图纸	m2	30.55	111.07	3393.19	
本页小计							244042.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	011505008005	挂衣钩	1、材质:304不锈钢 2、详见图纸	个	30	35.00	1050.00	
173	011505008006	厕纸盒	1、材质:304不锈钢 2、详见图纸	个	30	45.00	1350.00	
174	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格:抓杆内衬304不锈钢管，外衬抗菌尼龙饰管 2、详见图纸 3、部位：坐便器、台盆、蹲坑、淋浴花洒等处	套	27	330.00	8910.00	
		分部小计					301112.96	
		4F工程						
175	011103002002	橡胶板卷材楼地面（楼1）	1、面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 2、详见图纸及设计答疑	m2	466.45	69.67	32497.57	
176	011101003009	细石混凝土楼地面（楼1）	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道；50厚C20细石混凝土；中配双向Φ4钢筋，中距150,随打随抹平 2、详见图纸及设计答疑	m2	466.45	52.70	24581.92	
177	011101001007	水泥砂浆楼地面（楼1）	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、详见图纸及设计答疑	m2	466.45	19.85	9259.03	
178	011101005001	自流坪楼地面（楼1）	1、面漆材料种类、厚度:3厚垫层水泥基自流平砂浆 2、详见图纸及设计答疑	m2	466.45	13.70	6390.37	
本页小计							84038.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	011103004001	塑料卷材楼地面（楼1）	1、粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘铺 2、面层材料品种、规格、颜色:2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3、详见图纸及设计答疑 4、含翻边踢脚线及收边辅材	m2	466.45	111.47	51995.18	
180	011101001008	水泥砂浆楼地面（楼2）	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆) 2、详见图纸及设计答疑	m2	69.17	25.71	1778.36	
181	010904002015	楼（地）面涂膜防水（楼2）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（第一道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	69.17	32.93	2277.77	
182	011101003010	细石混凝土楼地面（楼2）	1、找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土 2、详见图纸及设计答疑	m2	69.17	24.45	1691.21	
183	010904002016	楼（地）面涂膜防水（楼2）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（第二道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	69.17	32.93	2277.77	
本页小计							60020.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	011102003016	块料楼地面（楼2）	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	69.17	132.68	9177.48	
185	011103002003	橡胶板卷材楼地面（楼4）	1、面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 2、详见图纸及设计答疑	m2	16.35	69.67	1139.10	
186	011101003011	细石混凝土楼地面（楼4）	1、找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土；中配双向Φ4钢筋，中距150,随打随抹平 2、详见图纸及设计答疑	m2	16.35	39.37	643.70	
187	011102003017	块料楼地面（楼4）	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 5、详见图纸及设计答疑	m2	16.35	137.55	2248.94	
188	011101001009	水泥砂浆楼地面（楼5）	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 3、详见图纸及设计答疑	m2	133.95	26.15	3502.79	
本页小计							16712.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第43页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
189	011102003018	块料楼地面（楼5）	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	45.2	132.68	5997.14	
190	011102003019	块料楼地面（楼5）	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	88.75	137.55	12207.56	
191	011101003012	细石混凝土楼地面（楼6）	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，35厚C20细石混凝土 2、详见图纸及设计答疑	m2	526.19	34.27	18032.53	
192	011101001010	水泥砂浆楼地面（楼6）	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、详见图纸及设计答疑	m2	526.19	19.85	10444.87	
193	011101005002	自流坪楼地面（楼6）	1、面漆材料种类、厚度:3厚垫层水泥基自流平砂浆 2、详见图纸及设计答疑	m2	526.19	13.70	7208.80	
本页小计							53890.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	011103004002	塑料卷材楼地面（楼6）	1、粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘铺 2、面层材料品种、规格、颜色:2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3、详见图纸及设计答疑 4、含翻边踢脚线及收边辅材	m2	526.19	111.47	58654.40	
195	011407002012	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	20.88	38.68	807.64	
196	010902002001	顶面涂膜防水（顶棚3）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	56.69	32.93	1866.80	
197	011302001036	吊顶天棚（顶棚3）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 3、面层材料品种、规格:300*300*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	3.42	147.27	503.66	
本页小计							61832.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	011302001037	吊顶天棚（顶棚3）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	47.87	147.27	7049.81	
199	011302001038	吊顶天棚（顶棚5）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨50*15*1.2，中距1100-1200(吊点附吊挂)；轻钢次龙骨50*19*0.5，中距400；覆面龙骨50*19*0.5，中距600 3、基层材料种类、规格:局部12mm厚阻燃板衬底 4、面层材料品种、规格:单层9.5厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，板缝贴自粘胶带；局部含T型金属卡槽(10*9.5mm)及10mm黑钛拉丝不锈钢收边 5、含筒灯、格式灯孔、空调风口的开孔费用 6、详见图纸及设计答疑	m2	1022.27	106.55	108922.87	
本页小计							115972.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	011407002013	天棚喷刷涂料（顶棚5）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	1105.89	38.68	42775.83	
201	010810002007	木窗帘盒	1、暗窗帘盒材质、规格:12mm厚阻燃板内衬,外覆9.5厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 2、展开尺寸综合考虑 3、详见图纸	m	139.37	62.21	8670.21	
202	011407001011	墙面喷刷涂料（内墙1）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑 4、含踢脚线部分工程量	m2	2250.48	35.91	80814.74	
203	011407001012	墙面喷刷涂料（内墙3）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:有色防水抗菌自洁韧釉漆 3、详见图纸及设计答疑 4、部位：诊室等	m2	136.54	59.65	8144.61	
204	011407001013	墙面喷刷涂料（内墙3）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:防水抗菌自洁韧釉漆 3、详见图纸及设计答疑 4、部位：走道	m2	163.19	59.65	9734.28	
205	010903002007	墙面涂膜防水（内墙2）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	316.42	32.93	10419.71	
本页小计							160559.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
206	011204003008	块料墙面（内墙2）	1、安装方式:干粉型粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	296.02	184.98	54757.78	
207	011204003009	块料墙面（内墙2）	1、安装方式:干粉型粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	20.4	184.98	3773.59	
208	011207001007	墙面装饰板（内墙5）	1、基层材料种类、规格:9mm阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板（颜色按图纸）,板缝用同色铝合金工字条装饰 3、详见图纸及设计答疑 4、本清单工程量按展开面积计算	m2	266.61	202.94	54105.83	
209	011208001003	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距:钢骨架基层（本清单不包含） 2、基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板（颜色按图纸）,板缝用同色铝合金工字条装饰	m2	22.4	174.20	3902.08	
本页小计							116539.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	011105006009	金属踢脚线（踢4）	1、踢脚线高度:40mm 2、基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢，含折边费 4、详见图纸及设计答疑	m	191.58	27.51	5270.37	
211	011210001004	木隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色:隔断厚度18mm,抗倍特板,含304不锈钢五金件 2、部位:卫生间蹲坑隔断,小便斗隔断(450*900mm) 3、详见图纸	m2	13.64	280.00	3819.20	
212	011505001004	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:20mm厚浅灰色石英石,含磨边,石材面开孔 2、支架、配件品种、规格:镀锌钢架,含木饰面下柜 3、详见图纸	m	2.94	1800.00	5292.00	
213	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6厚银镜,含车边 2、部位:洗漱台前 3、详见图纸	m2	4.41	111.07	489.82	
214	011505008007	挂衣钩	1、材质:304不锈钢 2、详见图纸	个	4	35.00	140.00	
215	011505008008	厕纸盒	1、材质:304不锈钢 2、详见图纸	个	4	45.00	180.00	
216	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格:抓杆内衬304不锈钢管，外衬抗菌尼龙饰管 2、详见图纸 3、部位：坐便器、台盆、蹲坑、淋浴花洒等处	套	7	330.00	2310.00	
本页小计							17501.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	010808004007	金属门窗套	1、部位:电梯门套 2、门窗套展开宽度:具体按图示尺寸 3、基层材料种类、规格:镀锌钢管架,12厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:1.2mm厚黑钛不锈钢/木纹色预涂板 5、详见图纸	m2	20.09	528.00	10607.52	
218	011210003001	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层，外覆黑钛拉丝不锈钢面层 2、玻璃品种、规格、颜色:6mm钢化玻璃 3、详见图纸 4、部位：隔离单间、单间	m2	13.09	650.00	8508.50	
219	011210002001	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨，75竖龙骨，间距400mm；内填岩棉，容重100kg/m³ 2、隔板材料品种、规格、颜色:双面单层12mm厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，板缝贴自粘胶带 3、部位：隔离单间、单间	m2	18	143.82	2588.76	
		分部小计					697462.10	
		5F工程						
220	011103002004	橡胶板卷材楼地面（楼1）	1、面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 2、详见图纸及设计答疑	m2	582.48	69.67	40581.38	
221	011101003013	细石混凝土楼地面（楼1）	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道；50厚C20细石混凝土；中配双向Φ4钢筋，中距150,随打随抹平 2、详见图纸及设计答疑	m2	582.48	52.69	30690.87	
本页小计							92977.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第50页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	011101001011	水泥砂浆楼地面（楼1）	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、详见图纸及设计答疑	m2	582.48	19.85	11562.23	
223	011101005003	自流坪楼地面（楼1）	1、面漆材料种类、厚度:3厚垫层水泥基自流平砂浆 2、详见图纸及设计答疑	m2	582.48	13.70	7979.98	
224	011103004003	塑料卷材楼地面（楼1）	1、粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘铺 2、面层材料品种、规格、颜色:2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3、详见图纸及设计答疑 4、含翻边踢脚线及收边辅材	m2	582.48	111.47	64929.05	
225	011101001012	水泥砂浆楼地面（楼2）	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆) 2、详见图纸及设计答疑	m2	76.49	25.71	1966.56	
226	010904002017	楼（地）面涂膜防水（楼2）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（第一道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	76.49	32.93	2518.82	
227	011101003014	细石混凝土楼地面（楼2）	1、找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土 2、详见图纸及设计答疑	m2	76.49	24.45	1870.18	
本页小计							90826.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	010904002018	楼（地）面涂膜防水（楼2）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（第二道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	76.49	32.93	2518.82	
229	011102003020	块料楼地面（楼2）	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	47.79	132.68	6340.78	
230	011102003021	块料楼地面（楼2）	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	28.7	137.55	3947.69	
231	011101001013	水泥砂浆楼地面（楼3）	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆) 2、详见图纸及设计答疑	m2	37.85	25.71	973.12	
232	010904002019	楼（地）面涂膜防水（楼3）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（第一道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	37.85	32.93	1246.40	
本页小计							15026.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
233	011103002005	橡胶板卷材楼地面（楼3）	1、面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 2、详见图纸及设计答疑	m2	37.85	69.67	2637.01	
234	011101003015	细石混凝土楼地面（楼3）	1、找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土；中配双向Φ4钢筋，中距150,随打随抹平 2、详见图纸及设计答疑	m2	37.85	39.30	1487.51	
235	010904002020	楼（地）面涂膜防水（楼3）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（第二道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	37.85	32.93	1246.40	
236	011102003022	块料楼地面（楼3）	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600防腐、防滑瓷白地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	37.85	132.68	5021.94	
237	011103002006	橡胶板卷材楼地面（楼4）	1、面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 2、详见图纸及设计答疑	m2	39.33	69.67	2740.12	
238	011101003016	细石混凝土楼地面（楼4）	1、找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土；中配双向Φ4钢筋，中距150,随打随抹平 2、详见图纸及设计答疑	m2	39.33	39.43	1550.78	
本页小计							14683.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
239	011102003023	块料楼地面（楼4）	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 5、详见图纸及设计答疑	m2	39.33	137.55	5409.84	
240	011101001014	水泥砂浆楼地面（楼5）	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 3、详见图纸及设计答疑	m2	106.83	26.15	2793.60	
241	011102003024	块料楼地面（楼5）	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	62.67	132.68	8315.06	
242	011102003025	块料楼地面（楼5）	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	44.16	137.55	6074.21	
本页小计							22592.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
243	011101003017	细石混凝土楼地面（楼6）	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，35厚C20细石混凝土 2、详见图纸及设计答疑	m2	336.62	34.27	11535.97	
244	011101001015	水泥砂浆楼地面（楼6）	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、详见图纸及设计答疑	m2	336.62	19.85	6681.91	
245	011101005004	自流坪楼地面（楼6）	1、面漆材料种类、厚度:3厚垫层水泥基自流平砂浆 2、详见图纸及设计答疑	m2	336.62	13.70	4611.69	
246	011103004004	塑料卷材楼地面（楼6）	1、粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘铺 2、面层材料品种、规格、颜色:2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3、详见图纸及设计答疑 4、含翻边踢脚线及收边辅材	m2	336.62	111.47	37523.03	
247	011407002014	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	9.68	38.68	374.42	
248	010902002002	顶面涂膜防水（顶棚3）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	109.98	32.93	3621.64	
本页小计							64348.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第55页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	011302001039	吊顶天棚（顶棚3）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 3、面层材料品种、规格:300*300*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	12.53	147.27	1845.29	
250	011302001040	吊顶天棚（顶棚3）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	91.33	147.27	13450.17	
本页小计							15295.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
251	011302001041	吊顶天棚（顶棚5）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨50*15*1.2，中距1100-1200(吊点附吊挂)；轻钢次龙骨50*19*0.5，中距400；覆面龙骨50*19*0.5，中距600 3、基层材料种类、规格:局部12mm厚阻燃板衬底 4、面层材料品种、规格:单层9.5厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，板缝贴自粘胶带；局部含T型金属卡槽(10*9.5mm)及10mm黑钛拉丝不锈钢收边 5、含筒灯、格式灯孔、空调风口的开孔费用 6、详见图纸及设计答疑	m2	976.73	106.55	104070.58	
252	011407002015	天棚喷刷涂料（顶棚5）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	1031.82	38.68	39910.80	
253	010810002008	木窗帘盒	1、暗窗帘盒材质、规格:12mm厚阻燃板内衬,外覆9.5厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 2、展开尺寸综合考虑 3、详见图纸	m	91.81	62.21	5711.50	
本页小计							149692.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第57页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	011407001014	墙面喷刷涂料（内墙1）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑 4、含踢脚线部分工程量	m2	1335.74	35.91	47966.42	
255	011407001015	墙面喷刷涂料（内墙3）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:有色防水抗菌自洁韧釉漆 3、详见图纸及设计答疑 4、部位：诊室等	m2	18.2	59.65	1085.63	
256	011407001016	墙面喷刷涂料（内墙3）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:防水抗菌自洁韧釉漆 3、详见图纸及设计答疑 4、部位：走道	m2	108.7	59.65	6483.96	
257	010903002008	墙面涂膜防水（内墙2）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5㎜厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	402.27	32.93	13246.75	
258	011204003010	块料墙面（内墙2）	1、安装方式:干粉型粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	213.46	184.98	39485.83	
259	011204003011	块料墙面（内墙2）	1、安装方式:干粉型粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	188.81	184.98	34926.07	
本页小计							143194.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第58页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
260	011207001008	墙面装饰板（内墙4）	1、在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8*80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600 2、L40x40x3铝合金竖龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定,中距600 3、配套25*50*3铝合金横向次龙骨,中距不大于1200 4、铝合金龙骨上钉12厚阻燃衬板 5、12厚矿棉吸声板用专用胶粘剂粘贴在阻燃衬板上,接缝处用成品铝合金压条封固 6、详见图纸及设计答疑 7、本清单工程量按展开面积计算	m2	80.4	234.66	18866.66	
261	011207001009	墙面装饰板（内墙5）	1、基层材料种类、规格:9mm阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板（颜色按图纸）,板缝用同色铝合金工字条装饰 3、详见图纸及设计答疑 4、本清单工程量按展开面积计算	m2	288.37	202.94	58521.81	
262	011105006010	金属踢脚线（踢4）	1、踢脚线高度:40mm 2、基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢，含折边费 4、详见图纸及设计答疑	m	133.23	27.51	3665.16	
本页小计							81053.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第59页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
263	011210001005	木隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色:隔断厚度18mm,抗倍特板,含304不锈钢五金件 2、部位:卫生间蹲坑隔断,小便斗隔断(450*900mm) 3、详见图纸	m2	23.22	280.00	6501.60	
264	011505001005	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:20mm厚浅灰色石英石,含磨边,石材面开孔 2、支架、配件品种、规格:镀锌钢架,含木饰面下柜 3、详见图纸	m	2.2	1800.00	3960.00	
265	011505010005	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6厚银镜,含车边 2、部位:洗漱台前 3、详见图纸	m2	3.3	111.07	366.53	
266	011505008009	挂衣钩	1、材质:304不锈钢 2、详见图纸	个	5	35.00	175.00	
267	011505008010	厕纸盒	1、材质:304不锈钢 2、详见图纸	个	5	45.00	225.00	
268	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格:抓杆内衬304不锈钢管，外衬抗菌尼龙饰管 2、详见图纸 3、部位：坐便器、台盆、蹲坑、淋浴花洒等处	套	3	330.00	990.00	
269	010808004008	金属门窗套	1、部位:电梯门套 2、门窗套展开宽度:具体按图示尺寸 3、基层材料种类、规格:镀锌钢管架,12厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:1.2mm厚黑钛不锈钢/木纹色预涂板 5、详见图纸	m2	14.15	528.27	7475.02	
本页小计							19693.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
270	011210005001	成品隔断	1、钢骨架基层 2、双面单白色无机预涂板层9mm厚阻燃板+双面单层白色无机预涂板，板缝用同色铝合金工字条装饰，顶面不锈钢线条收边 3、含白色无机预涂板暗门 4、详见图纸及设计答疑 5、部位：5层血透区隔断	m2	63.42	850.00	53907.00	
271	011210003002	玻璃隔断	1、玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃，含辅材 2、详见图纸及设计答疑 3、部位：5层血透区隔断上部	m2	54.18	181.29	9822.29	
		分部小计					751410.08	
		6-9F工程						
272	011103002007	橡胶板卷材楼地面（楼1）	1、面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 2、详见图纸及设计答疑	m2	2480.01	69.67	172782.30	
273	011101003018	细石混凝土楼地面（楼1）	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道；50厚C20细石混凝土；中配双向Φ4钢筋，中距150,随打随抹平 2、详见图纸及设计答疑	m2	2480.01	52.70	130696.53	
274	011101001016	水泥砂浆楼地面（楼1）	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、详见图纸及设计答疑	m2	2480.01	19.85	49228.20	
275	011101005005	自流坪楼地面（楼1）	1、面漆材料种类、厚度:3厚垫层水泥基自流平砂浆 2、详见图纸及设计答疑	m2	2480.01	13.70	33976.14	
本页小计							450412.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
276	011103004005	塑料卷材楼地面（楼1）	1、粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘铺 2、面层材料品种、规格、颜色:2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3、详见图纸及设计答疑 4、含翻边踢脚线及收边辅材	m2	2480.01	111.47	276446.71	
277	011101001017	水泥砂浆楼地面（楼2）	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆) 2、详见图纸及设计答疑	m2	465.6	25.71	11970.58	
278	010904002021	楼（地）面涂膜防水（楼2）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（第一道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	465.6	32.93	15332.21	
279	011101003019	细石混凝土楼地面（楼2）	1、找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土 2、详见图纸及设计答疑	m2	465.6	24.45	11383.92	
280	010904002022	楼（地）面涂膜防水（楼2）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（第二道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	465.6	32.93	15332.21	
本页小计							330465.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	011102003026	块料楼地面（楼2）	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	465.6	132.68	61775.81	
282	011101001018	水泥砂浆楼地面（楼5）	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 3、详见图纸及设计答疑	m2	374.36	26.15	9789.51	
283	011102003027	块料楼地面（楼5）	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	82.44	132.68	10938.14	
284	011102003028	块料楼地面（楼5）	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	291.92	137.55	40153.60	
285	011101003020	细石混凝土楼地面（楼6）	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，35厚C20细石混凝土 2、详见图纸及设计答疑	m2	1258.11	34.27	43115.43	
本页小计							165772.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	011101001019	水泥砂浆楼地面（楼6）	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、详见图纸及设计答疑	m2	1258.11	19.85	24973.48	
287	011101005006	自流坪楼地面（楼6）	1、面漆材料种类、厚度:3厚垫层水泥基自流平砂浆 2、详见图纸及设计答疑	m2	1258.11	13.70	17236.11	
288	011103004006	塑料卷材楼地面（楼6）	1、粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘铺 2、面层材料品种、规格、颜色:2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3、详见图纸及设计答疑 4、含翻边踢脚线及收边辅材	m2	1258.11	111.47	140241.52	
289	010902002003	顶面涂膜防水（顶棚3）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5㎜厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	120.36	32.93	3963.45	
290	011302001042	吊顶天棚（顶棚3）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 3、面层材料品种、规格:300*300*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	26.4	147.27	3887.93	
本页小计							190302.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
291	011302001043	吊顶天棚（顶棚3）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	88.2	147.27	12989.21	
292	011302001044	吊顶天棚（顶棚5）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨50*15*1.2，中距1100-1200(吊点附吊挂)；轻钢次龙骨50*19*0.5，中距400；覆面龙骨50*19*0.5，中距600 3、基层材料种类、规格:局部18mm厚阻燃板衬底 4、面层材料品种、规格:单层9.5厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，板缝贴自粘胶带；局部含T型金属卡槽(10*9.5mm)及10mm黑钛拉丝不锈钢收边 5、含筒灯、格式灯孔、空调风口的开孔费用 6、详见图纸及设计答疑	m2	3750.44	106.55	399609.38	
本页小计							412598.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
293	011407002016	天棚喷刷涂料（顶棚5）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	3986.36	38.68	154192.40	
294	010810002009	木窗帘盒	1、暗窗帘盒材质、规格:12mm厚阻燃板内衬,外覆9.5厚纸面石膏板,钉眼封点防锈漆,板缝贴自粘胶带 2、展开尺寸综合考虑 3、详见图纸	m	393.2	62.21	24460.97	
295	011407001017	墙面喷刷涂料（内墙1）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑 4、含踢脚线部分工程量	m2	6291.59	35.91	225931.00	
296	011407001018	墙面喷刷涂料（内墙3）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:有色防水抗菌自洁韧釉漆 3、详见图纸及设计答疑 4、部位：诊室等	m2	54.6	59.65	3256.89	
297	011407001019	墙面喷刷涂料（内墙3）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:防水抗菌自洁韧釉漆 3、详见图纸及设计答疑 4、部位：走道	m2	557.14	59.65	33233.40	
298	010903002009	墙面涂膜防水（内墙2）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	2808.5	32.93	92483.91	
本页小计							533558.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
299	011204003012	块料墙面（内墙2）	1、安装方式:干粉型粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	2548.66	184.98	471451.13	
300	011204003013	块料墙面（内墙2）	1、安装方式:干粉型粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	259.84	184.98	48065.20	
301	011207001010	墙面装饰板（内墙5）	1、基层材料种类、规格:9mm阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板（颜色按图纸）,板缝用同色铝合金工字条装饰 3、详见图纸及设计答疑 4、本清单工程量按展开面积计算	m2	1050.96	202.94	213281.82	
302	011105006011	金属踢脚线（踢4）	1、踢脚线高度:40mm 2、基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢，含折边费 4、详见图纸及设计答疑	m	194.92	27.51	5362.25	
303	011505001006	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:20mm厚浅灰色石英石,含磨边,石材面开孔 2、支架、配件品种、规格:镀锌钢架,含木饰面下柜 3、详见图纸	m	105.84	1800.00	190512.00	
本页小计							928672.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
304	011505010006	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6厚银镜,含车边 2、部位:洗漱台前 3、详见图纸	m2	158.76	111.07	17633.47	
305	011505008011	挂衣钩	1、材质:304不锈钢 2、详见图纸	个	120	35.00	4200.00	
306	011505008012	厕纸盒	1、材质:304不锈钢 2、详见图纸	个	120	45.00	5400.00	
307	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格:抓杆内衬304不锈钢管，外衬抗菌尼龙饰管 2、详见图纸 3、部位：坐便器、台盆、蹲坑、淋浴花洒等处	套	228	330.00	75240.00	
308	010808004009	金属门窗套	1、部位:电梯门套 2、门窗套展开宽度:具体按图示尺寸 3、基层材料种类、规格:镀锌钢管架,12厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:1.2mm厚黑钛不锈钢/木纹色预涂板 5、详见图纸	m2	56.6	527.96	29882.54	
		分部小计					3080409.35	
		1-9F电梯前室						
309	011101001020	水泥砂浆楼地面（楼5）	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 3、详见图纸及设计答疑	m2	397.44	26.15	10393.06	
本页小计							142749.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
310	011102003029	块料楼地面（楼5）	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	397.44	137.55	54667.87	
311	011302001045	吊顶天棚（顶棚5）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨50*15*1.2，中距1100-1200(吊点附吊挂)；轻钢次龙骨50*19*0.5，中距400；覆面龙骨50*19*0.5，中距600 3、基层材料种类、规格:局部12mm厚阻燃板衬底 4、面层材料品种、规格:单层9.5厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，板缝贴自粘胶带；局部含T型金属卡槽(10*9.5mm)及10mm黑钛拉丝不锈钢收边 5、含筒灯、格式灯孔、空调风口的开孔费用 6、详见图纸及设计答疑	m2	397.44	106.55	42347.23	
312	011407002017	天棚喷刷涂料（顶棚5）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	397.44	38.68	15372.98	
本页小计							112388.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
313	011207001011	墙面装饰板（内墙5）	1、基层材料种类、规格:9mm阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板（颜色按图纸）,板缝用同色铝合金工字条装饰 3、详见图纸及设计答疑 4、本清单工程量按展开面积计算	m2	579.11	202.94	117524.58	
314	011105006012	金属踢脚线（踢4）	1、踢脚线高度:40mm 2、基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢，含折边费 4、详见图纸及设计答疑	m	127.9	27.51	3518.53	
315	010808004010	金属门窗套	1、部位:电梯门套 2、门窗套展开宽度:具体按图示尺寸 3、基层材料种类、规格:镀锌钢管架,12厚阻燃板 4、面层材料品种、规格:1.2mm厚黑钛不锈钢/木纹色预涂板 5、详见图纸	m2	102.6	527.96	54168.70	
		分部小计					297992.95	
		1-9F新风空调						
316	011101001021	水泥砂浆楼地面（楼3）	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆) 2、详见图纸及设计答疑	m2	208.23	25.71	5353.59	
本页小计							180565.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
317	010904002023	楼（地）面涂膜防水（楼3）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（第一道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	208.23	32.93	6857.01	
318	011103002008	橡胶板卷材楼地面（楼3）	1、面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 2、详见图纸及设计答疑	m2	208.23	69.67	14507.38	
319	011101003021	细石混凝土楼地面（楼3）	1、找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土；中配双向Φ4钢筋，中距150,随打随抹平 2、详见图纸及设计答疑	m2	208.23	39.38	8200.10	
320	010904002024	楼（地）面涂膜防水（楼3）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（第二道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	208.23	32.93	6857.01	
321	011102003030	块料楼地面（楼3）	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	208.23	137.55	28642.04	
322	010902002004	顶面涂膜防水（顶棚3）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	208.23	32.93	6857.01	
本页小计							71920.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第71页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
323	011302001046	吊顶天棚（顶棚3）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	208.23	147.27	30666.03	
324	011407001020	墙面喷刷涂料（内墙1）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑 4、含踢脚线部分工程量	m2	743.34	35.91	26693.34	
325	011105006013	金属踢脚线（踢4）	1、踢脚线高度:40mm 2、基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢，含折边费 4、详见图纸及设计答疑	m	239.38	27.51	6585.34	
		分部小计					141218.85	
		1-9F强电、弱电、低压配电、医气、冷媒						
326	011101001022	水泥砂浆楼地面（楼7）	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、详见图纸及设计答疑	m2	244.76	25.71	6292.78	
327	011301001001	天棚抹灰（顶棚2）	1、3遍耐水腻子 2、详见图纸及设计答疑	m2	244.76	17.95	4393.44	
本页小计							74630.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第72页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					10686.22	
		1-9F水井						
328	011101003022	细石混凝土楼地面（楼10）	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆） 3、详见图纸及设计答疑	m2	111.52	25.97	2896.17	
329	010904002025	楼（地）面涂膜防水（楼10）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（第一道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	111.52	32.93	3672.35	
330	011101003023	细石混凝土楼地面（楼10）	1、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平 2、详见图纸及设计答疑	m2	111.52	24.71	2755.66	
331	010904002026	楼（地）面涂膜防水（楼10）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（第二道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	111.52	32.93	3672.35	
332	011101003024	细石混凝土楼地面（楼10）	1、找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土 2、详见图纸及设计答疑	m2	111.52	27.97	3119.21	
333	011101001023	水泥砂浆楼地面（楼10）	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、详见图纸及设计答疑	m2	111.52	19.41	2164.60	
334	011301001002	天棚抹灰（顶棚2）	1、3遍耐水腻子 2、详见图纸及设计答疑	m2	111.52	17.95	2001.78	
		分部小计					20282.12	
		1-9F排烟机房						
本页小计							20282.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
335	011101003025	细石混凝土楼地面（楼11）	1、找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土面层,中配双向Φ6中距150,随打随抹平 2、详见图纸及设计答疑	m2	94.02	56.19	5282.98	
336	011407002018	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	94.02	38.68	3636.69	
337	011407001021	墙面喷刷涂料（内墙1）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑 4、含踢脚线部分工程量	m2	388	35.91	13933.08	
		分部小计					22852.75	
		屋顶强电、弱电、医气、冷媒、水井、正压送风机房、加压送风机房、排烟机房、电梯机房						
338	011103002009	橡胶板卷材楼地面（楼4）	1、面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 2、详见图纸及设计答疑	m2	78.69	69.67	5482.33	
339	011101003026	细石混凝土楼地面（楼4）	1、找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土；中配双向Φ4钢筋，中距150,随打随抹平 2、详见图纸及设计答疑	m2	78.69	39.37	3098.03	
本页小计							31433.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第74页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
340	011102003031	块料楼地面（楼4）	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 5、详见图纸及设计答疑	m2	78.69	137.55	10823.81	
341	011407002019	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	78.69	38.68	3043.73	
342	011407001022	墙面喷刷涂料（内墙1）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑 4、含踢脚线部分工程量	m2	397.6	35.91	14277.82	
343	011101001024	水泥砂浆楼地面（楼7）	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2、详见图纸及设计答疑	m2	2.87	25.71	73.79	
344	011301001003	天棚抹灰（顶棚2）	1、3遍耐水腻子 2、详见图纸及设计答疑	m2	2.87	17.95	51.52	
本页小计							28270.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
345	011102003032	块料楼地面（楼8）	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 5、详见图纸及设计答疑	m2	10.16	138.98	1412.04	
346	011301001004	天棚抹灰（顶棚2）	1、3遍耐水腻子 2、详见图纸及设计答疑	m2	10.16	17.95	182.37	
347	011101003027	细石混凝土楼地面（楼10）	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆） 3、详见图纸及设计答疑	m2	4.5	25.97	116.87	
348	010904002027	楼（地）面涂膜防水（楼10）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（第一道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	4.5	32.93	148.19	
349	011101003028	细石混凝土楼地面（楼10）	1、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平 2、详见图纸及设计答疑	m2	4.5	24.71	111.20	
350	010904002028	楼（地）面涂膜防水（楼10）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（第二道） 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	4.5	32.93	148.19	
本页小计							2118.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
351	011101003029	细石混凝土楼地面（楼10）	1、找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土 2、详见图纸及设计答疑	m2	4.5	27.97	125.87	
352	011101001025	水泥砂浆楼地面（楼10）	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、详见图纸及设计答疑	m2	4.5	19.41	87.35	
353	011301001005	天棚抹灰（顶棚2）	1、3遍耐水腻子 2、详见图纸及设计答疑	m2	4.5	17.95	80.78	
		分部小计					39263.89	
		楼梯间工程						
354	011102003033	块料楼地面（楼8）	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 5、详见图纸及设计答疑	m2	598.69	138.98	83205.94	
355	011106002001	块料楼梯面层	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥剂擦缝 5、详见图纸及设计答疑 6、工程量按地砖展开面积计算，含踏步、休息平台及三角处	m2	989.91	234.33	231965.61	
本页小计							315465.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第77页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
356	011105003001	块料踢脚线（踢2）	1、粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚线，含上口磨边 3、详见图纸及设计答疑	m	1185.68	17.88	21199.96	
357	011407002020	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	1563.75	38.68	60485.85	
358	011407001023	墙面喷刷涂料（内墙1）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑 4、含踢脚线部分工程量	m2	4112.24	35.91	147670.54	
359	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1、室内楼梯扶手做法参见22J403-1-2-8-B4(立杆净距应小于110) 2、详见图纸及设计答疑	m	369.05	400.63	147852.50	
360	011503005001	金属靠墙扶手	1、楼梯靠墙扶手做法参见22J403-1-5-4-4，靠墙扶手边缘距墙面完成面净距不应小于40mm 2、详见图纸及设计答疑	m	123.21	161.29	19872.54	
		分部小计					712252.94	
		零星工程						
361	011204004002	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌钢骨架(含钢骨架制作安装及材料费) 2、详见图纸 3、部位:吊顶内反支撑、转换层，墙面干挂等	t	13.755	9133.35	125629.23	
本页小计							522710.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
362	011102001001	石材楼地面	1、部位:门槛 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道,20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 3、结合层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚古堡灰大理石(背网背胶) 5、酸洗、打蜡要求:结晶处理 6、详见图纸	m2	225.66	759.75	171445.19	
363	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆做法参见22J403-1-4-24-HC7型 2、详见图纸及设计答疑	m	771	240.37	185325.27	
364	011503005002	靠墙扶手	1、名称:成品PVC医疗扶手 2、材质:骨架采用铝合金型材，壁厚在1.2mm以上，表面为PVC饰面，PVC饰面扣板厚度为2mm，含预埋件、膨胀螺栓等 3、详见图纸及设计答疑	m	977	80.00	78160.00	
365	011302001047	设备带	1、200mm宽铝合金设备带 2、详见图纸及设计答疑	m	225.9	250.00	56475.00	
366	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比:干粉型粘结剂 2、窗台板材质、规格、颜色:20mm厚意大利灰大理石,含胶合磨边 3、详见图纸	m2	360.72	612.42	220912.14	
367	011304002001	检修口	1、400*400成品铝合金检修口 2、详见图纸	个	613	93.86	57536.18	
本页小计							769853.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
368	011202002001	包管	1、50轻钢龙骨基层 2、12mm阻燃板 3、9.5mm厚纸面石膏板，封钉眼，板缝贴自粘胶带 4、详见图纸 5、部位：包管	m2	285.5	176.18	50299.39	
369	011202002002	包管	1、镀锌方管基层 2、12厚水泥压力板 3、1:3水泥砂浆粉刷+钢丝网 4、详见图纸 5、部位：包管	m2	255.36	190.61	48674.17	
370	011202002003	包管	1、镀锌方管基层 2、不锈钢干挂件+钢板 3、详见图纸 4、部位：包管	m2	70.56	339.64	23965.00	
371	030703011001	挡烟垂壁	1、名称:电动挡烟垂壁 2、规格:详见设计 3、其他:满足设计及规范要求	m2	55.26	600.00	33156.00	
372	030703011002	挡烟垂壁	1、名称:固定挡烟垂壁 2、规格:详见设计 3、其他:满足设计及规范要求	m2	23.4	300.00	7020.00	
373	011108004001	水泥砂浆零星项目	1、水泥砂浆抹灰 2、部位：楼梯侧边、幕墙与墙体相交处	m2	80.17	62.72	5028.26	
本页小计							168142.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第80页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
374	010810005001	拉帘轨道	1、18mm厚阻燃板基层 2、隔帘布上沿需采用洗涤后不易生锈的金属材质鸡眼扣环制作，并于每0.2米制作1个扣环 3、轨道采用铝合金材质，轨道每米重量为240克及以上，轨道厚度为1.2mm及以上 4、轨道滑轮采用塑钢材质，挂钩采用S型，不锈钢材质 5、断裂强度（N/5cm)：经向≥1300，纬向≥1200 6、撕裂强度（N）:经向≥20，纬向≥20 7、详见图纸及设计答疑	m	1101.5	50.68	55824.02	
		分部小计					1119449.85	
		固定家具						
375	011501001001	服务台	1、台柜规格:5200*900*1100mm 2、材料种类、规格:20厚仿大理石纹白色/深灰色石英石,镀锌钢骨架,木饰面制作柜体及侧边，含踢脚线 3、五金种类、规格:配套304不锈钢铰链,拉手 4、详见图纸	m	5.2	2200.00	11440.00	
本页小计							67264.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
376	011501001002	服务台	1、台柜规格:2300*750*1100mm 2、材料种类、规格:20厚米灰色石英石等,镀锌钢骨架,木饰面制作柜体及侧边，含踢脚线 3、五金种类、规格:配套304不锈钢铰链,拉手 4、详见图纸	m	11.5	2200.00	25300.00	
377	011501001003	服务台	1、台柜规格:3500*750*1100mm 2、材料种类、规格:20厚米灰色石英石等,镀锌钢骨架,木饰面制作柜体及侧边，含踢脚线 3、五金种类、规格:配套304不锈钢铰链,拉手 4、详见图纸	m	3.5	2200.00	7700.00	
378	011501001004	服务台	1、台柜规格:3560*750*1100mm 2、材料种类、规格:20厚米灰色石英石等,镀锌钢骨架,木饰面制作柜体及侧边，含踢脚线 3、五金种类、规格:配套304不锈钢铰链,拉手 4、详见图纸	m	14.24	2200.00	31328.00	
379	011501001005	服务台	1、台柜规格:3000*750*1100mm 2、材料种类、规格:20厚米灰色石英石等,镀锌钢骨架,木饰面制作柜体及侧边，含踢脚线 3、五金种类、规格:配套304不锈钢铰链,拉手 4、详见图纸	m	3	2200.00	6600.00	
本页小计							70928.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第82页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
380	011501001006	服务台	1、台柜规格:750*3000*1100mm 2、材料种类、规格:20厚米灰色石英石,镀锌钢骨架,木饰面制作柜体及侧边，含踢脚线 3、五金种类、规格:配套304不锈钢铰链,拉手 4、详见图纸（D1/JD-D-06）	m	3	2200.00	6600.00	
381	011501001007	服务台	1、台柜规格:600*3000*1100mm 2、材料种类、规格:20厚米灰色石英石,镀锌钢骨架,木饰面制作柜体及侧边，含踢脚线 3、五金种类、规格:配套304不锈钢铰链,拉手 4、详见图纸（D1/JD-D-07）	m	3	2200.00	6600.00	
382	011501001008	服务台	1、台柜规格:800*5600*1050mm 2、材料种类、规格:20厚米灰色石英石,镀锌钢骨架,木饰面制作柜体及侧边，含踢脚线 3、五金种类、规格:配套304不锈钢铰链,拉手 4、详见图纸（D1/JD-D-08）	m	22.4	2200.00	49280.00	
383	011501001009	服务台	1、台柜规格:850*2800*800mm 2、材料种类、规格:20厚米灰色石英石,镀锌钢骨架,木饰面制作柜体及侧边，含踢脚线 3、五金种类、规格:配套304不锈钢铰链,拉手 4、详见图纸（D1/JD-D-09）	m	2.8	2200.00	6160.00	
本页小计							68640.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
384	011501003001	储物柜	1、台柜规格:600mm深 2、材料种类、规格:成品免漆实木多层板柜体及柜门，含五金件 3、详见图纸及设计答疑 4、工程量按立面投影面积计算 5、部位：病房间	m2	280.8	600.00	168480.00	
385	011501008001	木壁柜	1、部位:见图 2、装饰柜规格:定制组合上下柜,尺寸见图 3、材料种类、规格:20mm厚灰色石英石台面 4、详见图纸	m	79.1	1600.00	126560.00	
386	011505001007	成品洗漱台	1、成品洗漱台 2、尺寸：500*600*800mm 3、含台盆、下柜 4、含感应水龙头、角阀、软管等附件 5、部位：诊室等	组	191	1200.00	229200.00	
387	011505010007	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:5mm厚车边银镜	m2	114.6	111.76	12807.70	
		分部小计					688055.70	
		钢质门工程（不含防火门）						
388	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸:M1/M2，单开门尺寸见图 2、双面0.8mm厚镀锌钢板面层（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），1.5mm厚镀锌钢板门框（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），含钢质门套、不锈钢执手锁、闭门器、顺位器、铰链等不锈钢五金件 3、内嵌8厚钢化磨砂玻璃(百叶) 4、详见图纸	樘	551	1388.46	765041.46	
本页小计							1302089.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
389	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸:M3，双开门尺寸见图 2、双面0.8mm厚镀锌钢板面层（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），1.5mm厚镀锌钢板门框（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），含钢质门套、不锈钢执手锁、闭门器、顺位器、铰链等不锈钢五金件 3、内嵌百叶 4、详见图纸	樘	32	2019.57	64626.24	
390	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺 寸:M4,FSM1500*2300mm/FSM0923mm 2、双面0.8mm厚镀锌钢板面层（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），1.5mm厚镀锌钢板门框（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），含钢质门套、不锈钢执手锁、闭门器、顺位器、铰链等不锈钢五金件 3、内嵌8厚钢化磨砂玻璃 4、详见图纸	樘	7	1893.36	13253.52	
391	010805005001	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸:M5，双开门尺寸见图 2、框材质:12mm厚阻燃板+1.2mm厚黑钛不锈钢门套 3、玻璃品种、厚度:8mm厚防火玻璃 4、含地弹簧、拉手、不锈钢合页等五金件 5、详见图纸	樘	12	6800.00	81600.00	
本页小计							159479.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第85页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
392	010802001004	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸:M6，单开门尺寸见图 2、双面0.8mm厚镀锌钢板面层（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），1.5mm厚镀锌钢板门框（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），含钢质门套、不锈钢执手锁、闭门器、顺位器、铰链等不锈钢五金件 3、内嵌8厚钢化磨砂玻璃(百叶) 4、详见图纸	樘	5	1640.90	8204.50	
393	010802001005	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺 寸:FSM1100*2300mm 2、双面0.8mm厚镀锌钢板面层（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），1.5mm厚镀锌钢板门框（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），含钢质门套、不锈钢执手锁、闭门器、顺位器、铰链等不锈钢五金件 3、内嵌8厚钢化磨砂玻璃 4、详见图纸	樘	1	1388.46	1388.46	
本页小计							9592.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第86页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
394	010802001006	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸:FSM1200*2300mm 2、双面0.8mm厚镀锌钢板面层（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），1.5mm厚镀锌钢板门框（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），含钢质门套、不锈钢执手锁、闭门器、顺位器、铰链等不锈钢五金件 3、内嵌8厚钢化磨砂玻璃 4、详见图纸	樘	1	1514.68	1514.68	
395	010802001007	自动启闭门	1、门代号及洞口尺寸:M11，FSM1300*2300mm 2、双面0.8mm厚镀锌钢板面层（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），1.5mm厚镀锌钢板门框（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），含钢质门套、不锈钢执手锁、闭门器、顺位器、铰链等不锈钢五金件 3、内嵌8厚钢化磨砂玻璃 4、含成品电机罩 5、详见图纸	樘	2	2500.00	5000.00	
本页小计							6514.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第87页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
396	010802001008	金属（塑钢）门	1、铝合金玻璃门TLM1023 2、门框、扇材质:铝合金型材，型材壁厚2.2mm,表面一般金属漆喷涂 3、玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 4、含五金配件以及1.5mm厚铝合金排水板 5、附框需满足设计及规范要求,附框包含在本清单中,不另计 6、具体要求详见图纸	樘	3	1771.00	5313.00	
397	010802001009	金属（塑钢）门	1、铝合金玻璃门TLM1123 ， 2、门框、扇材质:铝合金型材，型材壁厚2.2mm,表面一般金属漆喷涂 ， 3、玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 ，4、含五金配件以及1.5mm厚铝合金排水板 ,5、附框需满足设计及规范要求,附框包含在本清单中,不另计 6、具体要求详见图纸	樘	3	1948.10	5844.30	
		分部小计					951786.16	
		分部分项工程清单合计					15023670.28	
1	011701003001	里脚手架	1、搭设高度:综合考虑	项	1	307289.34	307289.34	
2	011703001001	垂直运输		项	1	272859.67	272859.67	
		单价措施项目清单合计					580149.01	
本页小计							591306.31	
合　　计							15603819.29	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			532090.24			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100	483718.40			
1.2		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	48371.84			
2	011707010001	工程按质论价(省优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	257463.02			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.050	7801.91			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.150	23405.73			
合　计					820760.90			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		612636.85	100.000	612636.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16424580.19	3.200	525586.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16424580.19	0.530	87050.28
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16424580.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17037217.04	9.000	1533349.53
合　计					2145986.38

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第1页 共8页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
1	00010201	一类工	工日	52.701	124.00	6534.92
2	00010202	一类工	工日	5906.287	124.00	732379.60
3	00010202	一类工(装饰工程)	工日	1815.595	124.00	225133.81
4	00010202_01	泥工(一类工)	工日	9323.171	124.00	1156073.17
5	00010202_02	木工(一类工)	工日	6228.889	124.00	772382.28
6	00010202_03	油漆工(一类工)	工日	4472.662	124.00	554610.07
7	00010301	二类工	工日	153.549	120.00	18425.82
8	00010301	钢筋工(二类工)	工日	72.376	120.00	8685.06
9	00010301	二类工(建筑工程)	工日	488.641	120.00	58636.86
10	00010301_09	防水工(二类工)	工日	934.318	120.00	112118.17
11	00010301_12	电焊工(二类工)	工日	230.470	120.00	27656.45
12	00010301_13	脚手架工(二类工)	工日	1421.429	120.00	170571.53
13	00010302	二类工	工日	78.968	120.00	9476.14
14	00010302	二类工	工日	34.018	120.00	4082.12
15	00010302	二类工(装饰工程)	工日	118.528	120.00	14223.31
16	00010302_01	泥工(二类工)	工日	5298.880	120.00	635865.56
17		人工小计				4506854.87
18	01010100	钢筋 综合	t	1.011	3292.00	3327.62
19	01010100	Φ4钢筋	t	5.527	3621.00	20011.78
20	01010100	Φ6钢筋	t	0.298	3621.00	1079.27
21	01270100	镀锌型钢	t	12.122	4710.00	57095.80
22	01270100	镀锌型钢	t	18.195	4710.00	85698.59
23	01270101	镀锌型钢	kg	92.502	4.71	435.68
24	01291713	1.2mm厚古铜色不锈钢	m2	19.686	200.00	3937.18
25	01291713	1.2mm厚黑钛不锈钢	m2	502.056	200.00	100411.20
26	01510705	角铝 ∟25×25×1	m	371.293	5.15	1912.16
27	01530101	铝合金型材	kg	281.247	22.00	6187.44
28	01530131	铝合金型材 76.3×44.5×1.5	kg	323.851	18.44	5971.82
29	01630201	钨棒 精制	kg	48.359	557.41	26955.74
30	01672505	400*400铝合金检修口	个	619.130	50.00	30956.50
31	02070261	橡皮垫圈	百个	7.588	25.73	195.23
32	02310101	无纺布	m2	783.374	0.77	603.20
33	03010322	铝拉铆钉 LD-1	十个	54.630	0.26	14.20
34	03031206	自攻螺钉 M4×15	十个	53785.397	0.26	13984.20
35	03031222	自攻螺钉 M5×25～30	十个	2975.142	0.48	1428.07
36	03031613	不锈钢螺钉 M6×20	十个	2799.491	0.69	1931.65
37	03031613	不锈钢螺钉 M8×80	十个	47.025	0.69	32.45
38	03032113	塑料胀管螺钉	套	1251.264	0.09	112.61
39	03051106	不锈钢六角螺栓 M5×30	套	135.531	0.51	69.12

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第2页 共8页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
40	03051109	不锈钢六角螺栓 M10×40	套	2679.210	1.63	4367.11
41	03070114	膨胀螺栓 M8×80	套	4675.502	0.51	2384.51
42	03070132	膨胀螺栓 M12×110	套	5139.501	0.86	4419.97
43	03070821	胀头、胀管	套	1200.454	0.43	516.20
44	03070821	胀头、胀管	套	20408.373	0.43	8775.60
45	03110141	镀锌丝杆	kg	497.926	5.15	2564.32
46	03110141	镀锌丝杆	kg	8465.012	5.15	43594.81
47	03210313	金刚石磨边轮 100×16(粒度120～150#)	片	301.800	5.57	1681.03
48	03410205	电焊条 J422	kg	393.676	4.92	1936.89
49	03410205	电焊条 J422	kg	207.810	4.92	1022.43
50	03430205	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	120.404	38.59	4646.41
51	03510705	铁钉 70mm	kg	272.553	4.66	1270.10
52	03512000	射钉	百个	4.553	18.01	81.99
53	03512005	射弹钉	套	219.350	1.29	282.96
54	03550101	钢丝网	m2	280.896	9.80	2752.78
55	03570216	镀锌铁丝 8#	kg	369.572	4.52	1670.46
56	03570237	镀锌铁丝 22#	kg	45.905	4.52	207.49
57	03590715	镀锌连接铁件	kg	1547.988	7.03	10882.36
58	03633315	合金钢钻头 一字型	根	12.513	6.86	85.84
59	03652403	合金钢切割锯片	片	67.758	68.60	4648.23
60	04010611	水泥 32.5级	kg	599044.274	0.26	157548.64
61	04010701	白水泥	kg	26228.435	0.60	15737.06
62	04010701	白水泥	kg	5572.477	0.60	3343.49
63	04030107	中砂	t	1663.401	150.57	250458.23
64	04050203	碎石 5～16mm	t	440.296	155.43	68435.19
65	04090602	滑石粉	kg	11722.730	0.53	6213.05
66	04090801	石膏粉 325目	kg	2827.928	0.36	1018.05
67	04270400	12厚水泥压力板	m2	268.128	18.00	4826.30
68	05030600	普通木成材	m3	10.900	2000.00	21800.66
69	05050105	12mm厚阻燃板	m2	53.240	40.00	2129.60
70	05050105	18mm厚阻燃板	m2	363.495	45.00	16357.28
71	05070715	6mm厚无机预涂板	m2	3057.648	70.00	214035.36
72	05092101	9厚阻燃板	m2	414.578	35.00	14510.25
73	05092101	9mm阻燃板	m2	55.882	35.00	1955.86
74	05092103	12厚阻燃板	m2	487.149	40.00	19485.95
75	05092103	9mm阻燃板	m2	2942.184	35.00	102976.44
76	05092103	12mm阻燃板	m2	84.420	40.00	3376.80
77	05092103	12mm厚阻燃板	m2	843.745	40.00	33749.81
78	05150102	6mm厚无机预涂板	m2	24.640	70.00	1724.80

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第3页 共8页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
79	05150102	12厚矿棉吸声板	m2	84.420	20.00	1688.40
80	05250502	锯(木)屑	m3	84.175	47.17	3970.53
81	06050108	钢化玻璃 12mm	m2	55.805	120.00	6696.65
82	06250723	镀银镜面玻璃(成品) 6mm	m2	265.661	75.00	19924.54
83	06250723	镀银镜面玻璃(成品) 5mm	m2	120.330	75.00	9024.75
84	06612147	300*600浅色墙砖	m2	2616.220	52.00	136043.45
85	06612147	400*800浅色墙砖	m2	78.167	53.00	4142.82
86	06612147	300*600墙砖	m2	3134.594	52.00	162998.86
87	06612147	400*800墙砖	m2	480.776	52.00	25000.37
88	06650101	800*800防滑地砖	m2	10325.715	65.00	671171.48
89	06650101	600*600防滑地砖	m2	938.624	59.00	55378.84
90	06650101	厨房专用砖	m2	176.154	52.00	9160.01
91	06650101	600*600防滑地砖	m2	2496.276	59.00	147280.26
92	06650101	600*600防腐、防滑瓷白地砖	m2	38.607	59.00	2277.81
93	07112130	20厚古堡灰大理石(背网背胶)	m2	265.602	480.00	127488.87
94	07112130	20mm厚意大利灰大理石	m2	367.934	400.00	147173.76
95	07112130	25mm厚南斯拉夫白大理石	m2	607.288	420.00	255060.79
96	07230301	不锈钢连接件	套	2679.210	3.86	10341.75
97	07470106	5厚减振隔声板	m2	728.851	30.00	21865.54
98	07470301	2厚同质透心PVC	m2	6459.134	60.00	387548.04
99	07470301	5厚橡胶隔声垫	m2	4300.329	22.00	94607.24
100	07530111	600*600*30mm全钢防静电地板	m2	75.745	160.00	12119.23
101	08010200	9.5mm厚纸面石膏板	m2	843.745	9.07	7652.77
102	08010200	9.5mm厚纸面石膏板	m2	314.050	9.07	2848.43
103	08010200	12厚阻燃板	m2	314.050	40.00	12562.00
104	08010200	12mm厚纸面石膏板	m2	39.600	10.05	397.98
105	08010211	9.5mm厚纸面石膏板	m2	8281.207	9.07	75110.55
106	08010211	9.5mm厚冲孔石膏板	m2	660.517	28.00	18494.48
107	08010211	9.5mm厚纸面石膏板板	m2	458.645	9.07	4159.91
108	08010211	9.5厚纸面石膏板	m2	6761.568	9.07	61327.42
109	08050501	600*600铝扣板	m2	786.965	70.00	55087.52
110	08050501	600*600*0.8铝扣板	m2	457.412	70.00	32018.81
111	08050501	300*300*0.8铝扣板	m2	44.468	70.00	3112.73
112	08052120	钢板	m2	71.971	150.00	10795.68
113	08052120	瓦楞钢板(0.8mm厚热镀锌钢板,背衬12厚金属瓦楞,面层白色粉末静电喷涂)	m2	21.318	150.00	3197.70
114	08052120	1.5厚木纹/灰色铝板	m2	131.866	180.00	23735.81
115	08052120	1.5mm厚木纹铝板（木纹转印）	m2	99.705	180.00	17946.90

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第4页 共8页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
116	08052120	2mm厚白色铝板	m2	353.889	220.00	77855.58
117	08052120	1.5厚木纹铝板	m2	129.509	180.00	23311.69
118	08052120	白色吸音板/灰色铝板	m2	316.414	220.00	69611.12
119	08310113	轻钢龙骨(大) 50×15×1.2	m	22160.896	5.73	126981.94
120	08310122	轻钢龙骨(中) 50×20×0.5	m	37208.936	3.73	138789.33
121	08310141	U型轻钢龙骨 38×25	m	25.452	9.43	240.01
122	08310142	U型轻钢龙骨 50×20	m	1078.048	9.43	10165.99
123	08310144	U型轻钢龙骨 75×40	m	49.608	8.58	425.64
124	08310145	U型轻钢龙骨 75×50	m	12.726	9.43	120.01
125	08310151	卡式轻钢龙骨 25×20	m	510.474	7.72	3940.86
126	08310155	边龙骨 30×20	m	72.803	7.72	562.04
127	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢) 45	只	25826.236	0.43	11105.28
128	08330111	中龙骨垂直吊件	只	44087.982	0.39	17194.31
129	08330300	轻钢龙骨主接件	只	7534.878	0.51	3842.79
130	08330301	轻钢龙骨次接件	只	12882.852	0.60	7729.71
131	08330305	铝合金T型龙骨次接件	只	509.130	0.64	325.84
132	08330307	铝合金T型龙骨主接件	只	1018.260	0.94	957.16
133	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件	只	924.762	0.43	397.65
134	08330310	中龙骨平面连接件	只	138848.516	0.43	59704.86
135	08330500	中龙骨横撑	m	36658.871	3.00	109976.61
136	08330709	铝合金T型龙骨挂件	个	7448.251	0.51	3798.61
137	08350201	铝合金T型主龙骨	m	3249.757	4.72	15338.85
138	08350202	铝合金T型副龙骨	m	283.611	3.86	1094.74
139	09010234	钢质门	m2	1571.742	488.01	767025.72
140	09490504	拉帘轨道	m	1233.680	15.00	18505.20
141	09493560	镀锌铁脚	个	1753.356	1.46	2559.90
142	10030307	铝合金工字条	m	823.809	8.00	6590.47
143	10031509	10mm黑钛拉丝不锈钢	m	147.840	20.00	2956.80
144	10130706	1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢	m2	414.578	200.00	82915.69
145	10130706	1.2mm厚黑钛拉丝	m2	55.882	200.00	11176.33
146	10130906	成品地砖踢脚线	m	1244.964	9.02	11229.58
147	10230906	不锈钢盖 Φ63	只	4936.215	4.29	21176.36
148	11010304	无机防霉涂料	kg	48.587	15.00	728.81
149	11010304	无机涂料	kg	14137.937	15.00	212069.05
150	11010304	无机防霉涂料	kg	11022.882	15.00	165343.23
151	11010304	有色防水抗菌自洁韧釉漆	kg	618.262	65.00	40187.06
152	11010304	防水抗菌自洁韧釉漆	kg	383.841	65.00	24949.66
153	11030303	防锈漆	kg	53.684	12.86	690.38
154	11030303	防锈漆	kg	80.578	12.86	1036.23

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第5页 共8页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
155	11030304	红丹防锈漆	kg	306.707	12.86	3944.26
156	11030734	聚氨酯甲料	kg	4700.244	10.00	47002.44
157	11030735	聚氨酯乙料	kg	7283.780	10.00	72837.80
158	11030740	聚合物水泥防水涂料 JS-Ⅱ型	kg	23942.430	6.86	164245.07
159	11111715	酚醛清漆	kg	10.467	11.15	116.70
160	11410304	环氧树脂 618	kg	124.748	27.44	3423.07
161	11430327	大白粉	kg	14550.658	0.73	10621.98
162	11590914	硅酮密封胶	L	289.276	68.60	19844.36
163	11591102	玻璃胶	L	82.998	34.30	2846.82
164	12030107	油漆溶剂油	kg	10.934	12.01	131.32
165	12030107	油漆溶剂油	kg	5.542	12.01	66.55
166	12060334	防腐油	kg	312.390	5.15	1608.81
167	12070313	上光蜡	kg	241.405	50.00	12070.27
168	12310303	二甲苯	kg	415.668	5.06	2103.28
169	12330300	界面剂	kg	36029.805	1.29	46478.45
170	12333553	石材防护剂(水性)	kg	214.337	19.72	4226.72
171	12370305	氧气	m3	173.175	2.86	495.28
172	12370305	氧气	m3	259.929	2.86	743.40
173	12370310	氩气	m3	339.344	7.81	2650.28
174	12370336	乙炔气	m3	34.635	11.71	405.58
175	12370336	乙炔气	m3	51.986	11.71	608.75
176	12410162	塑胶地板粘结剂	kg	4723.151	7.00	33062.05
177	12410163	干粉型粘结剂	kg	30652.795	3.00	91958.38
178	12410703	羧甲基纤维素	kg	799.772	2.14	1711.51
179	12413518	901胶	kg	12188.033	2.14	26082.39
180	12413518	901胶	kg	2689.044	2.14	5754.55
181	12413528	干挂云石胶(AB胶)	kg	14.289	9.86	140.89
182	12413535	万能胶	kg	1333.873	17.15	22875.91
183	12413544	聚醋酸乙烯乳液	kg	11.744	4.29	50.38
184	12430342	自粘胶带	m	20334.687	0.13	2643.51
185	13050321	16厚600*600高晶板	m2	163.622	55.00	8999.18
186	13121504	泡沫条	m	3085.131	1.29	3979.82
187	14040915	镜面不锈钢管 Φ31.8×1.2	m	4771.916	20.00	95438.32
188	14040921	镜面不锈钢管 Φ63.5×1.2	m	130.603	29.00	3787.48
189	14040922	镜面不锈钢管 Φ63.5×1.5	m	881.549	36.00	31735.76
190	14040925	镜面不锈钢管 Φ76.2×1.5	m	881.549	45.00	39669.71
191	15371708	镀锌铁丝U形卡	个	357.504	0.18	64.35
192	17310706	双螺母双垫片;Φ8	副	1200.454	0.44	528.20
193	17310706	双螺母双垫片 Φ8	副	20408.373	0.51	10408.27

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第6页 共8页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
194	31010707	密封油膏	kg	80.690	5.57	449.44
195	31010707	密封油膏	kg	58.862	5.57	327.86
196	31110301	棉纱头	kg	208.853	5.57	1163.31
197	31130106	其它材料费	元	59037.999	0.86	50772.68
198	31130106	其它材料费	元	5289.476	0.85	4496.05
199	31130106	其他材料费	元	58.846	0.75	44.13
200	31150101	水	m3	1269.925	4.57	5803.56
201	32030303	脚手钢管	kg	2004.215	3.68	7375.51
202	32030504	底座	个	14.214	4.12	58.56
203	32030513	脚手架扣件	个	284.286	4.89	1390.16
204	32090101	周转木材	m3	23.696	2000.00	47391.22
205	80090322	自流平复合砂浆	kg	7046.328	6.00	42277.97
206	B001	弹簧片	只	367.482	0.30	110.24
207	B002	1mm厚30*100@100mm铝方通	m2	316.206	200.00	63241.14
208	D00001	楼梯扶手	m	66.880	500.00	33440.00
209	D00002	窗口隔断	m2	70.240	1500.00	105360.00
210	D00003	透光灯片	m2	2.750	220.00	605.00
211	D00004	卫生间抗倍特板隔断	m2	329.420	280.00	92237.60
212	D00005	洗漱台	m	153.860	1800.00	276948.00
213	D00006	挂衣钩	个	212.000	35.00	7420.00
214	D00007	厕纸盒	个	212.000	45.00	9540.00
215	D00008	无障碍扶手	套	315.000	330.00	103950.00
216	D00009	5层血透区隔断	m2	63.420	850.00	53907.00
217	D00010	结晶处理	m2	225.660	50.00	11283.00
218	D00011	靠墙扶手	m	977.000	80.00	78160.00
219	D00012	设备带	m	225.900	250.00	56475.00
220	D00013	服务台	m	37.440	2200.00	82368.00
221	D00014	服务台D1/JD-D-06	m	3.000	2200.00	6600.00
222	D00014	挡烟垂壁	m2	55.260	600.00	33156.00
223	D00015	服务台D1/JD-D-07	m	3.000	2200.00	6600.00
224	D00015	挡烟垂壁	m2	23.400	300.00	7020.00
225	D00016	服务台D1/JD-D-08	m	22.400	2200.00	49280.00
226	D00017	服务台D1/JD-D-09	m	2.800	2200.00	6160.00
227	D00018	储物柜	m2	280.800	500.00	140400.00
228	D00019	组合上下柜	m	79.100	1600.00	126560.00
229	D00023	不锈钢边框防火玻璃门	樘	12.000	6800.00	81600.00
230	D00027	铝合金玻璃门TLM1023	m2	6.900	770.00	5313.00
231	D00028	铝合金玻璃门TLM1123	m2	7.590	770.00	5844.30
232	D00029	成品洗漱台	组	191.000	1200.00	229200.00

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第7页 共8页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
233	D00078	镜面	m2	595.380	50.00	29769.00
234	D00079	玻璃隔断	m2	13.090	650.00	8508.50
235	D00080	自动启闭门	樘	2.000	2500.00	5000.00
236	D00081	南斯拉夫白背筋及磨边加工	m2	595.380	98.00	58347.24
237	D00082	储物柜五金件	m2	280.800	100.00	28080.00
238		材料小计				8831244.91
239	31130537	其它机械费	元	14111.173	0.89	12558.94
240	31130537	其他机械费	元	135.798	0.79	107.28
241	99050152	滚筒式混凝土搅拌机(电动) 出料容量400L	台班	22.294	197.96	4413.29
242	99050503	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	186.709	168.23	31410.13
243	99052108	混凝土振捣器 平板式	台班	44.588	13.89	619.32
244	99070906	载货汽车 装载质量4t	台班	34.114	457.50	15607.29
245	99091925	电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力50kN	台班	2.064	196.27	405.11
246	99092313	双笼施工电梯 提升质量2*1t,提升高度100m	台班	355.405	533.14	189480.86
247	99170307	钢筋调直机 直径40mm	台班	0.007	29.94	0.20
248	99170507	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.764	38.82	29.66
249	99170707	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	3.069	21.43	65.77
250	99191706	管子切断机 直径150mm	台班	79.007	35.82	2830.02
251	99191741	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	1.155	243.59	281.22
252	99191741	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	1.733	243.59	422.11
253	99192305	电锤 功率520W	台班	773.540	7.62	5894.38
254	99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	14.111	24.14	340.65
255	99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.414	24.16	10.00
256	99210311	木工压刨床 刨削宽度(单面600mm)	台班	14.322	33.90	485.52
257	99212321	木工裁口机 宽度(多面400mm)	台班	7.319	37.13	271.76
258	99230127	石料切割机	台班	273.958	13.28	3638.16
259	99231105	平面水磨石机 功率3kW	台班	36.971	21.53	795.97
260	99231127	抛光机	台班	58.216	14.09	820.26
261	99250304	交流弧焊机 容量30kVA	台班	11.561	79.55	919.69
262	99250306	交流弧焊机 容量40kVA	台班	17.318	118.03	2043.98
263	99250306	交流弧焊机 容量40kVA	台班	25.993	118.00	3067.16
264	99250365	氩弧焊机 电流500A	台班	59.817	97.53	5833.97
265	99250707	对焊机 容量75kVA	台班	0.181	115.26	20.86
266	99433309	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.231	360.91	83.33
267	99433309	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.347	360.91	125.08
268		机械小计				282581.97

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰工程　　标段：　　第8页 共8页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
269		合计				13620681.75

单位工程招标控制价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	673995.71	
1.1	人工费	183996.31	
1.2	材料费	405572.25	
1.3	施工机具使用费	2412.44	
1.4	企业管理费	59646.99	
1.5	利润	22367.70	
2	措施项目清单计价合计	47309.23	
2.1	单价措施项目费	11264.54	
2.2	总价措施项目费	36044.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23367.38	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26904.68	
5	税金	67338.87	
招标控制价合计		815548.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面（楼1）	1、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆) 2、详见图纸及设计答疑	m2	57.58	26.05	1499.96	
2	010904002001	楼（地）面涂膜防水（楼1）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	57.58	33.19	1911.08	
3	011101003001	细石混凝土楼地面（楼1）	1、找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土 2、详见图纸及设计答疑	m2	57.58	24.71	1422.80	
4	010904002002	楼（地）面涂膜防水（楼1）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	57.58	33.19	1911.08	
5	011102003001	块料楼地面（楼1）	1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	57.58	133.95	7712.84	
本页小计							14457.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011102003002	块料楼地面（楼2）	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆),表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 5、详见图纸及设计答疑	m2	24.97	140.33	3504.04	
7	011102003003	块料楼地面（楼2）	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆),表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 5、详见图纸及设计答疑	m2	589.63	145.17	85596.59	
8	011102003004	块料楼地面（楼2）	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆),表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800深色防滑地砖 4、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 5、详见图纸及设计答疑	m2	6.93	83.97	581.91	
9	011101001002	水泥砂浆楼地面（楼3）	1、界面剂1道 2、面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 3、详见图纸及设计答疑	m2	25.27	26.05	658.28	
本页小计							90340.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011102001001	石材楼地面	1、部位:门槛 2、找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道,20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 3、结合层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 4、面层材料品种、规格、颜色:20厚古堡灰大理石(背网背胶) 5、酸洗、打蜡要求:结晶处理	m2	15.56	656.30	10212.03	
		分部小计					115010.61	
		顶面工程						
11	011301001001	天棚抹灰（顶棚2）	1、3遍耐水腻子 2、详见图纸及设计答疑	m2	25.27	18.29	462.19	
12	011302001001	吊顶天棚（顶棚3）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 3、面层材料品种、规格:300*300*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	29.62	148.31	4392.94	
本页小计							15067.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011302001002	吊顶天棚（顶棚3）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	34.05	148.31	5049.96	
14	011302001003	吊顶天棚（顶棚4）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨50*15*1.2，中距1100-1200(吊点附吊挂)；轻钢次龙骨50*19*0.5，中距400；覆面龙骨50*19*0.5，中距600 3、基层材料种类、规格:局部12mm厚阻燃板衬底 4、面层材料品种、规格:单层9.5厚纸面石膏板+单层9.5厚冲孔纸面石膏板，防锈漆封钉眼，板缝贴自粘胶带 5、含筒灯、格式灯孔、空调风口的开孔费用 6、详见图纸及设计答疑	m2	97.51	159.50	15552.85	
本页小计							20602.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011302001004	吊顶天棚（顶棚5）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨50*15*1.2，中距1100-1200(吊点附吊挂)；轻钢次龙骨50*15*0.5，中距400；覆面龙骨50*15*0.5，中距600 3、基层材料种类、规格:局部12mm厚阻燃板衬底 4、面层材料品种、规格:单层9.5厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，板缝贴自粘胶带 5、含筒灯、格式灯孔、空调风口的开孔费用 6、详见图纸及设计答疑	m2	498.96	107.80	53787.89	
16	011407002001	天棚喷刷涂料（顶棚5）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	633.85	39.33	24929.32	
17	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:12mm厚阻燃板（展开400mm），外覆单层9.5厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，板缝贴自粘胶带 2、详见图纸及设计答疑	m	74.61	49.89	3722.29	
18	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸:12mm厚阻燃板，外覆单层9.5厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，板缝贴自粘胶带 2、详见图纸及设计答疑	m2	5.71	137.91	787.47	
本页小计							83226.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011102001002	设备带	1、200mm宽铝合金设备带 2、详见图纸及设计答疑	m	33.7	250.00	8425.00	
		分部小计					117109.91	
		墙面工程						
20	010903002001	墙面涂膜防水（内墙1）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、高度:至吊顶 4、详见图纸及设计答疑	m2	475.15	33.19	15770.23	
21	011204003001	块料墙面（内墙1）	1、安装方式:干粉型粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	408.79	187.40	76607.25	
22	011204003002	块料墙面（内墙1）	1、安装方式:干粉型粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	66.36	187.40	12435.86	
23	011407001001	墙面喷刷涂料（内墙3）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑 4、含无机防霉涂料踢脚线	m2	1411.79	36.50	51530.34	
24	011407001002	墙面喷刷涂料（内墙3）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:有色防水抗菌自洁韧釉漆 3、详见图纸及设计答疑	m2	319.15	59.65	19037.30	
本页小计							183805.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011407001003	墙面喷刷涂料（内墙3）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:防水抗菌自洁韧釉漆 3、详见图纸及设计答疑	m2	165.79	59.65	9889.37	
26	010903002002	墙面涂膜防水（内墙3）	1、防水膜品种:JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3、详见图纸及设计答疑	m2	484.94	33.19	16095.16	
27	011207001001	墙面装饰板（内墙4）	1、基层材料种类、规格:9mm阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板（颜色按图纸），板缝用同色铝合金工字条装饰 3、详见图纸及设计答疑 4、本清单工程量按展开面积计算	m2	29.89	204.33	6107.42	
28	011105006001	金属踢脚线（踢2）	1、踢脚线高度:40mm 2、基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢，含折边费 4、详见图纸及设计答疑	m	586.12	25.88	15168.79	
本页小计							47260.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011208001001	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距:型钢骨架（本清单不包含） 2、基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板（颜色按图纸），板缝用同色铝合金工字条装饰 4、详见图纸及设计答疑	m2	14.04	175.22	2460.09	
30	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类:12mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:1.2mm厚黑钛哑光不锈钢，含折边 3、详见图纸及设计答疑	m2	3	439.21	1317.63	
31	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比:干粉型粘结剂 2、窗台板材质、规格、颜色:20mm厚意大利灰大理石,含胶合磨边 3、详见图纸及设计答	m2	13.59	633.25	8605.87	
		分部小计					235025.31	
		其他零星工程						
32	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚木纹防水抗倍特板，含五金件 2、详见图纸及设计答疑	m2	12.52	280.00	3505.60	
33	011505001001	无障碍扶手	1、栏杆材料种类、规格:抓杆内衬304不锈钢管，外衬抗菌尼龙饰管 2、详见图纸 3、部位：坐便器、台盆、蹲坑、淋浴花洒等处	套	11	330.00	3630.00	
本页小计							19519.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011503005001	靠墙扶手	1、名称:成品PVC医疗扶手 2、材质:骨架采用铝合金型材，壁厚在1.2mm以上，表面为PVC饰面，PVC饰面扣板厚度为2mm，含预埋件、膨胀螺栓等 3、详见图纸及设计答疑	m	107.4	80.00	8592.00	
35	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:20mm厚浅灰色石英石，含磨边及开孔 2、支架、配件品种、规格:5#镀锌角钢 3、木饰面下柜，含五金 4、详见图纸及设计答疑 5、部位：卫生间	m	5.4	1800.00	9720.00	
36	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜，黑钛拉丝不锈钢线条包边 2、基层材料种类:木龙骨+阻燃板基层 3、详见图纸及设计答疑	m2	12.6	368.76	4646.38	
37	011207001002	墙面装饰板	1、有机玻璃 2、详见图纸及设计答疑 3、部位：诊室	m2	1.05	352.00	369.60	
38	011204004001	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架 2、详见图纸及设计答疑 3、部位：零星用钢处	t	1.235	9213.75	11378.98	
39	011505006001	毛巾杆(架)	1、304不锈钢毛巾架 2、详见图纸及设计答疑	套	6	109.53	657.18	
40	011505009001	肥皂盒	1、304不锈钢肥皂盒 2、详见图纸及设计答疑	个	6	84.28	505.68	
本页小计							35869.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011505008001	卫生纸盒	1、304不锈钢卫生纸盒 2、详见图纸及设计答疑	个	13	94.38	1226.94	
42	011304002001	检修口	1、400*400成品铝合金检修口 2、详见图纸	个	38	94.56	3593.28	
43	011202002001	包管	1、50轻钢龙骨基层 2、12mm厚纤维水泥压力板 3、9.5mm厚纸面石膏板，封钉眼，板缝贴自粘胶带 4、详见图纸 5、部位：包管	m2	18	153.32	2759.76	
44	011202002002	包管	1、镀锌方管基层 2、12mm厚纤维水泥压力板 3、1:3水泥砂浆粉刷+钢丝网 4、详见图纸 5、部位：包管	m2	18	174.21	3135.78	
45	011108004001	水泥砂浆零星项目	1、水泥砂浆抹灰 2、部位：楼梯侧边、幕墙与墙体相交处	m2	11.7	62.72	733.82	
46	011207001003	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚纸面石膏板，封钉眼，板缝贴自粘胶带 3、部位：窗帘盒上部遮窗处	m2	30	128.88	3866.40	
47	011407002002	天棚喷刷涂料（顶棚5）	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑 4、部位：窗帘盒上部遮窗处	m2	30	39.33	1179.90	
本页小计							16495.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010810005001	拉帘轨道	1、18mm厚阻燃板基层 2、隔帘布上沿需采用洗涤后不易生锈的金属材质鸡眼扣环制作，并于每0.2米制作1个扣环 3、轨道采用铝合金材质，轨道每米重量为240克及以上，轨道厚度为1.2mm及以上 4、轨道滑轮采用塑钢材质，挂钩采用S型，不锈钢材质 5、断裂强度（N/5cm)：经向≥1300，纬向≥1200 6、撕裂强度（N)：经向≥20，纬向≥20 7、详见图纸及设计答疑	m	54.89	50.68	2781.83	
		分部小计					62283.13	
		钢质门工程						
49	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸:M1双开门，尺寸见图 2、双面0.8mm厚镀锌钢板面层（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），1.5mm厚镀锌钢板门框（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），含钢质门套、不锈钢执手锁、闭门器、顺位器、铰链等不锈钢五金件 3、内嵌8厚钢化磨砂玻璃 4、详见图纸	樘	4	1640.90	6563.60	
本页小计							9345.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸:M2单开门，尺寸见图 2、双面0.8mm厚镀锌钢板面层（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），1.5mm厚镀锌钢板门框（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），含钢质门套、不锈钢执手锁、闭门器、顺位器、铰链等不锈钢五金件 3、内嵌8厚钢化磨砂玻璃 4、详见图纸	樘	32	1388.46	44430.72	
51	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸:M3双开门，尺寸见图 2、双面0.8mm厚镀锌钢板面层（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），1.5mm厚镀锌钢板门框（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），含钢质门套、不锈钢执手锁、闭门器、顺位器、铰链等不锈钢五金件 3、内嵌8厚钢化磨砂玻璃 4、详见图纸	樘	1	1514.68	1514.68	
本页小计							45945.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010802001004	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸:M4单开门，尺寸见图 2、双面0.8mm厚镀锌钢板面层（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），1.5mm厚镀锌钢板门框（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），含钢质门套、不锈钢执手锁、闭门器、顺位器、铰链等不锈钢五金件 3、内嵌百叶 4、详见图纸	樘	15	1262.23	18933.45	
53	010802001005	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸:M5推拉门（TLM1523），尺寸见图 2、双面0.8mm厚镀锌钢板面层（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），1.5mm厚镀锌钢板门框（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），含钢质门套、不锈钢执手锁、闭门器、顺位器、铰链等不锈钢五金件 3、内嵌8厚钢化磨砂玻璃 4、详见图纸	樘	2	2656.50	5313.00	
本页小计							24246.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010802001006	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸:M5推拉门（TLM1223），尺寸见图 2、双面0.8mm厚镀锌钢板面层（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），1.5mm厚镀锌钢板门框（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），含钢质门套、不锈钢执手锁、闭门器、顺位器、铰链等不锈钢五金件 3、内嵌8厚钢化磨砂玻璃 4、详见图纸	樘	2	2125.20	4250.40	
55	010802001007	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸:M6单开门，尺寸见图 2、双面0.8mm厚镀锌钢板面层（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），1.5mm厚镀锌钢板门框（表面静电粉末喷涂，颜色由建设单位确定认可），含钢质门套、不锈钢执手锁、闭门器、顺位器、铰链等不锈钢五金件 3、内嵌8厚钢化磨砂玻璃 4、详见图纸	樘	1	1514.68	1514.68	
		分部小计					82520.53	
		固定家具						
本页小计							5765.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011501001001	服务台	1、尺寸：600mm宽*900mm高 2、镀锌型钢骨架，200宽加气块砖基础 3、12mm厚阻燃板基层 4、木饰面面层；木纹铝板面层；20mm厚米灰色石英石台面，含磨边；含黑钛金拉丝不锈钢踢脚线 5、详见图纸（D2/JD-B-01）及设计答疑 6、部位：挂号收费取药处	m	3	2200.00	6600.00	
57	011501001002	吊楣	1、尺寸：600mm宽*650mm高 2、镀锌型钢骨架 3、12mm厚阻燃板基层 4、纸面石膏板+无机涂料面层；铝板面层 5、详见图纸（D2/JD-B-01）及设计答疑 6、部位：挂号收费取药处	m	3	2000.00	6000.00	
58	011210003001	玻璃隔断	1、玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃，含不锈钢玻璃夹等辅材 2、详见图纸（D2/JD-B-01）及设计答疑 3、部位：挂号收费取药处	m2	6	239.73	1438.38	
本页小计							14038.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011501001003	预检分诊台	1、台柜规格:外边框尺寸750mm宽*1100mm高 2、基层材料种类、规格:镀锌钢骨架，18mm厚阻燃夹板 3、面层材料种类、规格:木饰面面层；米灰色石英石，含磨边 4、五金种类、规格:配套304不锈钢铰链,拉手等五金件 5、含黑钛拉丝不锈钢踢脚线 6、详见图纸（JD-D-01）及设计答疑	m	2.8	2200.00	6160.00	
60	011501001004	护士台	1、台柜规格:外边框尺寸750mm宽*1100mm高 2、基层材料种类、规格:镀锌钢骨架，18mm厚阻燃夹板 3、面层材料种类、规格:木饰面面层；米灰色石英石，含磨边 4、五金种类、规格:配套304不锈钢铰链,拉手等五金件 5、含黑钛拉丝不锈钢踢脚线 6、详见图纸（JD-D-02）及设计答疑	m	3	2000.00	6000.00	
61	011501010001	吊柜	1、成品定制柜 2、尺寸：600mm高*350mm深 3、木饰面柜体及柜门，含五金件 4、详见图纸（TYJD-06）及设计答疑	m	7.48	600.00	4488.00	
本页小计							16648.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011501009001	下柜	1、成品定制柜 2、尺寸：800mm高*600mm深 3、木饰面柜体及柜门，含灰色人造石台面及挡水条，含五金件 4、详见图纸（TYJD-06）及设计答疑	m	7.48	1200.00	8976.00	
63	011505001003	成品洗漱台	1、成品洗漱台 2、尺寸：500*600*800mm 3、含台盆、下柜 4、含感应水龙头、角阀、软管等附件 5、部位：诊室等	组	15	1200.00	18000.00	
64	011505001004	一体式洗手盆柜体	1、陶瓷台盆+感应水龙头 2、抗倍特板柜体 3、详见图纸及设计答疑 4、部位：治疗室	套	2	1689.00	3378.00	
65	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:5mm厚车边银镜	m2	9	111.76	1005.84	
		分部小计					62046.22	
		分部分项工程清单合计					673995.71	
1	011701003001	里脚手架	1、搭设高度:综合考虑	项	1	11264.54	11264.54	
		单价措施项目清单合计					11264.54	
本页小计							42624.38	
合　　计							685260.25	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			23367.38			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100	21243.07			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	2124.31			
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	11306.79			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.050	342.63			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.150	1027.89			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					36044.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		26904.68	100.000	26904.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	721304.94	3.200	23081.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	721304.94	0.530	3822.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	721304.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	748209.62	9.000	67338.87
合　计					94243.55

人材机汇总表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
1	00010202	一类工(装饰工程)	工日	41.758	124.00	5177.94
2	00010202_01	泥工(一类工)	工日	541.992	124.00	67206.95
3	00010202_02	木工(一类工)	工日	282.867	124.00	35075.45
4	00010202_03	油漆工(一类工)	工日	438.806	124.00	54411.95
5	00010301	二类工(建筑工程)	工日	41.743	120.00	5009.18
6	00010301_09	防水工(二类工)	工日	78.493	120.00	9419.19
7	00010301_12	电焊工(二类工)	工日	18.341	120.00	2200.88
8	00010301_13	脚手架工(二类工)	工日	52.106	120.00	6252.77
9	00010302	二类工(装饰工程)	工日	9.432	120.00	1131.88
10	00010302	二类工	工日	1.494	120.00	179.28
11	00010302_01	泥工(二类工)	工日	34.848	120.00	4181.82
12		人工小计				190247.29
13	01270100	镀锌型钢	t	1.448	4710.00	6819.84
14	01270101	镀锌型钢	kg	5.832	4.71	27.47
15	01291713	1.2mm厚黑钛哑光不锈钢	m2	3.303	200.00	660.60
16	01672505	400*400铝合金检修口	个	38.380	50.00	1919.00
17	02070261	橡皮垫圈	百个	0.450	25.73	11.58
18	03010322	铝拉铆钉 LD-1	十个	3.240	0.26	0.84
19	03031206	自攻螺钉 M4×15	十个	2569.853	0.26	668.16
20	03031222	自攻螺钉 M5×25～30	十个	289.800	0.48	139.10
21	03032113	塑料胀管螺钉	套	88.200	0.09	7.94
22	03070114	膨胀螺栓 M8×80	套	67.200	0.51	34.27
23	03070132	膨胀螺栓 M12×110	套	245.462	0.86	211.10
24	03070821	胀头、胀管	套	875.346	0.43	376.40
25	03110141	镀锌丝杆	kg	363.077	5.15	1869.85
26	03210313	金刚石磨边轮 100×16(粒度120～150#)	片	15.100	5.57	84.11
27	03410205	电焊条 J422	kg	28.132	4.92	138.41
28	03510705	铁钉 70mm	kg	10.012	4.66	46.66
29	03512000	射钉	百个	0.270	18.01	4.86
30	03550101	钢丝网	m2	19.800	9.80	194.04
31	03570216	镀锌铁丝 8#	kg	13.548	4.52	61.24
32	03633315	合金钢钻头 一字型	根	0.882	6.86	6.05
33	03652403	合金钢切割锯片	片	2.186	68.60	149.96
34	04010611	水泥 32.5级	kg	16894.002	0.26	4443.12
35	04010701	白水泥	kg	1911.667	0.60	1147.00
36	04030107	中砂	t	49.559	150.57	7462.07
37	04050203	碎石 5～16mm	t	2.121	155.43	329.74
38	04090602	滑石粉	kg	10.765	0.53	5.71
39	04090801	石膏粉 325目	kg	212.528	0.36	76.51

人材机汇总表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
40	04270400	12mm厚纤维水泥压力板	m2	18.900	18.00	340.20
41	05030600	普通木成材	m3	0.404	2000.00	807.81
42	05050105	18mm厚阻燃板	m2	18.114	45.00	815.12
43	05070715	6mm厚无机预涂板	m2	32.879	70.00	2301.53
44	05092101	9mm阻燃板	m2	32.237	35.00	1128.28
45	05092103	12mm厚阻燃板	m2	76.800	40.00	3072.02
46	05092103	阻燃板	m2	13.230	40.00	529.20
47	05092103	9mm阻燃板	m2	46.127	35.00	1614.43
48	05150102	6mm厚无机预涂板	m2	15.444	70.00	1081.08
49	05250502	锯(木)屑	m3	4.168	47.17	196.61
50	06050108	钢化玻璃 12mm	m2	6.300	120.00	756.00
51	06250722	有机玻璃	m2	1.239	250.00	309.75
52	06250723	镀银镜面玻璃(成品) 6mm	m2	13.230	75.00	992.25
53	06250723	镀银镜面玻璃(成品) 5mm	m2	9.450	75.00	708.75
54	06612147	300*600墙砖	m2	419.010	52.00	21788.51
55	06612147	400*800墙砖	m2	68.019	52.00	3536.99
56	06650101	600*600防滑地砖	m2	84.201	59.00	4967.86
57	06650101	800*800防滑地砖	m2	601.423	65.00	39092.47
58	06650101	800*800深色防滑地砖	m2	7.069	5.00	35.34
59	07112130	20厚古堡灰大理石	m2	15.871	480.00	7618.18
60	07112130	20mm厚意大利灰大理石	m2	13.862	400.00	5544.72
61	08010200	9.5厚纸面石膏板	m2	42.216	9.07	382.90
62	08010200	9.5mm厚纸面石膏板	m2	52.800	9.07	478.90
63	08010200	12mm厚纤维水泥压力板	m2	19.800	18.00	356.40
64	08010211	9.5厚纸面石膏板	m2	656.117	9.07	5950.98
65	08010211	9.5厚冲孔纸面石膏板	m2	107.261	28.00	3003.31
66	08050501	300*300*0.8铝扣板	m2	31.101	70.00	2177.07
67	08050501	600*600*0.8铝扣板	m2	35.753	70.00	2502.68
68	08310113	轻钢龙骨(大) 50×15×1.2	m	901.098	5.73	5163.29
69	08310122	轻钢龙骨(中) 50×20×0.5	m	1577.947	3.73	5885.74
70	08310142	U型轻钢龙骨 50×20	m	67.968	9.43	640.94
71	08310151	卡式轻钢龙骨 25×20	m	32.184	7.72	248.46
72	08310155	边龙骨 30×20	m	4.590	7.72	35.43
73	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢) 45	只	1049.857	0.43	451.44
74	08330111	中龙骨垂直吊件	只	1837.128	0.39	716.48
75	08330300	轻钢龙骨主接件	只	298.235	0.51	152.10
76	08330301	轻钢龙骨次接件	只	536.823	0.60	322.09
77	08330305	铝合金T型龙骨次接件	只	19.101	0.64	12.22
78	08330307	铝合金T型龙骨主接件	只	38.202	0.94	35.91

人材机汇总表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
79	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件	只	38.202	0.43	16.43
80	08330310	中龙骨平面连接件	只	5785.759	0.43	2487.88
81	08330500	中龙骨横撑	m	1527.560	3.00	4582.68
82	08330709	铝合金T型龙骨挂件	个	292.882	0.51	149.37
83	08350201	铝合金T型主龙骨	m	122.055	4.72	576.10
84	09010234	钢质门	m2	134.269	488.01	65524.81
85	09490504	拉帘轨道	m	61.477	15.00	922.15
86	09493560	镀锌铁脚	个	11.100	1.46	16.21
87	10030307	铝合金工字条	m	12.915	8.00	103.32
88	10031509	黑钛拉丝不锈钢线条(展宽50mm)	m	58.590	20.00	1171.80
89	10130706	1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢	m2	32.237	200.00	6447.32
90	11010304	无机防霉涂料	kg	961.021	15.00	14415.32
91	11010304	有色防水抗菌自洁韧釉漆	kg	147.766	65.00	9604.82
92	11010304	防水抗菌自洁韧釉漆	kg	76.761	65.00	4989.45
93	11030303	防锈漆	kg	6.412	12.86	82.46
94	11030304	红丹防锈漆	kg	13.600	12.86	174.90
95	11030740	聚合物水泥防水涂料 JS-Ⅱ型	kg	3225.750	6.86	22128.65
96	11111715	酚醛清漆	kg	0.708	11.15	7.89
97	11430327	大白粉	kg	223.293	0.73	163.00
98	11590914	硅酮密封胶	L	0.648	68.60	44.45
99	11591102	玻璃胶	L	2.317	34.30	79.47
100	12030107	油漆溶剂油	kg	0.839	12.01	10.07
101	12060334	防腐油	kg	22.108	5.15	113.85
102	12330300	界面剂	kg	1260.647	1.29	1626.23
103	12370305	氧气	m3	20.685	2.86	59.16
104	12370336	乙炔气	m3	4.137	11.71	48.44
105	12410163	干粉型粘结剂	kg	2191.948	3.00	6575.84
106	12410703	羧甲基纤维素	kg	0.733	2.14	1.57
107	12413518	901胶	kg	863.897	2.14	1848.74
108	12413535	万能胶	kg	21.883	17.15	375.30
109	12413544	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.510	4.29	2.19
110	12430342	自粘胶带	m	901.712	0.13	117.22
111	15371708	镀锌铁丝U形卡	个	25.200	0.18	4.54
112	17310706	双螺母双垫片 Φ8	副	875.346	0.51	446.43
113	18310309	不锈钢毛巾架	副	6.060	75.00	454.50
114	18310309	肥皂盒	副	6.060	50.00	303.00
115	18310309	卫生纸盒	副	13.130	60.00	787.80
116	31010707	密封油膏	kg	6.188	5.57	34.47
117	31110301	棉纱头	kg	11.849	5.57	66.00

人材机汇总表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
118	31130106	其它材料费	元	2653.689	0.86	2282.17
119	31150101	水	m3	34.534	4.57	157.82
120	32030303	脚手钢管	kg	73.470	3.68	270.37
121	32030504	底座	个	0.521	4.12	2.15
122	32030513	脚手架扣件	个	10.421	4.89	50.96
123	32090101	周转木材	m3	0.608	2000.00	1215.79
124	D00001	结晶处理	m2	15.560	50.00	778.00
125	D00002	设备带	m	33.700	250.00	8425.00
126	D00003	18mm厚木纹防水抗倍特板	m2	12.520	280.00	3505.60
127	D00004	无障碍扶手	套	11.000	330.00	3630.00
128	D00005	靠墙扶手	m	107.400	80.00	8592.00
129	D00006	洗漱台	m	5.400	1800.00	9720.00
130	D00007	诊室洗手台	套	2.000	1689.00	3378.00
131	D00012	铝合金玻璃门TLM1523	m2	6.900	770.00	5313.00
132	D00013	铝合金玻璃门TLM1223	m2	5.520	770.00	4250.40
133	D00015	挂号收费取药处服务台	m	3.000	2200.00	6600.00
134	D00016	挂号收费取药处吊楣	m	3.000	2000.00	6000.00
135	D00017	预检分诊台	m	2.800	2200.00	6160.00
136	D00018	护士台	m	3.000	2000.00	6000.00
137	D00019	成品定制柜（吊柜）	m	7.480	600.00	4488.00
138	D00020	成品定制柜（下柜）	m	7.480	1200.00	8976.00
139	D00029	成品洗漱台	组	15.000	1200.00	18000.00
140		材料小计				407008.16
141	31130537	其它机械费	元	527.063	0.89	469.09
142	99050152	滚筒式混凝土搅拌机(电动) 出料容量400L	台班	0.109	197.96	21.66
143	99050503	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	6.617	168.23	1113.16
144	99052108	混凝土振捣器 平板式	台班	0.219	13.89	3.04
145	99070906	载货汽车 装载质量4t	台班	1.251	457.50	572.13
146	99191741	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.138	243.59	33.59
147	99192305	电锤 功率520W	台班	23.827	7.62	181.56
148	99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.659	24.14	15.92
149	99210311	木工压刨床 刨削宽度(单面600mm)	台班	0.996	33.90	33.78
150	99212321	木工裁口机 宽度(多面400mm)	台班	0.521	37.13	19.35
151	99230127	石料切割机	台班	13.986	13.28	185.74
152	99231105	平面水磨石机 功率3kW	台班	1.850	21.53	39.83
153	99250304	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.510	79.55	40.59
154	99250306	交流弧焊机 容量40kVA	台班	2.069	118.00	244.08

人材机汇总表

工程名称：3#发热楼-装饰工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
155	99433309	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.028	360.91	9.95
156		机械小计				2983.47
157		合计				600238.92

单位工程招标控制价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	2016243.65	
1.1	人工费	372422.61	
1.2	材料费	1480772.90	
1.3	施工机具使用费	6566.29	
1.4	企业管理费	111000.38	
1.5	利润	45481.52	
2	措施项目清单计价合计	144182.97	
2.1	单价措施项目费	36223.22	
2.2	总价措施项目费	107959.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	69989.12	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	80583.91	
5	税金	201690.95	
招标控制价合计		2442701.48	

【清单大师2026计价软件江苏版V9.82】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1层中心供应						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、刷基层处理剂一遍,最薄处15厚1:3水泥砂浆按1%找平兼找坡 2、详见图纸及设计答疑	m2	87.69	15.40	1350.43	
2	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、1.5mm厚聚氨酯防水处理 2、详见图纸及设计答疑	m2	87.69	56.25	4932.56	
3	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆粘结层,撒素水泥面一道 3、面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖，美缝剂填缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	11.45	146.64	1679.03	
4	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆粘结层,撒素水泥面一道 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖，美缝剂填缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	76.24	148.68	11335.36	
本页小计							19297.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆粘结层,撒素水泥面一道 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚大理石门槛石 4、详见图纸及设计答疑	m2	1.26	387.29	487.99	
6	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C25细石混凝土 2、详见图纸及设计答疑	m2	219.98	38.87	8550.62	
7	011101005001	自流坪楼地面	1、界面剂材料种类:吸收型界面处理剂 2、面漆材料种类、厚度:3mm厚水泥自流平 3、详见图纸及设计答疑	m2	219.98	13.70	3013.73	
8	011103004001	塑料卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶粘合剂 2、面层材料品种、规格、颜色:2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接，含翻边踢脚线 3、详见图纸及设计答疑	m2	247.39	111.47	27576.56	
9	011204004001	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架 2、详见图纸及设计答疑 3、部位：吊顶反支撑、转换层处等	t	1.816	9129.37	16578.94	
本页小计							56207.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:吊筋间距每隔1.2m布置,应做到垂直水平；Φ10膨胀螺丝固定,通丝吊筋另一端与镀锌花兰螺栓及专用镀锌暗吊大梁相连 2、面层材料品种、规格:50厚医用玻镁彩钢板，含配套辅材 3、详见图纸及设计答疑	m2	195.12	216.71	42284.46	
11	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆及M8拉爆螺栓间距1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:60轻钢主龙骨,间距≤900；专用配套龙骨,间距以铝扣板规格为准 3、面层材料品种、规格:300*300*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	7.99	147.27	1176.69	
12	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆及M8拉爆螺栓间距1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:60轻钢主龙骨,间距≤900；专用配套龙骨,间距以铝扣板规格为准 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	160	147.27	23563.20	
13	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板，外覆3mm厚铝塑板 2、详见图纸及设计答疑	m	21.95	79.06	1735.37	
本页小计							68759.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:50厚医用玻镁彩钢板，含配套辅材，含配套专用电泳铝合金型材踢脚线 2、详见图纸及设计答疑	m2	220.58	212.17	46800.46	
15	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:镀锌方管基层，覆8mm厚硅酸钙板，覆1.2mm厚304不锈钢板隔断，含配套辅材 2、详见图纸及设计答疑	m2	52.8	552.76	29185.73	
16	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚聚氨酯防水处理 2、详见图纸及设计答疑	m2	182.6	56.25	10271.25	
17	011204003001	块料墙面	1、6厚1:1:6水泥石膏砂浆抹平 2、6厚1:2水泥砂浆结合层 3、粘贴300*600墙砖(在釉面砖粘贴面上随贴随刷一道混凝土界面处理剂，增强粘结力或在釉面砖粘贴面上涂抹专用粘结剂，然后粘贴) 4、美缝剂填缝 5、详见图纸及设计答疑	m2	182.6	179.24	32729.22	
18	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	363.66	35.91	13059.03	
本页小计							132045.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比:干粉型粘结剂 2、窗台板材质、规格、颜色:15mm厚人造石大理石，含胶合磨边 3、详见图纸及设计答疑	m2	3.95	404.94	1599.51	
		分部小计					277910.14	
		1层中心供应门窗工程						
20	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1523 2、成品钢质乙级防火门，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	1	1900.92	1900.92	
21	010802001001	医用钢质单开门	1、门代号及洞口尺寸:0823GM1 2、成品钢质气密单开门，无观察窗，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	2	2583.46	5166.92	
22	010802001002	医用钢质单开门	1、门代号及洞口尺寸:0923GM1 2、成品钢质气密单开门，无观察窗，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	1	2906.40	2906.40	
23	010802001003	医用钢质单开门	1、门代号及洞口尺寸:1023GM1 2、成品钢质气密单开门，无观察窗，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	1	3229.32	3229.32	
24	010802001004	医用钢质单开门	1、门代号及洞口尺寸:1023GM2 2、成品钢质气密单开门，有观察窗，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	8	3229.32	25834.56	
本页小计							40637.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010802001005	医用钢质单开门	1、门代号及洞口尺寸:1123GM1 2、成品钢质气密单开门，无观察窗，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	2	3552.26	7104.52	
26	010802001006	医用钢质单开门	1、门代号及洞口尺寸:1123GM2 2、成品钢质气密单开门，有观察窗，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	5	3552.26	17761.30	
27	010802001007	医用钢质双开门	1、门代号及洞口尺寸:1523GM2 2、成品钢质气密单开门，有观察窗，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	3	4844.00	14532.00	
28	010802003002	不锈钢检修门	1、门代号及洞口尺寸:0623JXM 2、不锈钢检修门，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	3	800.00	2400.00	
		分部小计					80835.94	
		3层手术中心						
29	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、刷基层处理剂一遍,最薄处15厚1:3水泥砂浆按1%找平兼找坡 2、详见图纸及设计答疑	m2	69.02	15.40	1062.91	
30	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、1.5mm厚聚氨酯防水处理 2、详见图纸及设计答疑	m2	28.49	56.25	1602.56	
本页小计							44463.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆粘结层,撒素水泥面一道 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖，美缝剂填缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	69.02	148.68	10261.89	
32	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆粘结层,撒素水泥面一道 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚大理石门槛石 4、详见图纸及设计答疑	m2	1.18	387.29	457.00	
33	011101003002	地面防辐射防护	1、素水泥砂浆结合层一道 2、10*10*0.8mm镀锌钢丝网防裂处理 3、30厚硫酸钡水泥找平 4、10厚1:2.5水泥沙浆保护层	m2	54.37	180.00	9786.60	
34	011101003003	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C25细石混凝土 2、详见图纸及设计答疑	m2	693.49	38.87	26955.96	
35	011101005002	自流坪楼地面	1、界面剂材料种类:吸收型界面处理剂 2、面漆材料种类、厚度:3mm厚水泥自流平 3、详见图纸及设计答疑	m2	693.49	13.70	9500.81	
本页小计							56962.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011103004002	塑料卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶粘合剂 2、面层材料品种、规格、颜色:2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接，含翻边踢脚线 3、详见图纸及设计答疑	m2	762.84	111.47	85033.77	
37	011204004002	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架 2、详见图纸及设计答疑 3、部位：吊顶反支撑、转换层处等	t	3.813	9129.37	34810.29	
38	011302001004	天花防辐射防护	1、M6*60膨胀螺固定2mmpb铅板 2、详见图纸及设计答疑	m2	54.37	500.00	27185.00	
39	011302001005	电解钢板顶棚	1、8mm硅酸钙板基层 2、预制预喷涂1.2mm电解钢板复合板面层 3、所有金属材质类的电气连通接地，钢骨架防锈化处理 4、详见图纸及设计答疑	m2	164.13	350.00	57445.50	
40	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆及M8拉爆螺栓间距1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:60轻钢主龙骨,间距≤900；专用配套龙骨,间距以铝扣板规格为准 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	194.52	147.27	28646.96	
本页小计							233121.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊杆及M8拉爆螺栓间距1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:60轻钢主龙骨,间距≤900；50覆面龙骨及横撑龙骨 3、面层材料品种、规格:6mm厚无机预涂板 4、详见图纸及设计答疑	m2	396.33	161.64	64062.78	
42	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板，外覆3mm厚铝塑板 2、详见图纸及设计答疑	m	50.3	79.06	3976.72	
43	011407002001	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	33.44	38.68	1293.46	
44	010809004002	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比:干粉型粘结剂 2、窗台板材质、规格、颜色:15mm厚人造石大理石，含胶合磨边 3、详见图纸及设计答疑	m2	50.3	404.94	20368.48	
45	011204004003	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架 2、详见图纸及设计答疑 3、部位：墙面	t	2.593	9129.37	23672.46	
46	010904002003	墙面防辐射防护	1、开槽沉头螺钉M5*25沿压条@300mm固定2mmpb铅板 2、1.2厚25mm宽钢板压条 3、详见图纸及设计答疑	m2	137.77	500.00	68885.00	
本页小计							182258.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010904002004	电解钢板墙面	1、8mm硅酸钙板基层 2、预制预喷涂1.2mm电解钢板复合板面层 3、所有金属材质类的电气连通接地 4、详见图纸及设计答疑	m2	305.16	350.00	106806.00	
48	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2、砂浆强度等级、配合比:M5砂浆 3、详见图纸及设计答疑	m3	81.85	524.35	42918.05	
49	011201001001	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、详见图纸及设计答疑	m2	818.5	33.63	27526.16	
50	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚聚氨酯防水处理 2、详见图纸及设计答疑	m2	59.8	56.25	3363.75	
51	011204003002	块料墙面	1、6厚1:1:6水泥石膏砂浆抹平 2、6厚1:2水泥砂浆结合层 3、粘贴300*600墙砖(在釉面砖粘贴面上随贴随刷一道混凝土界面处理剂，增强粘结力或在釉面砖粘贴面上涂抹专用粘结剂，然后粘贴) 4、美缝剂填缝 5、详见图纸及设计答疑	m2	59.8	179.24	10718.55	
52	011407001002	墙面喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	536.09	35.91	19250.99	
本页小计							210583.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011210002001	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨，竖龙骨间距400mm 2、隔板材料品种、规格、颜色:内填防火岩棉，容重100kg/m3 3、详见图纸及设计答疑	m2	1420.35	87.01	123584.65	
54	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 2、详见图纸及设计答疑 3、本清单工程量按展开面积计算	m2	2840.7	70.83	201206.78	
55	011207001002	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:6mm厚无机预涂板，专业免钉胶粘贴在基层板上,板缝用同色铝合金工字条装饰 2、详见图纸及设计答疑 3、本清单工程量按展开面积计算	m2	998.68	131.83	131655.98	
		分部小计					1142039.06	
		3层手术中心门窗工程						
56	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1123 2、成品钢质乙级防火门，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	12	1394.01	16728.12	
57	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1123 2、成品钢质甲级防火门，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	2	1437.12	2874.24	
58	010802003005	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1523 2、成品钢质甲级防火门，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	1	1959.71	1959.71	
本页小计							478009.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010802001008	医用钢质单开门	1、门代号及洞口尺寸:1123GM2 2、成品钢质气密单开门，有观察窗，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	11	3552.26	39074.86	
60	010802001009	医用钢质双开门	1、门代号及洞口尺寸:1523GM2 2、成品钢质气密双开门，有观察窗，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	2	4844.00	9688.00	
61	010802001010	医用钢质双开门	1、门代号及洞口尺寸:1623GM2 2、成品钢质气密双开门，有观察窗，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	4	5166.92	20667.68	
本页小计							69430.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010802001011	医用钢质电动双开平开门	1、门代号及洞口尺寸:1523GM2-电 2、带观察窗，察窗玻璃为双层5mm厚钢化玻璃,与门框接触的地方均有密封胶条进行气密封 3、微电脑控制，含所需要配件、路轨、门锁、电机 4、门体采用钢质气密门，门框钢板厚度1.5mm,门扇钢板厚度0.6mm,门扇厚度50mm,门扇骨架厚度大于等于1.0mm 5、采用红外、电动及手动多重控制，均带消防联动功能,应急时自动开启,并可断电手动开启 6、在门上醒目位置设说明标识;手术室入口门均带"手术中"指示灯,放射室带"放射中"指示灯 7、含调试检测 8、详见图纸及设计答疑	樘	1	18900.00	18900.00	
本页小计							18900.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010802001012	医用钢质电动双开平开门	1、门代号及洞口尺寸:1823GM2-电，有观察窗 2、带观察窗，察窗玻璃为双层5mm厚钢化玻璃,与门框接触的地方均有密封胶条进行气密封 3、微电脑控制，含所需要配件、路轨、门锁、电机 4、门体采用钢质气密门，门框钢板厚度1.5mm,门扇钢板厚度0.6mm,门扇厚度50mm,门扇骨架厚度大于等于1.0mm 5、采用红外、电动及手动多重控制，均带消防联动功能,应急时自动开启,并可断电手动开启 6、在门上醒目位置设说明标识;手术室入口门均带"手术中"指示灯,放射室带"放射中"指示灯 7、含调试检测 8、详见图纸及设计答疑	樘	1	20300.00	20300.00	
64	010802001013	医用钢质铅防护单开平开门	1、门代号及洞口尺寸:1123QGM2 2、成品钢质气密单开门，内衬2mmpb铅当量铅板，有观察窗，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	1	8774.18	8774.18	
本页小计							29074.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010802001014	医用钢质铅防护单向电动趟门	1、门代号及洞口尺寸:1523QTM2-电 2、带观察窗，察窗玻璃为双层5mm厚钢化玻璃,与门框接触的地方均有密封胶条进行气密封 3、微电脑控制，含所需要配件、路轨、门锁、电机 4、门体采用钢质气密门，门框钢板厚度1.5mm,门扇钢板厚度0.6mm,门扇厚度50mm,门扇骨架厚度大于等于1.0mm 5、采用红外、电动及手动多重控制，均带消防联动功能,应急时自动开启,并可断电手动开启 6、在门上醒目位置设说明标识;手术室入口门均带"手术中"指示灯,放射室带"放射中"指示灯 7、含调试检测 8、内衬2mmpb铅当量铅板 9、详见图纸及设计答疑	樘	1	41850.00	41850.00	
本页小计							41850.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010802001015	医用钢质单向电动趟门	1、门代号及洞口尺寸:1523TM2-电 2、带观察窗，察窗玻璃为双层5mm厚钢化玻璃,与门框接触的地方均有密封胶条进行气密封 3、微电脑控制，含所需要配件、路轨、门锁、电机 4、门体采用钢质气密门，门框钢板厚度1.5mm,门扇钢板厚度0.6mm,门扇厚度50mm,门扇骨架厚度大于等于1.0mm 5、采用红外、电动及手动多重控制，均带消防联动功能,应急时自动开启,并可断电手动开启 6、在门上醒目位置设说明标识;手术室入口门均带"手术中"指示灯,放射室带"放射中"指示灯 7、含调试检测 8、详见图纸及设计答疑	樘	4	18900.00	75600.00	
67	010807001001	乙级防火固定窗	1、窗代号及洞口尺寸:0912FC乙 2、尺寸：900*1200mm 3、乙级防火8mm钢化玻璃，1.4厚铝合金包边 4、详见图纸及设计答疑	樘	1	720.00	720.00	
68	010807001002	甲级防火固定窗	1、窗代号及洞口尺寸:1512FC甲 2、尺寸：1500*1200mm 3、甲级防火8mm钢化玻璃，1.4厚铝合金包边 4、详见图纸及设计答疑	樘	1	1350.00	1350.00	
本页小计							77670.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010807001003	谈话窗	1、窗代号及洞口尺寸:1512TC 2、8mm厚钢化玻璃，1.5mm厚钢板包边，底部带300mm高推拉小窗口 3、详见图纸及设计答疑	樘	1	1485.00	1485.00	
		分部小计					259971.79	
		4层UPS、氧气汇流排机房、手术净化设备、手术室汇流排机房						
70	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、刷基层处理剂一遍,最薄处15厚1:3水泥砂浆按1%找平兼找坡 2、详见图纸及设计答疑	m2	236.99	15.40	3649.65	
71	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、1.5mm厚聚氨酯防水处理 2、详见图纸及设计答疑	m2	193.6	56.25	10890.00	
72	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆粘结层,撒素水泥面一道 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖，美缝剂填缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	236.99	148.68	35235.67	
73	011102001003	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆粘结层,撒素水泥面一道 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚大理石门槛石 4、详见图纸及设计答疑	m2	1.5	387.29	580.94	
本页小计							51841.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊杆及M8拉爆螺栓间距1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:60轻钢主龙骨,间距≤900；专用配套龙骨,间距以铝扣板规格为准 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	43.39	147.27	6390.05	
75	011407002002	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	193.6	38.68	7488.45	
76	011407001003	墙面喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	343.15	35.91	12322.52	
77	011105003001	块料踢脚线	1、粘贴5厚釉面砖(在釉面砖粘贴面上随贴随刷一道混凝土界面处理剂,专业填缝剂填缝 2、强粘结力或在釉面砖粘贴面上涂抹专用粘结剂,然后粘贴) 3、6厚1:2水泥砂浆结合层 4、抹10厚1:2.5水泥砂浆墙面找平 5、详见图纸及设计答疑	m	109.97	26.87	2954.89	
		分部小计					79512.17	
		4层门窗工程						
本页小计							29155.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010802003006	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1523 2、成品钢质甲级防火门，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	5	1959.71	9798.55	
		分部小计					9798.55	
		其他零星						
79	010807001004	内嵌式麻醉柜/器械柜	1、304不锈钢材料制作,板材厚度1.2mm分四门开启,上下两层,内置钢化玻璃及高强度玻璃托架,厚度为5mm,可放置足量手术器械,空间满足手术室器械摆放容积的要求 2、柜体采用磨砂不锈钢板,柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同,周边采用铝合金包边(柜套收边) 3、方通制作安装规格:50*4mm,承重固定 4、尺寸：900(W)X1700(H)X350(D) 5、详见图纸及设计答疑	套	8	3780.00	30240.00	
80	010807001005	内嵌式药品柜	1、304不锈钢材料制作,板材厚度1.2mm 2、带抽屉2个,规格满足药品储柜容量和招标人需求 3、空间满足手术室药品摆放容积要求,否则无条件整改 4、材质同器械柜 5、方通制作安装规格:50*4mm, 承重固定 6、尺寸：900(W)X1700(H)X350(D)	套	4	3780.00	15120.00	
本页小计							55158.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010807001006	保温柜	1、有效内容积不小于90L 2、温控范围：满足±5℃~80℃ 3、详见图纸及设计答疑	套	2	20700.00	41400.00	
82	010807001007	组合电源插座箱A	1、3个220V 10A插座；1个220V 16A插座，2个接地端子 2、插座均为多功能万能电源插座 3、详见图纸及设计答疑	套	12	310.00	3720.00	
83	010807001008	组合电源插座箱B	1、1个三相380V 32A插座；3个220V 10A插座，2个接地端子 2、插座均为多功能万能电源插座 3、详见图纸及设计答疑	套	4	350.00	1400.00	
84	010807001009	X光观片箱	1、四联，内嵌式X观片箱（含T5光源） 2、尺寸：930(W)X1016(H)X120(D) 3、详见图纸及设计答疑	套	2	1500.00	3000.00	
85	010807001010	X光观片箱	1、六联，内嵌式X观片箱（含T5光源） 2、尺寸：1235(W)X1016(H)X120(D) 3、详见图纸及设计答疑	套	2	1800.00	3600.00	
86	010807001011	医气终端	1、尺寸：85*85mm 2、详见图纸及设计答疑	套	5	300.00	1500.00	
87	010807001012	内嵌式书写台	1、不锈钢材料面层，带翻转式记录板与LED光管，表面材料采取眼保护处理 2、方通骨架制作安装 3、尺寸：700(W)X400(H)X300(D) 4、详见图纸及设计答疑	套	4	1500.00	6000.00	
本页小计							60620.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010807001013	内嵌式手术室集中控制屏	1、含医气报警、对讲、免提电话、中央控制、温湿度控制、时钟,计时器控制面板 2、内嵌式手术室集中控制屏 3、尺寸：1200(W)X600(H)X180(D) 4、详见图纸及设计答疑	套	4	12000.00	48000.00	
89	010807001014	输液导轨	1、2.95米*2 平行型 2、每套含4个吊钩 3、详见图纸及设计答疑	套	4	250.00	1000.00	
90	010807001015	U型输液导轨	1、每套含4个可升降吊钩 2、材质锌合金或304不锈钢	套	6	350.00	2100.00	
91	010807001016	不锈钢防撞带	1、150mm宽，厚度1.2mm 2、详见图纸及设计答疑	m	75.8	120.00	9096.00	
		分部小计					166176.00	
		分部分项工程清单合计					2016243.65	
1	011701003001	里脚手架	1、搭设高度:综合考虑	项	1	14488.61	14488.61	
2	011703001001	垂直运输		项	1	21734.61	21734.61	
		单价措施项目清单合计					36223.22	
本页小计							96419.22	
合　　计							2052466.87	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			69989.12			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100	63626.47			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	6362.65			
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	33865.70			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.050	1026.23			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.150	3078.70			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					107959.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		80583.91	100.000	80583.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2160426.62	3.200	69133.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2160426.62	0.530	11450.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2160426.62		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2241010.53	9.000	201690.95
合　计					282274.86

人材机汇总表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
1	00010202	一类工(装饰工程)	工日	1007.531	124.00	124933.90
2	00010202_01	泥工(一类工)	工日	305.339	124.00	37862.01
3	00010202_02	木工(一类工)	工日	258.883	124.00	32101.47
4	00010202_03	油漆工(一类工)	工日	235.838	124.00	29243.88
5	00010301_02	泥工(二类工)	工日	86.761	120.00	10411.32
6	00010301_09	防水工(二类工)	工日	67.918	120.00	8150.18
7	00010301_12	电焊工(二类工)	工日	112.864	120.00	13543.66
8	00010301_13	脚手架工(二类工)	工日	67.020	120.00	8042.40
9	00010302	二类工(装饰工程)	工日	329.496	120.00	39539.56
10	00010302	二类工	工日	129.252	120.00	15510.22
11	00010302_01	泥工(二类工)	工日	509.554	120.00	61146.52
12		人工小计				380485.12
13	01270100	镀锌型钢	t	8.910	4710.00	41967.51
14	01291714	1.2mm厚不锈钢板	m2	107.712	180.00	19388.16
15	01292501	50厚医用玻镁彩钢板	m2	440.642	60.00	26438.52
16	01510321	槽铝 50mm	m	219.074	24.78	5428.65
17	01510421	地槽铝 50mm	m	60.277	24.78	1493.65
18	01510505	工字铝	m	697.960	9.00	6281.64
19	01510700	角铝	m	247.342	4.29	1061.10
20	02070261	橡皮垫圈	百个	35.509	25.73	913.64
21	02310101	无纺布	m2	135.284	0.77	104.17
22	03010322	铝拉铆钉 LD-1	十个	700.462	0.26	182.12
23	03031206	自攻螺钉 M4×15	十个	1491.970	0.26	387.91
24	03031222	自攻螺钉 M5×25～30	十个	19965.150	0.48	9583.27
25	03032113	塑料胀管螺钉	套	2424.476	0.09	218.20
26	03053505	圆头螺栓(带垫圈) Φ6×35mm	套	83.140	0.26	21.62
27	03070114	膨胀螺栓 M8×80	套	3717.155	0.51	1895.75
28	03070132	膨胀螺栓 M12×110	套	1510.508	0.86	1299.04
29	03070821	胀头、胀管	套	1322.486	0.43	568.67
30	03110141	镀锌丝杆	kg	548.543	5.15	2824.99
31	03210313	金刚石磨边轮 100×16(粒度120～150#)	片	60.278	5.57	335.75
32	03410205	电焊条 J422	kg	173.114	4.92	851.72
33	03510705	铁钉 70mm	kg	8.522	4.66	39.71
34	03512000	射钉	百个	21.305	18.01	383.71
35	03570216	镀锌铁丝 8#	kg	17.425	4.52	78.76
36	03632106	钻头 Φ6～13	根	2.494	4.03	10.05
37	03652403	合金钢切割锯片	片	2.746	68.60	188.35
38	04010611	水泥 32.5级	kg	48063.504	0.26	12640.70
39	04010701	白水泥	kg	1098.865	0.60	659.32

人材机汇总表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
40	04030107	中砂	t	127.009	150.57	19123.71
41	04050203	碎石 5～16mm	t	54.357	155.43	8448.64
42	04090120	石灰膏	m3	0.622	209.83	130.53
43	04090801	石膏粉 325目	kg	122.005	0.36	43.92
44	04135535	配砖 190×90×40	m3	4.174	700.00	2922.05
45	04150115	蒸压加气混凝土砌块 600×250×200	m3	74.893	300.00	22467.83
46	04270400	8mm厚硅酸钙板	m2	6076.350	15.00	91145.25
47	04270400	6mm厚无机预涂板	m2	416.147	70.00	29130.26
48	05030600	普通木成材	m3	0.061	2000.00	121.38
49	05092103	15mm厚阻燃板	m2	34.138	42.00	1433.80
50	05150602	6mm厚无机预涂板	m2	1198.416	70.00	83889.12
51	05250502	锯(木)屑	m3	2.485	47.17	117.21
52	06612145	300*600墙砖	m2	248.460	52.00	12919.92
53	06650101	600*600防滑地砖	m2	389.895	59.00	23003.81
54	06650101	300*300防滑地砖	m2	11.679	57.00	665.70
55	06650101	600*600地砖	m2	16.825	49.00	824.45
56	07112130	20厚大理石门槛石	m2	4.019	300.00	1205.64
57	07112130	15mm厚人造石大理石	m2	55.335	180.00	9960.30
58	07470301	2厚同质透心PVC	m2	1111.253	60.00	66675.18
59	08010200	3mm厚铝塑板	m2	34.138	75.00	2560.36
60	08050501	300*300*0.8铝扣板	m2	8.390	70.00	587.27
61	08050501	600*600*0.8铝扣板	m2	417.806	70.00	29246.39
62	08310113	轻钢龙骨(大) 50×15×1.2	m	1084.868	5.73	6216.29
63	08310122	轻钢龙骨(中) 50×20×0.5	m	992.807	3.43	3405.33
64	08310141	U型轻钢龙骨 38×25	m	2008.375	9.43	18938.98
65	08310144	U型轻钢龙骨 75×40	m	3914.485	8.58	33586.28
66	08310145	U型轻钢龙骨 75×50	m	1004.187	9.43	9469.49
67	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢) 45	只	1242.978	0.43	534.48
68	08330111	中龙骨垂直吊件	只	1220.696	0.39	476.07
69	08330300	轻钢龙骨主接件	只	198.165	0.51	101.06
70	08330301	轻钢龙骨次接件	只	356.697	0.60	214.02
71	08330305	铝合金T型龙骨次接件	只	121.770	0.64	77.93
72	08330307	铝合金T型龙骨主接件	只	243.540	0.94	228.93
73	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件	只	243.540	0.43	104.72
74	08330310	中龙骨平面连接件	只	3844.401	0.43	1653.09
75	08330500	中龙骨横撑	m	1015.001	3.00	3045.00
76	08330709	铝合金T型龙骨挂件	个	1867.140	0.51	952.24
77	08350201	铝合金T型主龙骨	m	778.110	4.72	3672.68
78	09113505	钢质乙级防火门	m2	32.458	461.39	14975.61

人材机汇总表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
79	09113505	钢质甲级防火门	m2	24.730	479.14	11848.94
80	09113505	成品钢质气密单开门（无观察窗）	m2	12.586	1350.00	16990.56
81	09113505	成品钢质气密单开门（有观察窗）	m2	66.461	1350.00	89722.08
82	09113505	成品钢质气密双开门（有观察窗）	m2	20.755	1350.00	28019.52
83	09113505	成品钢质气密单开门（有观察窗）防辐射	m2	2.429	3500.00	8500.80
84	09493560	镀锌铁脚	个	1212.238	1.46	1769.87
85	10030307	铝合金工字条	m	293.612	8.00	2348.89
86	11010304	无机防霉涂料	kg	680.582	15.00	10208.73
87	11030303	防锈漆	kg	39.460	12.86	507.45
88	11030734	聚氨酯甲料	kg	582.550	10.00	5825.50
89	11030735	聚氨酯乙料	kg	911.649	10.00	9116.49
90	11430327	大白粉	kg	122.005	0.73	89.06
91	11590914	硅酮密封胶	L	24.079	68.60	1651.80
92	11591102	玻璃胶	L	48.458	34.30	1662.10
93	12030107	油漆溶剂油	kg	4.073	12.01	48.92
94	12070313	上光蜡	kg	23.235	50.00	1161.76
95	12310303	二甲苯	kg	71.783	5.06	363.22
96	12333551	PU发泡剂	L	43.591	25.73	1121.59
97	12370305	氧气	m3	127.290	2.83	360.23
98	12370336	乙炔气	m3	25.458	11.71	298.11
99	12410162	塑胶地板粘结剂	kg	454.604	7.00	3182.22
100	12410163	干粉型粘结剂	kg	1429.078	3.00	4287.23
101	12413518	901胶	kg	493.839	2.14	1056.82
102	12413535	万能胶	kg	327.786	17.15	5621.53
103	13070105	超细玻璃棉 厚100mm	m2	1491.368	11.15	16628.75
104	17310706	双螺母双垫片 Φ8	副	1322.486	0.51	674.47
105	31110301	棉纱头	kg	7.168	5.57	39.92
106	31130106	其它材料费	元	3231.563	0.86	2779.14
107	31150101	水	m3	98.566	4.86	479.03
108	32030303	脚手钢管	kg	94.498	3.68	347.75
109	32030504	底座	个	0.670	4.12	2.76
110	32030513	脚手架扣件	个	13.404	4.89	65.55
111	32090101	周转木材	m3	0.335	2000.00	670.20
112	80090322	自流平复合砂浆	kg	1096.164	6.00	6576.98
113	D00001	美缝剂填缝	m2	636.100	16.00	10177.60
114	D00002	不锈钢检修门	樘	3.000	800.00	2400.00
115	D00003	地面防辐射防护	m2	54.370	180.00	9786.60

人材机汇总表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
116	D00004	2mmpb铅板	m2	54.370	500.00	27185.00
117	D00005	电解钢板顶棚	m2	164.130	350.00	57445.50
118	D00006	2mmpb铅板	m2	137.770	500.00	68885.00
119	D00007	电解钢板墙面	m2	305.160	350.00	106806.00
120	D00008	医用钢质电动双开平开门1523GM2-电	樘	1.000	18900.00	18900.00
121	D00009	医用钢质电动双开平开门1823GM2-电	樘	1.000	20300.00	20300.00
122	D00010	医用钢质铅防护电动趟门1523QTM2-电	樘	1.000	41850.00	41850.00
123	D00011	医用钢质电动趟门1523TM2-电	樘	4.000	18900.00	75600.00
124	D00012	乙级防火固定窗	樘	1.000	720.00	720.00
125	D00013	甲级防火固定窗	樘	1.000	1350.00	1350.00
126	D00014	谈话窗	樘	1.000	1485.00	1485.00
127	D00015	内嵌式麻醉柜/器械柜	套	8.000	3780.00	30240.00
128	D00016	内嵌式药品柜	套	4.000	3780.00	15120.00
129	D00017	内嵌式保温柜	套	2.000	20700.00	41400.00
130	D00018	组合电源插座箱A	套	12.000	310.00	3720.00
131	D00019	组合电源插座箱B	套	4.000	350.00	1400.00
132	D00020	X光观片箱-四联	套	2.000	1500.00	3000.00
133	D00021	X光观片箱-六联	套	2.000	1800.00	3600.00
134	D00022	医气终端	套	5.000	300.00	1500.00
135	D00023	内嵌书写台	套	4.000	1500.00	6000.00
136	D00024	内嵌式手术室集中控制屏	套	4.000	12000.00	48000.00
137	D00025	输液导轨	套	4.000	250.00	1000.00
138	D00026	U型输液导轨	套	6.000	350.00	2100.00
139	D00027	不锈钢防撞带	m	75.800	120.00	9096.00
140		材料小计				1482616.27
141	31130537	其它机械费	元	519.039	0.89	461.95
142	99050152	滚筒式混凝土搅拌机(电动) 出料容量400L	台班	2.832	197.72	559.89
143	99050503	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	10.011	168.14	1683.18
144	99052108	混凝土振捣器 平板式	台班	5.664	13.85	78.44
145	99070906	载货汽车 装载质量4t	台班	1.608	457.50	735.88
146	99092313	双笼施工电梯 提升质量2*1t,提升高度100m	台班	28.353	532.32	15093.12
147	99191741	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.849	243.06	206.26
148	99192305	电锤 功率520W	台班	115.080	7.60	874.61
149	99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.036	23.90	0.86
150	99212321	木工裁口机 宽度(多面400mm)	台班	0.051	36.77	1.86
151	99230127	石料切割机	台班	56.078	13.23	741.92

人材机汇总表

工程名称：净化-装饰工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
152	99231105	平面水磨石机 功率3kW	台班	7.384	21.39	157.94
153	99250304	交流弧焊机 容量30kVA	台班	3.140	78.68	247.04
154	99250306	交流弧焊机 容量40kVA	台班	12.729	116.64	1484.71
155	99433309	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.170	358.76	60.89
156		机械小计				22388.55
157		合计				1885489.94

单位工程招标控制价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1020343.49	
1.1	人工费	62785.06	
1.2	材料费	928687.02	
1.3	施工机具使用费	1591.58	
1.4	企业管理费	19558.44	
1.5	利润	7721.37	
2	措施项目费	60619.51	
2.1	单价措施项目费	6602.17	
2.2	总价措施项目费	54017.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	35018.85	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	40319.92	
5	税金	100915.46	
招标控制价合计		1222198.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第1页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#综合楼-1层DR1/DR2装饰						
1	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:20mm厚C15砼垫层 2、详见图纸及设计答疑	m3	9.6	570.65	5478.24	
2	011101005001	自流坪楼地面	1、3mm厚自流平 2、详见图纸及设计答疑	m2	47.98	13.70	657.33	
3	011103004001	塑料卷材楼地面	1、专用胶粘剂粘铺2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 2、详见图纸及设计答疑 3、含翻边踢脚线及收边辅材	m2	47.98	112.33	5389.59	
4	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸:280宽*190深 2、含沟身、防护层、活动盖板 3、详见图纸及设计答疑	m	9.68	400.00	3872.00	
5	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊件，间距900 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨，壁厚1.2，间距900；配套副龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	30.93	154.31	4772.81	
本页小计							20169.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第2页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨50*15*1.2，中距1100-1200(吊点附吊挂)；轻钢次龙骨50*15*0.5，中距400；覆面龙骨50*15*0.5，中距600 3、基层材料种类、规格:局部12mm厚阻燃板衬底 4、面层材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，板缝贴自粘胶带 5、含筒灯、格式灯孔、空调风口的开孔费用 6、详见图纸及设计答疑	m2	14.17	155.19	2199.04	
7	011407002001	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	15.62	38.68	604.18	
8	011204004001	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答	t	0.525	9129.37	4792.92	
9	011207001001	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板(颜色见图),板缝用同色铝合金工字条装饰 2、详见图纸 3、本清单工程量按展开面积计算	m2	87.52	120.38	10535.66	
		分部小计					38301.77	
		1#综合楼-1层DR1/DR2防护						
本页小计							18131.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第3页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:25mm厚硫酸钡，防护当量达到2.5mmPb 2、详见图纸及设计答疑	m2	47.98	187.50	8996.25	
11	011204004002	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答	t	0.288	9129.37	2629.26	
12	011302001003	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:2.5mm厚铅板，防护当量达到2.5mmPb，铅板之间搭接宽度≥10mm	m2	47.98	702.93	33726.58	
13	011207001002	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚铅板，防护当量达到2.5mmPb，铅板之间搭接宽度≥10mm 2、详见图纸及设计答疑 3、本清单工程量按展开面积计算	m2	104.1	649.66	67629.61	
14	010802003001	平开防护门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1123-FH 2、防护要求2.5mmPb 3、含不锈钢门锁、专用不锈钢合页、按钮、五金等一切配套材料 4、含门套及线条 5、详见图纸及设计答疑	樘	2	6800.00	13600.00	
本页小计							126581.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第4页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010802003002	自动防护门	1、门代号及洞口尺寸:FSM1523-FH 2、防护要求2.5mmPb 3、配套自动门电机、轨道、手动开关，具有全开、半开、常开功能、带延时关闭功能，运行速度可作调校等配套五金及管线等一切配套材料 4、含门套及线条 5、详见图纸及设计答疑	樘	2	15000.00	30000.00	
16	010807001001	防护窗	1、窗代号及洞口尺寸:FC乙1310-FH 2、防护铅玻璃：20mm厚，透光率≥95%以上，防护要求2.5mmPb 3、铅玻璃配套防护安装框：防护要求2.5mmPb 4、含窗套 5、详见图纸及设计答疑	樘	2	11700.00	23400.00	
17	010807001002	警示灯、警示牌、门灯联动装置	1、名称：警示灯、警示牌、防夹和闭门器联动装置 2、警示灯（射线有害/灯亮勿入）字样，警示三角牌 3、详见图纸及设计答疑	樘	2	450.00	900.00	
		分部小计					180881.70	
		1#综合楼-1层乳腺钼靶装饰						
18	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:25mm厚C15砼垫层 2、详见图纸及设计答疑	m3	3.52	570.65	2008.69	
19	011101005002	自流坪楼地面	1、3mm厚自流平 2、详见图纸及设计答疑	m2	14.06	13.70	192.62	
本页小计							56501.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第5页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011103004002	塑料卷材楼地面	1、专用胶粘剂粘铺2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 2、详见图纸及设计答疑 3、含翻边踢脚线及收边辅材	m2	14.06	112.33	1579.36	
21	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全丝镀锌吊件，间距900 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨，壁厚1.2，间距900；配套副龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	9.91	154.31	1529.21	
22	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨50*15*1.2，中距1100-1200(吊点附吊挂)；轻钢次龙骨50*15*0.5，中距400；覆面龙骨50*15*0.5，中距600 3、基层材料种类、规格:局部12㎜厚阻燃板衬底 4、面层材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，板缝贴自粘胶带 5、含筒灯、格式灯孔、空调风口的开孔费用 6、详见图纸及设计答疑	m2	3.43	174.39	598.16	
本页小计							3706.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第6页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011407002002	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	4.15	38.68	160.52	
24	011204004003	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答	t	0.24	9129.37	2191.05	
25	011207001003	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板(颜色见图),板缝用同色铝合金工字条装饰 2、详见图纸 3、本清单工程量按展开面积计算	m2	39.98	120.37	4812.39	
		分部小计					13072.00	
		1#综合楼-1层乳腺钼靶防护						
26	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚硫酸钡，防护当量达到2mmPb 2、详见图纸及设计答疑	m2	14.06	150.00	2109.00	
27	011204004004	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答	t	0.084	9129.37	766.87	
28	011302001006	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:1mm厚铅板，防护当量达到1mmPb，铅板之间搭接宽度≥10mm	m2	14.06	335.43	4716.15	
本页小计							14755.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第7页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011207001004	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色:2mm厚铅板，防护当量达到2mmPb，铅板之间搭接宽度≥10mm 2、详见图纸及设计答疑 3、本清单工程量按展开面积计算	m2	48.42	544.66	26372.44	
30	010802003003	平开防护门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1123-FH 2、防护要求2mmPb 3、含不锈钢门锁、专用不锈钢合页、按钮、五金等一切配套材料 4、含门套及线条 5、详见图纸及设计答疑	樘	1	6000.00	6000.00	
31	010802003004	自动防护门	1、门代号及洞口尺寸:FSM1523-FH 2、防护要求2mmPb 3、配套自动门电机、轨道、手动开关，具有全开、半开、常开功能、带延时关闭功能，运行速度可作调校等配套五金及管线等一切配套材料 4、含门套及线条 5、详见图纸及设计答疑	樘	1	12000.00	12000.00	
32	010807001003	防护窗	1、窗代号及洞口尺寸:FC乙0910-FH 2、防护铅玻璃：20mm厚，透光率≥95%以上，防护要求2mmPb 3、铅玻璃配套防护安装框：防护要求2mmPb 4、含窗套 5、详见图纸及设计答疑	樘	1	9200.00	9200.00	
本页小计							53572.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第8页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010807001004	警示灯、警示牌、门灯联动装置	1、名称：警示灯、警示牌、防夹和闭门器联动装置 2、警示灯（射线有害/灯亮勿入）字样，警示三角牌 3、详见图纸及设计答疑	樘	1	450.00	450.00	
		分部小计					61614.46	
		1#综合楼-1层MRI屏蔽						
34	010501006001	设备基础	1、混凝土种类:C30混凝土 2、部位：磁体承重基座 3、详见图纸及设计答疑 4、含模板	m3	1.8	656.70	1182.06	
35	010501001001	垫层	1、混凝土种类:轻质料 2、详见图纸及设计答疑	m3	8.93	438.05	3911.79	
36	010501001002	垫层	1、混凝土种类:100mm厚C30混凝土 2、详见图纸及设计答疑 3、含模板	m3	5.37	622.95	3345.24	
37	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS卷材防水 2、详见图纸及设计答疑	m2	169.58	59.54	10096.79	
38	011103004003	射频屏蔽体（地面）	1、模块化拼装结构（铝合金方管龙骨） 2、紫铜皮厚度不小于0.2mm 3、含不锈钢螺丝、屏蔽垫、铝条等辅材 4、详见图纸及设计答疑	m2	53.67	480.00	25761.60	
39	011103004004	射频屏蔽体（顶面）	1、模块化拼装结构（铝合金方管龙骨） 2、紫铜皮厚度不小于0.2mm 3、含不锈钢螺丝、无磁吊件、屏蔽垫、铝条等辅材 4、详见图纸及设计答疑	m2	53.67	480.00	25761.60	
本页小计							70509.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第9页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011103004005	射频屏蔽体（墙面）	1、模块化拼装结构（铝合金方管龙骨） 2、紫铜皮厚度不小于0.2mm 3、含不锈钢螺丝、屏蔽垫、铝条等辅材 4、详见图纸及设计答疑	m2	93.6	480.00	44928.00	
41	010802001001	观察窗K1	1、窗代号及洞口尺寸:FC乙1610-PB 2、双层隔音玻璃双层屏蔽网 3、含窗套 4、含五金件 5、详见图纸及设计答疑	樘	1	6350.00	6350.00	
42	010802001002	屏蔽门K2	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1123-PB 2、铜型材单簧片手动屏蔽门（不锈钢面板） 3、含门套及线条 4、含五金件 5、详见图纸及设计答疑	樘	1	13226.31	13226.31	
43	011103001001	滤波口K3	1、面层材料品种、规格、颜色:304不锈钢，蜂窝状 2、尺寸：1300*800mm 3、详见图纸及设计答疑	只	1	3780.00	3780.00	
44	011103001002	波导口K4	1、面层材料品种、规格、颜色:304不锈钢，蜂窝状 2、尺寸：900*500mm 3、详见图纸及设计答疑	只	1	1680.00	1680.00	
45	011103001003	空调进风口K5	1、面层材料品种、规格、颜色:304不锈钢，蜂窝状 2、尺寸：700*400mm 3、详见图纸及设计答疑	只	1	1080.00	1080.00	
本页小计							71044.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第10页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011103001004	空调回风口K6	1、面层材料品种、规格、颜色:304不锈钢，蜂窝状 2、尺寸：700*700mm 3、详见图纸及设计答疑	只	1	1800.00	1800.00	
47	010802001003	自动屏蔽门K7	1、门代号及洞口尺寸:FSM1523-PB 2、移动屏蔽门（不锈钢面板） 3、配套自动门电机、轨道、手动开关，具有全开、半开、常开功能、带延时关闭功能，运行速度可作调校等配套五金及管线等一切配套材料 4、含门套及线条 5、详见图纸及设计答疑	樘	1	15000.00	15000.00	
48	011103001005	失超、通风口K8	1、面层材料品种、规格、颜色:304不锈钢，蜂窝状 2、尺寸：700*400mm 3、详见图纸及设计答疑	只	1	1200.00	1200.00	
		分部小计					159103.39	
		1#综合楼-1层MRI装饰						
49	011101005003	自流坪楼地面	1、3mm厚自流平 2、详见图纸及设计答疑	m2	53.67	13.70	735.28	
50	011103004006	塑料卷材楼地面	1、专用胶粘剂粘铺2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 2、详见图纸及设计答疑 3、含翻边踢脚线及收边辅材	m2	53.67	112.33	6028.75	
本页小计							24764.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第11页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011204004005	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答	t	0.322	9129.37	2939.66	
52	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全丝镀锌吊件，间距900 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨，壁厚1.2，间距900；配套副龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	53.67	154.31	8281.82	
53	011207001005	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨，中间塞50mm厚吸音棉 2、基层材料种类、规格:8mm厚硅酸钙板 3、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板（颜色按图纸） 4、详见图纸及设计答疑	m2	85.78	277.85	23833.97	
		分部小计					41819.48	
		1#综合楼-1层设备间装饰						
54	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:60厚C15砼垫层 2、详见图纸及设计答疑	m2	14	30.65	429.10	
本页小计							35484.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第12页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011102003001	块料楼地面	1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600米白色防滑砖，瓷缝剂或美缝剂擦缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	14	150.68	2109.52	
56	011204004006	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答	t	0.084	9129.37	766.87	
57	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊件，间距900 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨，壁厚1.2，间距900；配套副龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	12.92	154.31	1993.69	
58	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	41.68	35.91	1496.73	
本页小计							6366.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第13页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆打底划出纹道 3、面层材料品种、规格、颜色:600*100米白色防滑砖踢脚线，含上口磨边，瓷缝剂或美缝剂擦缝 4、详见图纸及设计答疑	m	14.6	25.21	368.07	
60	010802003005	防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1123 2、成品单开甲级防火门，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	1	1441.26	1441.26	
		分部小计					8605.24	
		1#综合楼-1层准备间装饰						
61	011101003002	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:60厚C15砼垫层 2、详见图纸及设计答疑	m2	3.92	30.65	120.15	
62	011102003002	块料楼地面	1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600米白色防滑砖，瓷缝剂或美缝剂擦缝 4、详见图纸及设计答疑	m2	3.92	150.68	590.67	
63	011204004007	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答	t	0.024	9129.37	219.10	
本页小计							2739.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第14页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊件，间距900 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨，壁厚1.2，间距900；配套副龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	3.56	154.31	549.34	
65	011407001002	墙面喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	21.52	35.91	772.78	
66	011105003002	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆打底划出纹道 3、面层材料品种、规格、颜色:600*100米白色防滑砖踢脚线，含上口磨边，瓷缝剂或美缝剂擦缝 4、详见图纸及设计答疑	m	7.4	25.21	186.55	
67	010802003006	钢质门	1、门代号及洞口尺寸:M1123 2、成品单开钢质门，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	1	1500.00	1500.00	
		分部小计					3938.59	
		1#综合楼-1层CT装饰						
68	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:15mm厚C15砼垫层 2、详见图纸及设计答疑	m3	4.85	570.65	2767.65	
本页小计							5776.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第15页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011101005004	自流坪楼地面	1、3mm厚自流平 2、详见图纸及设计答疑	m2	32.34	13.70	443.06	
70	011103004007	塑料卷材楼地面	1、专用胶粘剂粘铺2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 2、详见图纸及设计答疑 3、含翻边踢脚线及收边辅材	m2	32.34	112.33	3632.75	
71	010507003002	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸:280宽*190深 2、含沟身、防护层、活动盖板 3、详见图纸及设计答疑	m	4.49	400.00	1796.00	
72	011302001010	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全丝镀锌吊件，间距900 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨，壁厚1.2，间距900;配套副龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	20.59	154.31	3177.24	
本页小计							9049.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第16页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011302001011	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨50*15*1.2，中距1100-1200(吊点附吊挂)；轻钢次龙骨50*15*0.5，中距400；覆面龙骨50*15*0.5，中距600 3、基层材料种类、规格:局部12mm厚阻燃板衬底 4、面层材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，板缝贴自粘胶带 5、含筒灯、格式灯孔、空调风口的开孔费用 6、详见图纸及设计答疑	m2	9.59	161.26	1546.48	
74	011407002003	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	10.85	38.68	419.68	
75	011204004008	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答	t	0.373	9129.37	3405.26	
76	011207001006	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板(颜色见图),板缝用同色铝合金工字条装饰 2、详见图纸 3、本清单工程量按展开面积计算	m2	62.22	120.37	7489.42	
		分部小计					24677.54	
		1#综合楼-1层CT防护						
本页小计							12860.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第17页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚硫酸钡，防护当量达到3mmPb 2、详见图纸及设计答疑	m2	32.34	225.00	7276.50	
78	011204004009	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答	t	0.194	9129.37	1771.10	
79	011302001012	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:3mm厚铅板，防护当量达到3mmPb，铅板之间搭接宽度≥10mm	m2	32.34	844.68	27316.95	
80	011207001007	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铅板，防护当量达到3mmPb，铅板之间搭接宽度≥10mm 2、详见图纸及设计答疑 3、本清单工程量按展开面积计算	m2	72.78	791.41	57598.82	
81	010802003007	平开防护门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1123-FH 2、防护要求3mmPb 3、含不锈钢门锁、专用不锈钢合页、按钮、五金等一切配套材料 4、含门套及线条 5、详见图纸及设计答疑	樘	1	6800.00	6800.00	
82	010802003008	自动防护门	1、门代号及洞口尺寸:FSM1523-FH 2、防护要求3mmPb 3、配套自动门电机、轨道、手动开关，具有全开、半开、常开功能、带延时关闭功能，运行速度可作调校等配套五金及管线等一切配套材料 4、含门套及线条 5、详见图纸及设计答疑	樘	1	15000.00	15000.00	
本页小计							115763.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第18页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001005	防护窗	1、窗代号及洞口尺寸:FC乙1610-FH 2、防护铅玻璃：20mm厚，透光率≥95%以上，防护要求3mmPb 3、铅玻璃配套防护安装框：防护要求3mmPb 4、含窗套 5、详见图纸及设计答疑	樘	1	13700.00	13700.00	
84	010807001006	警示灯、警示牌、门灯联动装置	1、名称：警示灯、警示牌、防夹和闭门器联动装置 2、警示灯（射线有害/灯亮勿入）字样，警示三角牌 3、详见图纸及设计答疑	樘	1	450.00	450.00	
		分部小计					129913.37	
		1#综合楼-1层数字胃肠装饰						
85	010404001004	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:25mm厚C15砼垫层 2、详见图纸及设计答疑	m3	5.73	570.65	3269.82	
86	011101005005	自流坪楼地面	1、3mm厚自流平 2、详见图纸及设计答疑	m2	22.91	13.70	313.87	
87	011103004008	塑料卷材楼地面	1、专用胶粘剂粘铺2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 2、详见图纸及设计答疑 3、含翻边踢脚线及收边辅材	m2	22.91	112.33	2573.48	
88	010507003003	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸:280宽*190深 2、含沟身、防护层、活动盖板 3、详见图纸及设计答疑	m	5.36	400.00	2144.00	
本页小计							22451.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第19页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	011302001013	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全丝镀锌吊件，间距900 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨，壁厚1.2，间距900；配套副龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	15.21	154.31	2347.06	
90	011302001014	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨50*15*1.2，中距1100-1200(吊点附吊挂)；轻钢次龙骨50*15*0.5，中距400；覆面龙骨50*15*0.5，中距600 3、基层材料种类、规格:局部12mm厚阻燃板衬底 4、面层材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，板缝贴自粘胶带 5、含筒灯、格式灯孔、空调风口的开孔费用 6、详见图纸及设计答疑	m2	4.24	171.27	726.18	
91	011407002004	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	5.09	38.68	196.88	
本页小计							3270.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第20页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	011204004010	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答	t	0.326	9129.37	2976.17	
93	011207001008	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板(颜色见图),板缝用同色铝合金工字条装饰 2、详见图纸 3、本清单工程量按展开面积计算	m2	54.28	120.37	6533.68	
		分部小计					21081.14	
		1#综合楼-1层数字胃肠防护						
94	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚硫酸钡，防护当量达到2mmPb 2、详见图纸及设计答疑	m2	22.91	150.00	3436.50	
95	011204004011	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答	t	0.138	9129.37	1259.85	
96	011302001015	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:2mm厚铅板，防护当量达到2mmPb，铅板之间搭接宽度≥10mm	m2	22.91	597.93	13698.58	
97	011207001009	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色:2mm厚铅板，防护当量达到2mmPb，铅板之间搭接宽度≥10mm 2、详见图纸及设计答疑 3、本清单工程量按展开面积计算	m2	72.91	544.66	39711.16	
本页小计							67615.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第21页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010802003009	防护开启门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1123-FH 2、防护要求2mmPb 3、含不锈钢门锁、专用不锈钢合页、按钮、五金等一切配套材料 4、含门套及线条 5、详见图纸及设计答疑	樘	1	6000.00	6000.00	
99	010802003010	自动防护门	1、门代号及洞口尺寸:FSM1523-FH 2、防护要求2mmPb 3、配套自动门电机、轨道、手动开关，具有全开、半开、常开功能、带延时关闭功能，运行速度可作调校等配套五金及管线等一切配套材料 4、含门套及线条 5、详见图纸及设计答疑	樘	1	12000.00	12000.00	
100	010807001007	防护窗	1、窗代号及洞口尺寸:FC乙1310-FH 2、防护铅玻璃：15mm厚，透光率≥95%以上，防护要求2mmPb 3、铅玻璃配套防护安装框：防护要求2mmPb 4、含窗套 5、详见图纸及设计答疑	樘	1	9200.00	9200.00	
101	010807001008	警示灯、警示牌、门灯联动装置	1、名称：警示灯、警示牌、防夹和闭门器联动装置 2、警示灯（射线有害/灯亮勿入）字样，警示三角牌 3、详见图纸及设计答疑	樘	1	450.00	450.00	
		分部小计					85756.09	
		1#综合楼-3层牙片机装饰						
102	010404001005	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:25mm厚C15砼垫层 2、详见图纸及设计答疑	m3	1.66	570.65	947.28	
本页小计							28597.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第22页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	011101005006	自流坪楼地面	1、3mm厚自流平 2、详见图纸及设计答疑	m2	6.62	13.70	90.69	
104	011103004009	塑料卷材楼地面	1、专用胶粘剂粘铺2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 2、详见图纸及设计答疑 3、含翻边踢脚线及收边辅材	m2	6.62	112.33	743.62	
105	011302001016	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全丝镀锌吊件，间距900 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨，壁厚1.2，间距900;配套副龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	3.67	154.31	566.32	
本页小计							1400.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第23页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	011302001017	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨50*15*1.2，中距1100-1200(吊点附吊挂)；轻钢次龙骨50*15*0.5，中距400；覆面龙骨50*15*0.5，中距600 3、基层材料种类、规格:局部12mm厚阻燃板衬底 4、面层材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，板缝贴自粘胶带 5、含筒灯、格式灯孔、空调风口的开孔费用 6、详见图纸及设计答疑	m2	1.57	190.15	298.54	
107	011407002005	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	1.95	38.68	75.43	
108	011204004012	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答	t	0.171	9129.37	1561.12	
109	011207001010	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板(颜色见图),板缝用同色铝合金工字条装饰 2、详见图纸 3、本清单工程量按展开面积计算	m2	28.56	120.38	3438.05	
		分部小计					7721.05	
		1#综合楼-3层牙片机防护						
本页小计							5373.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第24页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚硫酸钡，防护当量达到2mmPb 2、详见图纸及设计答疑	m2	6.62	150.00	993.00	
111	011204004013	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答	t	0.04	9129.37	365.17	
112	011302001018	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:1mm厚铅板，防护当量达到1mmPb，铅板之间搭接宽度≥10mm	m2	6.62	335.43	2220.55	
113	011207001011	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色:2mm厚铅板，防护当量达到2mmPb，铅板之间搭接宽度≥10mm 2、详见图纸及设计答疑 3、本清单工程量按展开面积计算	m2	33.8	544.66	18409.51	
114	010802003011	防护开启门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1123-FH 2、防护要求2mmPb 3、含不锈钢门锁、专用不锈钢合页、按钮、五金等一切配套材料 4、含门套及线条 5、详见图纸及设计答疑	樘	1	6500.00	6500.00	
115	010807001009	防护窗	1、窗代号及洞口尺寸:FC乙0705-FH 2、防护铅玻璃：10mm厚，透光率≥95%以上，防护要求2mmPb 3、铅玻璃配套防护安装框：防护要求2mmPb 4、含窗套 5、详见图纸及设计答疑	樘	1	2700.00	2700.00	
		分部小计					31188.23	
本页小计							31188.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第25页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#综合楼-3层牙片机控制室装饰						
116	011101005007	自流坪楼地面	1、水泥自流平界面剂 2、3mm厚自流平 3、详见图纸及设计答疑	m2	4.48	13.70	61.38	
117	011103004010	塑料卷材楼地面	1、专用胶粘剂粘铺2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 2、详见图纸及设计答疑 3、含翻边踢脚线及收边辅材	m2	4.48	112.33	503.24	
118	011302001019	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全丝镀锌吊件，间距900 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨，壁厚1.2，间距900;配套副龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	3.76	154.31	580.21	
119	011407001003	墙面喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	21.76	35.91	781.40	
本页小计							1926.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第26页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011105003003	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆打底划出纹道 3、面层材料品种、规格、颜色:600*100米白色防滑砖踢脚线，含上口磨边，瓷缝剂或美缝剂擦缝 4、详见图纸及设计答疑	m	7.2	25.21	181.51	
121	011204004014	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答 3、部位：吊顶反支撑、转换层处等	t	0.036	9129.37	328.66	
122	010802003012	钢质门	1、门代号及洞口尺寸:M1123 2、成品单开钢质门，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	1	1500.00	1500.00	
		分部小计					3936.40	
		3#感染楼-1层等候/控制装饰						
123	011101005008	自流坪楼地面	1、水泥自流平界面剂 2、3mm厚自流平 3、详见图纸及设计答疑	m2	19.73	13.70	270.30	
124	011103004011	塑料卷材楼地面	1、专用胶粘剂粘铺2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 2、详见图纸及设计答疑 3、含翻边踢脚线及收边辅材	m2	19.73	112.33	2216.27	
本页小计							4496.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第27页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	010507003004	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸:280宽*190深 2、含沟身、防护层、活动盖板 3、详见图纸及设计答疑	m	2.57	400.00	1028.00	
126	011204004015	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答	t	0.118	9129.37	1077.27	
127	011302001020	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊件，间距900 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨，壁厚1.2，间距900；配套副龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	17.57	154.31	2711.23	
128	011407001004	墙面喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	62.56	35.91	2246.53	
129	011105003004	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆打底划出纹道 3、面层材料品种、规格、颜色:600*100米白色防滑砖踢脚线，含上口磨边，瓷缝剂或美缝剂擦缝 4、详见图纸及设计答疑	m	21.2	25.21	534.45	
本页小计							7597.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第28页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011204004016	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答 3、部位：吊顶反支撑、转换层处等	t	0.118	9129.37	1077.27	
131	010802003013	钢质门	1、门代号及洞口尺寸:M1123 2、成品单开钢质门，含门套及线条，含五金件 3、详见图纸及设计答疑	樘	3	1500.00	4500.00	
		分部小计					15661.32	
		3#感染楼-1层CT装饰						
132	010404001006	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:15mm厚C15砼垫层 2、详见图纸及设计答疑	m3	5.99	570.65	3418.19	
133	011101005009	自流坪楼地面	1、3mm厚自流平 2、详见图纸及设计答疑	m2	39.9	13.70	546.63	
134	011103004012	塑料卷材楼地面	1、专用胶粘剂粘铺2厚同质透心PVC(聚氯乙烯，重量≤2900g／㎡,耐磨等级：T级)卷材面层（颜色按图纸），用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 2、详见图纸及设计答疑 3、含翻边踢脚线及收边辅材	m2	39.9	112.33	4481.97	
135	010507003005	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸:280宽*190深 2、含沟身、防护层、活动盖板 3、详见图纸及设计答疑	m	1.69	400.00	676.00	
本页小计							14700.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第29页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011302001021	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全丝镀锌吊件，间距900 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨，壁厚1.2，间距900；配套副龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 4、详见图纸及设计答疑	m2	30.92	154.31	4771.27	
137	011302001022	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙螺杆，双向中距<1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨50*15*1.2，中距1100-1200(吊点附吊挂)；轻钢次龙骨50*15*0.5，中距400；覆面龙骨50*15*0.5，中距600 3、基层材料种类、规格:局部12mm厚阻燃板衬底 4、面层材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，板缝贴自粘胶带 5、含筒灯、格式灯孔、空调风口的开孔费用 6、详见图纸及设计答疑	m2	5.84	173.23	1011.66	
138	011407002006	天棚喷刷涂料	1、腻子种类:3遍耐水腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍无机防霉涂料（颜色按图纸） 3、详见图纸及设计答疑	m2	6.94	38.68	268.44	
本页小计							6051.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第30页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	011204004017	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答	t	0.426	9129.37	3889.11	
140	011207001012	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色:6mm厚无机预涂板(颜色见图),板缝用同色铝合金工字条装饰 2、详见图纸 3、本清单工程量按展开面积计算	m2	71	120.37	8546.27	
		分部小计					27609.54	
		3#感染楼-1层CT防护						
141	011101001006	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚硫酸钡，防护当量达到3mmPb 2、详见图纸及设计答疑	m2	39.9	225.00	8977.50	
142	011204004018	钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢骨架，含埋板 2、详见图纸及设计答	t	0.239	9129.37	2181.92	
143	011302001023	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:3mm厚铅板，防护当量达到3mmPb，铅板之间搭接宽度≥10mm	m2	39.9	844.68	33702.73	
144	011207001013	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铅板，防护当量达到3mmPb，铅板之间搭接宽度≥10mm 2、详见图纸及设计答疑 3、本清单工程量按展开面积计算	m2	83.7	791.41	66241.02	
本页小计							123538.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第31页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	010802003014	防护开启门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1123-FH 2、防护要求3mmPb 3、含不锈钢门锁、专用不锈钢合页、按钮、五金等一切配套材料 4、含门套及线条 5、详见图纸及设计答疑	樘	1	6800.00	6800.00	
146	010802003015	自动防护门	1、门代号及洞口尺寸:FSM1523-FH 2、防护要求3mmPb 3、配套自动门电机、轨道、手动开关，具有全开、半开、常开功能、带延时关闭功能，运行速度可作调校等配套五金及管线等一切配套材料 4、含门套及线条 5、详见图纸及设计答疑	樘	2	15000.00	30000.00	
147	010807001010	防护窗	1、窗代号及洞口尺寸:FC乙1610-FH 2、防护铅玻璃：20mm厚，透光率≥95%以上，防护要求3mmPb 3、铅玻璃配套防护安装框：防护要求3mmPb 4、含窗套 5、详见图纸及设计答疑	樘	1	13700.00	13700.00	
148	010807001011	警示灯、警示牌、门灯联动装置	1、名称：警示灯、警示牌、防夹和闭门器联动装置 2、警示灯（射线有害/灯亮勿入）字样，警示三角牌 3、详见图纸及设计答疑	樘	2	450.00	900.00	
		分部小计					162503.17	
		零星工程						
149	011101003003	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:60厚C15砼垫层 2、详见图纸及设计答疑	m2	6.31	30.65	193.40	
本页小计							51593.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第32页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	011102001001	石材楼地面	1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚柏斯高灰大理石，瓷缝剂或美缝剂擦缝 4、详见图纸及设计答疑 5、部位：门槛石	m2	6.31	438.29	2765.61	
		分部小计					2959.01	
		分部分项工程清单合计					1020343.49	
1	011701003001	里脚手架	1、搭设高度:综合考虑	项	1	2872.55	2872.55	
2	011703001001	垂直运输		项	1	3729.62	3729.62	
		单价措施项目清单合计					6602.17	
本页小计							9367.78	
合　　计							1026945.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			35018.85			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100	31835.32			
1.2		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	3183.53			
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	16944.60			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.050	513.47			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.150	1540.42			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合　计					54017.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	40319.92	100.000	40319.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1080963.00	3.200	34590.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1080963.00	0.530	5729.10
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1080963.00		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1121282.92	9.000	100915.46

人材机汇总表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
1	00010202	一类工(装饰工程)	工日	134.991	124.00	16738.94
2	00010202_01	泥工(一类工)	工日	13.269	124.00	1645.30
3	00010202_02	木工(一类工)	工日	108.852	124.00	13497.64
4	00010202_03	油漆工(一类工)	工日	32.465	124.00	4025.60
5	00010301_05	混凝土工(二类工)	工日	12.643	120.00	1517.20
6	00010301_07	模板工(二类工)	工日	1.869	120.00	224.33
7	00010301_09	防水工(二类工)	工日	12.379	120.00	1485.52
8	00010301_12	电焊工(二类工)	工日	49.822	120.00	5978.62
9	00010301_13	脚手架工(二类工)	工日	13.288	120.00	1594.51
10	00010302	二类工(装饰工程)	工日	25.623	120.00	3074.72
11	00010302	二类工	工日	9.264	120.00	1111.71
12	00010302_01	泥工(二类工)	工日	112.382	120.00	13485.86
13		人工小计				64379.95
14	01270100	镀锌型钢	t	3.933	4710.00	18525.84
15	01510705	角铝 ∟25×25×1	m	130.951	5.15	674.40
16	01530131	铝合金型材 76.3×44.5×1.5	kg	345.522	18.44	6371.42
17	02090101	塑料薄膜	m2	0.702	0.69	0.48
18	03031206	自攻螺钉 M4×15	十个	892.757	0.26	232.12
19	03031222	自攻螺钉 M5×25～30	十个	1730.141	0.48	830.47
20	03032113	塑料胀管螺钉	套	36.938	0.09	3.32
21	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.742	5.66	4.20
22	03070114	膨胀螺栓 M8×80	套	437.478	0.51	223.11
23	03070132	膨胀螺栓 M12×110	套	666.788	0.86	573.44
24	03070821	胀头、胀管	套	320.295	0.43	137.73
25	03110141	镀锌丝杆	kg	132.853	5.15	684.19
26	03410205	电焊条 J422	kg	76.418	4.92	375.98
27	03510201	钢钉	kg	0.509	6.00	3.05
28	03510701	铁钉	kg	1.864	4.66	8.69
29	03510705	铁钉 70mm	kg	10.547	4.66	49.15
30	03570216	镀锌铁丝 8#	kg	3.455	4.52	15.62
31	03570237	镀锌铁丝 22#	kg	0.051	4.52	0.23
32	03652403	合金钢切割锯片	片	0.095	68.60	6.52
33	04010611	水泥 32.5级	kg	9772.181	0.26	2570.08
34	04010701	白水泥	kg	135.610	0.60	81.37
35	04030107	中砂	t	28.811	150.57	4338.07
36	04050204	碎石 5～20mm	t	38.091	68.00	2590.20
37	04090801	石膏粉 325目	kg	15.946	0.36	5.74
38	04270400	3mm厚铅板	m2	240.156	735.00	176514.66
39	04270400	2mm厚铅板	m2	186.942	500.00	93471.00

人材机汇总表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
40	04270400	1mm厚铅板	m2	21.714	250.00	5428.50
41	04270400	2.5mm厚铅板	m2	159.684	600.00	95810.40
42	04270400	8mm厚硅酸钙板	m2	90.069	15.00	1351.04
43	05050105	9mm厚阻燃板	m2	172.001	35.00	6020.02
44	05070715	6mm厚无机预涂板	m2	472.274	70.00	33059.18
45	05250502	锯(木)屑	m3	0.191	47.17	9.00
46	06650101	600*600米白色防滑砖	m2	23.570	59.00	1390.65
47	07112130	20mm厚柏斯高灰大理石	m2	6.436	350.00	2252.67
48	07470301	2厚同质透心PVC	m2	265.859	60.00	15951.54
49	08010211	9.5厚纸面石膏板	m2	98.120	9.07	889.95
50	08010211	12mm厚阻燃板	m2	6.336	40.00	253.44
51	08050501	600*600*0.8铝扣板	m2	212.846	70.00	14899.19
52	08310113	轻钢龙骨(大) 50×15×1.2	m	324.156	5.73	1857.42
53	08310122	轻钢龙骨(中) 50×20×0.5	m	111.694	3.73	416.62
54	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢) 45	只	366.209	0.43	157.47
55	08330111	中龙骨垂直吊件	只	119.627	0.39	46.65
56	08330300	轻钢龙骨主接件	只	19.420	0.51	9.90
57	08330301	轻钢龙骨次接件	只	34.956	0.60	20.97
58	08330305	铝合金T型龙骨次接件	只	60.813	0.64	38.92
59	08330307	铝合金T型龙骨主接件	只	121.626	0.94	114.33
60	08330310	中龙骨平面连接件	只	376.748	0.43	162.00
61	08330500	中龙骨横撑	m	99.469	3.00	298.41
62	08330709	铝合金T型龙骨挂件	个	466.233	0.51	237.78
63	08350201	铝合金T型主龙骨	m	383.933	4.72	1812.16
64	08350202	铝合金T型副龙骨	m	368.932	3.86	1424.08
65	09113505	钢质甲级防火门	m2	2.429	479.14	1163.74
66	09493560	镀锌铁脚	个	18.469	1.46	26.96
67	10030307	铝合金工字条	m	126.231	8.00	1009.85
68	10031503	钢压条	kg	8.818	4.29	37.83
69	11010304	无机防霉涂料	kg	88.952	15.00	1334.27
70	11030303	防锈漆	kg	17.419	12.86	224.01
71	11030304	红丹防锈漆	kg	0.892	12.86	11.47
72	11430327	大白粉	kg	15.946	0.73	11.64
73	11570552	4mm厚SBS卷材防水	m2	211.975	35.00	7419.13
74	11590914	硅酮密封胶	L	0.367	68.60	25.17
75	11592505	SBS封口油膏	kg	10.514	6.00	63.08
76	12030107	油漆溶剂油	kg	1.798	12.01	21.59
77	12070313	上光蜡	kg	5.559	50.00	277.94
78	12330505	APP及SBS基层处理剂	kg	60.201	6.86	412.98

人材机汇总表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
79	12333551	PU发泡剂	L	0.664	25.73	17.09
80	12370305	氧气	m3	56.190	2.83	159.02
81	12370331	石油液化气	kg	8.818	5.83	51.41
82	12370336	乙炔气	m3	11.238	11.71	131.60
83	12410162	塑胶地板粘结剂	kg	108.761	7.00	761.32
84	12413518	901胶	kg	63.996	2.14	136.95
85	12413535	万能胶	kg	194.670	17.15	3338.59
86	12413544	聚醋酸乙烯乳液	kg	5.078	4.29	21.79
87	12430342	自粘胶带	m	59.140	0.13	7.69
88	13070105	超细玻璃棉 厚100mm	m2	90.069	11.15	1004.27
89	14310106	塑料管 dn20	m	1.104	3.11	3.43
90	17310706	双螺母双垫片 Φ8	副	320.295	0.51	163.35
91	31010707	密封油膏	kg	0.406	5.57	2.26
92	31110301	棉纱头	kg	0.318	5.57	1.77
93	31130106	其它材料费	元	599.939	0.86	515.95
94	31132507	回库修理、保养费	元	0.591	1.00	0.59
95	31150101	水	m3	37.658	4.86	183.02
96	32010502	复合木模板 18mm	m2	1.212	32.59	39.51
97	32020115	卡具	kg	0.243	4.18	1.01
98	32020132	钢管支撑	kg	0.871	3.59	3.13
99	32030303	脚手钢管	kg	18.736	3.68	68.95
100	32030504	底座	个	0.133	4.12	0.55
101	32030513	脚手架扣件	个	2.658	4.89	13.00
102	32090101	周转木材	m3	0.286	2000.00	571.73
103	80090322	自流平复合砂浆	kg	290.028	6.00	1740.17
104	80212114	(C15非泵送商品砼)	m3	1.476	374.40	552.47
105	80212117	(C30非泵送商品砼)	m3	7.287	432.07	3148.30
106	810078NT1	陶粒混凝土 CL10	m3	9.064	300.00	2719.19
107	D00001	电缆沟、地沟	m	23.790	400.00	9516.00
108	D00002	25mm厚硫酸钡（2.5mmPb）	m2	47.980	187.50	8996.25
109	D00003	平开防护门FM乙1123-FH（防护要求2.5mmPb）	樘	2.000	6800.00	13600.00
110	D00004	自动防护门FM乙1523-FH（防护要求2.5mmPb）	樘	2.000	15000.00	30000.00
111	D00005	防护窗FC乙1310-FH（防护要求2.5mmPb）	樘	2.000	11700.00	23400.00
112	D00006	警示灯、警示牌、门灯联动装置	樘	1.000	450.00	450.00
113	D00006	警示灯、警示牌、门灯联动装置	樘	6.000	450.00	2700.00
114	D00007	20mm厚硫酸钡（2mmPb）	m2	43.590	150.00	6538.50

人材机汇总表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
115	D00008	平开防护门FM乙1123-FH（防护要求2mmPb）	樘	1.000	6000.00	6000.00
116	D00009	自动防护门FSM1523-FH（防护要求2mmPb）	樘	2.000	12000.00	24000.00
117	D00010	防护窗FC乙0910-FH（防护要求2mmPb）	樘	1.000	9200.00	9200.00
118	D00011	射频屏蔽体（地面）	m2	53.670	480.00	25761.60
119	D00012	射频屏蔽体（顶面）	m2	53.670	480.00	25761.60
120	D00013	射频屏蔽体（墙面）	m2	93.600	480.00	44928.00
121	D00014	屏蔽窗FC乙1610-PB	樘	1.000	6350.00	6350.00
122	D00015	屏蔽门FM乙1123-PB	樘	1.000	13226.31	13226.31
123	D00016	滤波口K3（1300*800mm）	只	1.000	3780.00	3780.00
124	D00017	波导口K4（900*500mm）	只	1.000	1680.00	1680.00
125	D00018	空调进风口K5（700*400mm）	只	1.000	1080.00	1080.00
126	D00019	空调回风口K6（700*700mm）	只	1.000	1800.00	1800.00
127	D00020	屏蔽门FSM1523-PB	樘	1.000	15000.00	15000.00
128	D00021	失超、通风口K8(700*400mm)	只	1.000	1200.00	1200.00
129	D00024	美缝剂填缝	m2	17.920	18.00	322.56
130	D00025	成品单开钢质门	樘	5.000	1500.00	7500.00
131	D00026	30mm厚硫酸钡（3mmPb）	m2	32.340	225.00	7276.50
132	D00026	30mm厚硫酸钡（3mmPb）	m2	39.900	225.00	8977.50
133	D00027	平开防护门FM乙1123-FH（防护要求3mmPb）	樘	1.000	6800.00	6800.00
134	D00028	自动防护门FSM1523-FH（防护要求3mmPb）	樘	3.000	15000.00	45000.00
135	D00029	防护窗FC乙1610-FH（防护要求3mmPb）	樘	2.000	13700.00	27400.00
136	D00030	防护开启门FM乙1123-FH（防护要求2mmPb）	樘	1.000	6000.00	6000.00
137	D00031	防护窗FC乙1310-FH（防护要求2mmPb）	樘	1.000	9200.00	9200.00
138	D00032	防护开启门FM乙1123-FH（防护要求2mmPb）	樘	1.000	6500.00	6500.00
139	D00033	防护窗FHC0705（防护要求2mmPb）	樘	1.000	2700.00	2700.00
140	D00034	防护开启门FM乙1123-FH（防护要求3mmPb）	樘	1.000	6800.00	6800.00
141		材料小计				929045.96
142	31130537	其它机械费	元	150.819	0.89	134.23
143	99050152	滚筒式混凝土搅拌机(电动) 出料容量400L	台班	1.223	197.72	241.74
144	99050503	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.183	168.14	30.78
145	99052107	混凝土振捣器 插入式	台班	0.126	10.42	1.31
146	99052108	混凝土振捣器 平板式	台班	3.643	13.85	50.45

人材机汇总表

工程名称：放射防护屏蔽-装饰工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
147	99070906	载货汽车 装载质量4t	台班	0.324	457.50	148.10
148	99071903	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.236	227.12	53.55
149	99090503	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.004	529.78	1.97
150	99092313	双笼施工电梯 提升质量2*1t,提升高度100m	台班	4.865	532.32	2589.94
151	99191741	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.375	243.06	91.05
152	99192305	电锤 功率520W	台班	19.218	7.60	146.06
153	99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.094	23.90	2.25
154	99230127	石料切割机	台班	3.357	13.23	44.41
155	99250304	交流弧焊机 容量30kVA	台班	1.386	78.68	109.05
156	99250306	交流弧焊机 容量40kVA	台班	5.619	116.64	655.40
157	99433309	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.075	358.76	26.88
158		机械小计				4327.17
159		合计				997753.08

单项工程招标控制价表

工程名称：宜兴市中医医院分院项目室内装饰工程施工-安装　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程	1770759.83		26064.77	44239.14
2	1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程	1842638.17		27316.95	46364.44
3	3#发热门诊-装饰电气安装工程	99210.45		1470.78	2496.33
4	3#发热门诊-装饰给排水工程	121480.43		1607.02	2727.57
5	净化-安装工程	3217585.26		22266.43	37792.30
6	放射防护屏蔽-安装工程	77230.02		1040.85	1766.61
7	厨房设备	608799.80		2186.10	3710.40
合　计		7737703.96		81952.90	139096.79

单位工程招标控制价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	1494134.56	
1.1	人工费	376017.77	
1.2	材料费	913557.30	
1.3	施工机具使用费	2015.60	
1.4	企业管理费	150124.80	
1.5	利润	52419.07	
2	措施项目清单计价合计	86176.60	
2.1	单价措施项目费	41668.34	
2.2	总价措施项目费	44508.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26064.77	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	44239.14	
5	税金	146209.53	
招标控制价合计		1770759.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气系统						
1	030412004001	装饰灯	1、名称:100*1200吊线灯 2、规格:24W/4500K/(105lm/W),方通齐平 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	44	92.26	4059.44	
2	030412004002	装饰灯	1、名称:100*1200吊线灯 2、规格:24W/5000K/(105lm/W)，方通齐平 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	16	107.70	1723.20	
3	030412004003	装饰灯	1、名称:150*1200平板灯 2、规格:24W/4500K/(105lm/W)，吸顶安装 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	182	96.74	17606.68	
4	030412004004	装饰灯	1、名称:300*1200LED平板灯 2、规格:36W/4500K/(105lm/W)，吸顶安装 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	381	115.74	44096.94	
5	030412004005	装饰灯	1、名称:300*300LED平板灯 2、规格:28W/4000K/(105lm/W)，吸顶安装 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	77	119.15	9174.55	
本页小计							76660.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030412004006	装饰灯	1、名称:300*600LED平板灯 2、规格:28W/4000K/(105lm/W)，吸顶安装 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	72	119.15	8578.80	
7	030412004007	装饰灯	1、名称:600*600LED平板灯 2、规格:28W/4000K/(105lm/W)，吸顶安装 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	714	139.86	99860.04	
8	030412004008	装饰灯	1、名称:儿童艺术灯 2、含接线软管 3、其他:满足设计及规范要求	套	3	387.68	1163.04	
9	030412004009	装饰灯	1、名称:地脚夜灯 2、规格:（0.3-0.5W LED）3000K 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	114	78.71	8972.94	
10	030412004010	装饰灯	1、名称:嵌入式防眩下照筒灯 2、规格:12W/50D/4500K/(105lm/W),吸顶安装 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	138	87.68	12099.84	
11	030412004011	装饰灯	1、名称:嵌入式可调角下照筒灯 2、规格:9W/36D/4500K/(105lm/W)，吸顶安装 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	1311	82.51	108170.61	
本页小计							238845.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030412004012	装饰灯	1、名称:艺术吊灯 2、规格:4000k/60w 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	1	1104.55	1104.55	
13	030412004013	装饰灯	1、名称:防火软膜天花 2、规格:1200mm:4500k/120w 3、合金龙骨边框 4、含接线软管 5、其他:满足设计及规范要求	套	1	514.05	514.05	
14	030412004014	装饰灯	1、名称:防火软膜天花 2、规格:1000mm:4500k/100w 3、合金龙骨边框 4、含接线软管 5、其他:满足设计及规范要求	套	1	453.45	453.45	
15	030412004015	装饰灯	1、名称:防火软膜天花 2、规格:600mm:4500k/60w 3、合金龙骨边框 4、含接线软管 5、其他:满足设计及规范要求	套	1	413.05	413.05	
16	030412004016	装饰灯	1、名称:LED灯带 2、规格:5W/50D/4000K/(105lm/W),吸顶安装暗藏 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	m	601.47	25.38	15265.31	
17	030412004017	装饰灯	1、名称:LED灯带 2、规格:36W/50D/4500K/(105lm/W),吸顶安装暗藏 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	m	68.2	26.19	1786.16	
本页小计							19536.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030412004018	装饰灯	1、名称:150条型材灯 2、规格:(5W/M)/4000K/(105lm/W),吸顶安装 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	m	99.34	137.66	13675.14	
19	030412004019	装饰灯	1、名称:200条型材灯 2、规格:(5W/M)/4000K/(105lm/W)，吸顶安装 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	m	292.6	155.58	45522.71	
20	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	273	21.97	5997.81	
21	030404034002	照明开关	1、名称:双联单控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	292	25.35	7402.20	
22	030404034003	照明开关	1、名称:三联单控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	218	26.89	5862.02	
23	030404034004	照明开关	1、名称:四联单控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	6	29.96	179.76	
本页小计							78639.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404034005	照明开关	1、名称:单联双控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	8	26.19	209.52	
25	030404034006	10回路智能照明面板	1、名称:10回路智能照明面板 2、规格:详见设计 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	282.62	282.62	
26	030404034007	8回路智能照明面板	1、名称:8回路智能照明面板 2、规格:详见设计 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	4	237.37	949.48	
27	030404034008	9回路智能照明面板	1、名称:9回路智能照明面板 2、规格:详见设计 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	264.52	264.52	
28	030404034009	3回路智能照明面板	1、名称:3回路智能照明面板 2、规格:详见设计 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	146.86	146.86	
29	030404034010	智能照明控制N联面板(N=1~4)	1、名称:智能照明控制N联面板(N=1~4) 2、规格:详见设计 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	32	101.62	3251.84	
30	030404035001	插座	1、名称:五孔插座插座 2、规格:10A/250V 3、安装方式:详见设计 4、其他:满足设计及规范要求	个	4160	26.03	108284.80	
本页小计							113389.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030404035002	插座	1、名称:五孔插座插座 2、规格:16A/250V/IP54 3、安装方式:详见设计 4、其他:满足设计及规范要求	个	34	29.65	1008.10	
32	030404035003	插座	1、名称:地插 2、规格:10A/250V 3、其他:满足设计及规范要求	个	11	165.52	1820.72	
33	030411001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	24044.07	9.71	233467.92	
34	030411001002	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	268.98	14.25	3832.97	
35	030411001003	配管	1、名称:电气配管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	293.37	12.15	3564.45	
36	030411001004	配管	1、名称:电气配管 2、材质:RC 3、规格:DN20 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	2082.29	19.71	41041.94	
本页小计							284736.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030411001005	配管	1、名称:电气配管 2、材质:RC 3、规格:DN25 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	191.19	26.49	5064.62	
38	030411001006	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、配置形式:明敷 4、其他:满足设计及规范要求	m	1025.75	48.19	49430.89	
39	030413001001	铁构件	1、名称:支架制作安装 2、材质:型钢 3、规格:综合 4、含除锈刷漆 5、其他:满足设计及规范要求	kg	2209.51	21.32	47106.75	
40	030411004001	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3、型号:WDZB-BYJ 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜 6、其他:满足设计及规范要求	m	133857.22	3.35	448421.69	
41	030411004002	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3、型号:WDZB-BYJ 4、规格:4mm2 5、材质:铜 6、其他:满足设计及规范要求	m	2640.38	4.77	12594.61	
42	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒、开关盒、插座盒 2、材质:金属 3、规格:86型 4、安装形式:综合 5、含面板 6、其他:满足设计及规范要求	个	8748	7.51	65697.48	
		分部小计					1440124.07	
		厨房电气系统						
本页小计							628316.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱CF-1 2、型号:非标 3、规格:详见设计 4、接线端子材质、规格:含端子 5、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 6、安装方式:详见设计 7、其他:满足设计及规范要求	台	1	2812.54	2812.54	
44	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱CF-2 2、型号:非标 3、规格:详见设计 4、接线端子材质、规格:含端子 5、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 6、安装方式:详见设计 7、其他:满足设计及规范要求	台	1	2804.05	2804.05	
45	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱CF-3 2、型号:非标 3、规格:详见设计 4、接线端子材质、规格:含端子 5、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 6、安装方式:详见设计 7、其他:满足设计及规范要求	台	1	2697.19	2697.19	
46	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱CF-4 2、型号:非标 3、规格:详见设计 4、接线端子材质、规格:含端子 5、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 6、安装方式:详见设计 7、其他:满足设计及规范要求	台	1	2546.35	2546.35	
本页小计							10860.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030404017005	配电箱	1、名称:控制箱 2、型号:非标 3、规格:详见设计 4、接线端子材质、规格:含端子 5、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 6、安装方式:详见设计 7、其他:满足设计及规范要求	台	1	2328.13	2328.13	
48	030411003001	桥架	1、名称:镀锌金属封闭桥架（中间带隔板） 2、规格:300*100 3、材质:镀锌 4、类型:槽式、表面刷防火涂料 5、接地方式:设计及施工规范要求 6、其他:满足设计及规范要求	m	63.39	138.02	8749.09	
49	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支架制作安装 2、材质:型钢 3、规格:综合 4、其他:满足设计及规范要求	kg	95.96	21.32	2045.87	
50	031201003001	金属结构刷油	1、名称:支架刷漆 2、除锈级别:轻锈 3、结构类型:一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆两遍，防锈漆两遍 5、其他:满足设计及规范要求	kg	95.96	2.67	256.21	
51	030411001007	配管	1、名称:电气配管 2、材质:RC 3、规格:DN40 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	2.11	43.02	90.77	
本页小计							13470.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030411001008	配管	1、名称:电气配管 2、材质:RC 3、规格:DN32 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	2.34	30.72	71.88	
53	030411001009	配管	1、名称:电气配管 2、材质:RC 3、规格:DN25 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	69.13	26.49	1831.25	
54	030411001010	配管	1、名称:电气配管 2、材质:RC 3、规格:DN20 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	226.05	19.71	4455.45	
55	030411004003	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3、型号:WDZB-BYJ 4、规格:4mm2 5、材质:铜 6、其他:满足设计及规范要求	m	786.61	4.77	3752.13	
56	030411004004	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3、型号:WDZB-BYJ 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜 6、其他:满足设计及规范要求	m	1284.69	3.35	4303.71	
本页小计							14414.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:5*16mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	104.45	77.33	8077.12	
58	030408001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:5*4mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	15	23.65	354.75	
59	030408002001	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、型号:WDZB-KYJY 3、规格:7*1.5mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、电缆头制作安装 8、其他:满足设计及规范要求	m	39.06	17.38	678.86	
60	030408006001	电力电缆头	1、名称:电缆头制作安装 2、规格:35mm2截面积以下 3、电压等级（kV）:1KV 4、其他:满足设计及规范要求	个	8	159.29	1274.32	
61	030404034011	照明开关	1、名称:单联单控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	21.97	43.94	
本页小计							10428.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030404035004	插座	1、名称:单相防水插座 2、规格:10A/250V 3、其他:满足设计及规范要求	个	35	41.11	1438.85	
63	030411006002	接线盒	1、名称:接线盒、开关盒、插座盒 2、材质:金属 3、规格:86型 4、安装形式:综合 5、含面板 6、其他:满足设计及规范要求	个	53	7.51	398.03	
		分部小计					51010.49	
		防火封堵						
64	030408008001	防火封堵	1、名称:防火封堵 2、材质:防火材料 3、此项投标人勘探现场后自行报价，此项包干 4、其他:满足设计及规范要求	项	1	3000.00	3000.00	
		分部小计					3000.00	
		分部分项工程清单合计					1494134.56	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	17059.71	17059.71	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	24608.63	24608.63	
		单价措施项目清单合计					41668.34	
本页小计							46505.22	
合　　计							1535802.90	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			26064.77			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	22863.83			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	3200.94			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.100	16766.81			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	457.28			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.080	1219.40			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					44508.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		44239.14	100.000	44239.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1568763.55	2.400	37650.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1568763.55	0.420	6588.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1568763.55		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1624550.30	9.000	146209.53
合　计					190448.67

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
1	00010303	二类工(安装工程)	工日	3509.494	107.00	375515.84
2	00010303~1	二类工(安装工程)	工日	1.802	107.00	192.81
3		人工小计				375708.65
4	410000F	配电箱CF-1	台	1.000	2484.41	2484.41
5	410000F	配电箱CF-2	台	1.000	2475.92	2475.92
6	410000F	配电箱CF-3	台	1.000	2369.06	2369.06
7	410000F	配电箱CF-4	台	1.000	2218.22	2218.22
8	410000F	控制箱	台	1.000	2000.00	2000.00
9	01090172	圆钢 Φ10～14	kg	184.438	3.36	619.71
10	01130143	扁钢 -30×4～50×5	kg	507.203	3.22	1633.19
11	01210101	角钢	kg	1729.103	3.12	5394.80
12	11030305	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.025	12.15	24.60
13	11112503	调和漆	kg	1.439	12.76	18.37
14	14010305	电气配管 RC DN25	m	268.130	10.95	2936.02
15	14010305	电气配管 RC DN20	m	2377.590	7.57	17998.36
16	14010305	电气配管 RC DN40	m	2.173	16.97	36.88
17	14010305	电气配管 RC DN32	m	2.410	14.06	33.89
18	14210103	金属软管 DN20	m	1056.523	1.38	1458.00
19	22470111	300*300 LED平板灯/18W/4000K	套	77.770	89.01	6922.31
20	22470111	儿童艺术灯	套	3.030	354.88	1075.29
21	22470111	地脚夜灯（0.3-0.5W LED）3000K	套	115.140	48.97	5638.41
22	22470111	嵌入式防眩下照筒灯/12W/50D/4000K	套	139.380	57.85	8063.13
23	22470111	艺术吊灯	套	1.010	1064.65	1075.30
24	22470111	100*1200吊线灯 24W/4500K/(105lm/W),方通齐平	套	44.440	62.39	2772.61
25	22470111	100*1200吊线灯 24W/5000K/(105lm/W)，方通齐平	套	16.160	77.67	1255.15
26	22470111	150*1200平板灯 24W/4500K/(105lm/W)，吸顶安装	套	183.820	66.82	12282.85
27	22470111	300*1200LED平板灯 36W/4500K/(105lm/W)，吸顶安装	套	384.810	85.63	32951.28
28	22470111	300*600LED平板灯 28W/4000K/(105lm/W)，吸顶安装	套	72.720	89.01	6472.81
29	22470111	嵌入式可调角下照筒灯 9W/36D/4500K/(105lm/W)，吸顶安装	套	1324.110	52.73	69820.32
30	22470111	600*600LED平板灯 28W/4000K/(105lm/W)，吸顶安装	套	721.140	109.51	78972.04

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
31	22470111	LED灯带 5W/50D/4000K/(105lm/W),吸顶安装暗藏	m	607.485	13.04	7921.60
32	22470111	LED灯带 36W/50D/4500K/(105lm/W),吸顶安装暗藏	m	68.882	13.84	953.33
33	22470111	150条型材灯 (5W/M)/4000K/(105lm/W),吸顶安装	m	100.333	124.21	12462.41
34	22470111	200条型材灯 (5W/M)/4000K/(105lm/W)，吸顶安装	m	295.526	141.95	41949.92
35	22470111	防火软膜天花 1200mm:4500k/120w	套	1.010	480.00	484.80
36	22470111	防火软膜天花 600mm:4500k/60w	套	1.010	380.00	383.80
37	22470111	防火软膜天花 1000mm:4500k/100w	套	1.010	420.00	424.20
38	23230131	三联单控暗开关 ~10A 250V	只	222.360	14.20	3157.51
39	23230131	四联单控暗开关 ~10A 250V	只	6.120	16.41	100.43
40	23230131	单联双控暗开关 ~10A 250V	只	8.160	14.68	119.79
41	23230131	10回路智能照明面板	只	1.020	266.19	271.51
42	23230131	8回路智能照明面板	只	4.080	221.82	905.03
43	23230131	9回路智能照明面板	只	1.020	248.44	253.41
44	23230131	3回路智能照明面板	只	1.020	133.09	135.75
45	23230131	智能照明控制N联面板(N=1~4)	只	32.640	88.73	2896.15
46	23230131-2	单联单控暗开关	只	280.500	10.65	2987.33
47	23230131-3	双联单控暗开关	只	297.840	13.31	3964.25
48	23412504	单相防水插座 10A/250V	套	35.700	25.43	907.85
49	23412504	五孔插座插座 10A/250V	套	4243.200	10.65	45190.08
50	23412504	五孔插座插座 16A/250V/IP54	套	34.680	14.20	492.46
51	23412504	地插 10A/250V	套	11.220	133.09	1493.27
52	25430315	电气配线 WDZB-BYJ 4mm2	m	3598.340	3.50	12594.19
53	25430315	电气配线 WDZB-BYJ 2.5mm2	m	141899.006	2.23	316434.78
54	26012501	镀锌金属封闭桥架（中间带隔板） 300*100	m	63.707	90.24	5748.92
55	26060121	刚性阻燃管 DN20	m	322.707	1.88	606.69
56	26060351	电气配管 JDG DN25	m	277.049	4.55	1260.57
57	26060351	电气配管 JDG DN20	m	24765.392	3.26	80735.18
58	26110101	接线盒	只	54.060	1.33	71.90
59	26110101	接线盒 暗装	只	8922.960	1.33	11867.54
60	CL000001	电力电缆 WDZB-YJY 5*16mm2	m	105.495	69.16	7296.00
61	CL000001	电力电缆 WDZB-YJY 5*4mm2	m	15.150	18.84	285.43
62	CL000001	控制电缆 WDZB-KYJY 7*1.5mm2	m	39.646	10.59	419.85
63	01030106	钢丝 Φ1.6	kg	125.055	6.00	750.33
64	01090166	圆钢 Φ5.5～9	kg	19.273	3.42	65.92

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
65	01293501	钢垫板	kg	0.750	3.77	2.83
66	01550304	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.560	8.58	4.80
67	02070226	橡胶垫 δ2	m2	0.143	14.58	2.09
68	02130114	塑料带 20mm×40m	kg	1.344	2.14	2.88
69	02190142	尼龙卡带 4×50	个	3280.375	0.18	590.47
70	02270131	破布	kg	10.281	6.00	61.69
71	03030217	镀锌半圆头螺钉 M6～12×12～50	十个	585.908	0.13	76.17
72	03031209	自攻螺钉 M4×40	十个	2325.232	0.25	581.31
73	03031211	自攻螺钉 M4×60	十个	879.632	0.26	228.70
74	03050510	精制带母镀锌螺栓 M8×30	套	66.560	0.58	38.60
75	03050651	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	9.508	0.69	6.56
76	03050652	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	11.952	0.86	10.28
77	03050654	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	1238.938	1.10	1362.83
78	03070107	膨胀螺栓 M6	套	6234.240	0.43	2680.72
79	03210206	砂轮片 Φ100	片	0.063	1.29	0.08
80	03210211	砂轮片 Φ400	片	0.063	11.58	0.73
81	03270104	铁砂布 2#	张	89.043	1.00	89.04
82	03410206	电焊条 J422 Φ3.2	kg	71.433	4.92	351.45
83	03411302	焊锡	kg	152.768	36.87	5632.57
84	03430900	焊锡丝	kg	0.880	42.88	37.73
85	03450404	焊锡膏 瓶装50g	kg	13.953	51.45	717.88
86	03570225	镀锌铁丝 13#～17#	kg	88.723	4.52	401.03
87	03570237	镀锌铁丝 22#	kg	51.455	4.52	232.58
88	03633106	冲击钻头 Φ6～12	根	42.784	2.57	109.95
89	03652404	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	182.800	17.15	3135.02
90	03652421	锯条	根	684.520	0.19	130.06
91	03652422	钢锯条	根	50.189	0.21	10.54
92	03652906	钢丝刷子	把	0.144	1.54	0.22
93	04010611	水泥 32.5级	kg	12689.215	0.26	3337.26
94	04030107	中砂	t	80.750	150.57	12158.46
95	11030305	醇酸防锈漆 C53-1	kg	59.462	12.15	722.46
96	11030306	酚醛防锈漆	kg	0.761	12.86	9.78
97	11030704	沥青清漆	kg	1.302	6.00	7.81
98	11030904	沥青绝缘漆	kg	0.585	15.44	9.04
99	11111703	酚醛磁漆	kg	0.050	14.51	0.73
100	11112504	无光调和漆	kg	26.709	14.10	376.60
101	11452114	松香水	kg	8.300	4.72	39.17

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
102	12010103	汽油	kg	701.930	9.12	6401.60
103	12030106	溶剂汽油	kg	15.361	7.89	121.20
104	12060317	清油	kg	9.960	13.72	136.65
105	12070109	电力复合脂	kg	26.705	17.15	457.99
106	12300367	硬酯酸 一级	kg	0.033	10.29	0.34
107	12413542	胶合剂	kg	0.235	8.56	2.01
108	12430344	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	6.510	12.43	80.92
109	12430346	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.008	5.15	0.04
110	12430363	塑料胶布带 20mm×10m	卷	973.409	1.80	1752.14
111	14312502	塑料软管	kg	0.900	15.78	14.20
112	15023127	镀锌锁紧螺母 3×20	个	356.639	0.13	46.36
113	15023128	镀锌锁紧螺母 3×25	个	40.219	0.24	9.65
114	15023129	镀锌锁紧螺母 3×32	个	0.362	0.54	0.20
115	15023130	镀锌锁紧螺母 3×40	个	0.326	0.72	0.23
116	15023141	镀锌锁紧螺母 M15～20×3	个	19582.225	0.12	2349.87
117	15023162	镀锌锁紧螺母(金属软管用) M20	个	2986.984	0.46	1374.01
118	15171906	金属软管尼龙接头 dn20	个	1509.904	0.60	905.94
119	15271912	管接头 FST20	个	43.125	0.25	10.78
120	15370308	镀锌管卡 DN20	个	3019.808	1.16	3502.98
121	24150703	瓷接头 双路	个	3147.680	0.24	755.44
122	25010309	裸铜线 10mm2	kg	1.150	56.42	64.88
123	25010735	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	1.920	58.91	113.11
124	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	2331.853	0.97	2261.90
125	25030103~1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	217.611	0.97	211.08
126	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	3230.082	1.50	4845.12
127	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2	m	64.758	1.65	106.85
128	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2	m	14.263	7.62	108.68
129	26064105	塑料护口(钢管用) dn15	个	19606.700	0.10	1960.67
130	26064107	塑料护口(钢管用) dn20	个	356.639	0.10	35.66
131	26064108	塑料护口(钢管用) dn25	个	40.219	0.25	10.05
132	26064110	塑料护口(钢管用) dn32	个	0.362	0.25	0.09
133	26064111	塑料护口(钢管用) dn40	个	0.326	0.37	0.12
134	26064306	紧定式直管接头 Φ20	个	4210.117	1.54	6483.58
135	26064307	紧定式直管接头 Φ25	个	41.208	2.06	84.89
136	26065131	镀锌电线管接头 Φ20×5	个	380.414	0.83	315.74
137	26065132	镀锌电线管接头 Φ25×6	个	42.901	1.23	52.77

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰电气安装工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
138	26065133	镀锌电线管接头 Φ32×6	个	0.386	1.79	0.69
139	26065134	镀锌电线管接头 Φ40×7	个	0.348	2.10	0.73
140	26065152	镀锌管接头(金属软管用) DN20	个	1509.904	0.52	785.15
141	26065306	紧定式锁母 Φ20	个	4457.771	0.90	4011.99
142	26065307	紧定式锁母 Φ25	个	41.557	1.29	53.61
143	26090507	铜接线端子 DT-10mm2	个	10.150	2.43	24.66
144	26090508	铜接线端子 DT-16mm2	个	66.560	3.33	221.64
145	26090509	铜接线端子 DT-25mm2	个	9.792	4.23	41.42
146	26091105	铜铝过渡接线端子 DTL-25mm2	个	36.096	2.14	77.25
147	26250311	镀锌电缆卡子 2×35	个	13.942	1.46	20.36
148	26250343	固定卡子 3×80	个	19.776	2.49	49.24
149	31110301	棉纱头	kg	280.882	5.57	1564.51
150	31110307	塑料手套	副	20.160	3.43	69.15
151	31130106	其它材料费	元	3.339	0.86	2.86
152	31130106	其它材料费	元	2299.220	0.86	1977.33
153	31130106~3	其它材料费	元	8.831	0.86	7.57
154	31150101	水	m3	15.047	4.86	73.13
155	31150301	电	kW·h	8.875	0.76	6.74
156	31170103	标志牌	个	10.574	0.16	1.69
157	D00001换	防火封堵1	项	1.000	3000.00	3000.00
158		材料小计				914322.69
159	99070906	载货汽车 装载质量4t	台班	0.003	457.50	1.43
160	99070907	载货汽车 装载质量5t	台班	0.014	484.90	6.95
161	99070909	载货汽车 装载质量8t	台班	0.095	559.09	53.16
162	99090503	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.017	529.78	9.25
163	99090507	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.038	1017.20	39.05
164	99191731	联合冲剪机 16	台班	1.406	212.76	299.21
165	99193321	电动煨弯机 100以内	台班	0.123	61.54	7.57
166	99194537	台式砂轮机 砂轮直径250mm	台班	5.648	13.23	74.73
167	99230140	台式砂轮机 Φ100	台班	0.051	13.23	0.67
168	99250303	交流弧焊机 容量21kVA	台班	27.038	56.34	1523.30
169		机械小计				2015.32
170		合计				1292046.66

单位工程招标控制价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	1519359.50	
1.1	人工费	425223.28	
1.2	材料费	796348.59	
1.3	施工机具使用费	68180.65	
1.4	企业管理费	170060.72	
1.5	利润	59546.22	
2	措施项目清单计价合计	124769.79	
2.1	单价措施项目费	78123.30	
2.2	总价措施项目费	46646.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	27316.95	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	46364.44	
5	税金	152144.44	
招标控制价合计		1842638.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		厨房给水系统						
1	031001003001	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN65 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	7.54	143.46	1081.69	
2	031001003002	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN50 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	9.35	95.92	896.85	
3	031001003003	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN40 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	1.54	84.97	130.85	
本页小计							2109.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001003004	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN32 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	12.39	72.24	895.05	
5	031001003005	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN25 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	13.21	62.61	827.08	
6	031001003006	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN20 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	19.83	52.37	1038.50	
本页小计							2760.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001003007	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN15 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	132.88	46.59	6190.88	
8	031002001001	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架 3、其他:满足设计及规范要求	kg	178.69	17.13	3060.96	
9	031201003001	金属结构刷油	1、名称:管道支架刷漆 2、除锈级别:轻锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆刷两遍、防锈漆两遍 4、其他:满足设计及规范要求	kg	178.69	2.67	477.10	
10	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海棉保温 2、绝热厚度：不低于35mm 其他；满足设计及规范要求	m3	1.32	1861.89	2457.69	
11	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝皮保护壳 2、厚度；0.5mm 其他；满足设计及规范要求	m2	64.58	35.98	2323.59	
12	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	2	1142.51	2285.02	
本页小计							16795.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	2	475.19	950.38	
14	031003002001	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	3	355.56	1066.68	
15	031003002002	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	2	245.61	491.22	
16	031003002003	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	1	212.21	212.21	
17	031003002004	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	6	141.63	849.78	
本页小计							3570.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）:室内 2、型号、规格:水表、DN65 3、连接形式:法兰连接 4、附件配置:含所有附件 5、其他:满足设计及规范要求	个	1	348.28	348.28	
		分部小计					25583.81	
		厨房热水系统						
19	031001003008	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN65 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	11.16	143.46	1601.01	
20	031001003009	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN50 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	5.6	95.92	537.15	
本页小计							2486.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031001003010	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN32 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	43.91	72.24	3172.06	
22	031001003011	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN25 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	1.2	62.61	75.13	
23	031001003012	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN20 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	6.21	52.37	325.22	
本页小计							3572.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031001003013	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN15 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	96.4	46.59	4491.28	
25	031002001002	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架 3、其他:满足设计及规范要求	kg	149.39	17.13	2559.05	
26	031201003002	金属结构刷油	1、名称:管道支架刷漆 2、除锈级别:轻锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆刷两遍、防锈漆两遍 4、其他:满足设计及规范要求	kg	149.39	2.67	398.87	
27	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海棉保温 2、绝热厚度：不低于35mm 其他；满足设计及规范要求	m3	1.17	1861.89	2178.41	
28	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝皮保护壳 2、厚度；0.5mm 其他；满足设计及规范要求	m2	55.85	35.98	2009.48	
29	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	1	1142.51	1142.51	
本页小计							12779.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	1	475.19	475.19	
31	031003002005	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	1	355.56	355.56	
32	031003002006	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	1	245.61	245.61	
33	031003002007	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	1	212.21	212.21	
34	031003002008	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	1	141.63	141.63	
本页小计							1430.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型:减压阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	1	778.00	778.00	
36	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型:减压阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	1	673.27	673.27	
37	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型:减压阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	9	532.94	4796.46	
38	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）:室内 2、型号、规格:水表、DN65 3、连接形式:法兰连接 4、附件配置:含所有附件 5、其他:满足设计及规范要求	个	1	348.28	348.28	
39	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）:室内 2、型号、规格:水表、DN32 3、连接形式:法兰连接 4、附件配置:含所有附件 5、其他:满足设计及规范要求	个	1	224.38	224.38	
		分部小计					26740.76	
		厨房污水系统						
本页小计							6820.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水、含通气 3、材质、规格:PVC-U优质静音排水管De160 4、连接形式:承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 6、含管件、支架 7、其他:满足设计及规范要求	m	28.56	92.26	2634.95	
41	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水、含通气 3、材质、规格:PVC-U优质静音排水管De110 4、连接形式:承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 6、含管件、支架 7、其他:满足设计及规范要求	m	4.95	65.22	322.84	
42	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水、含通气 3、材质、规格:PVC-U优质静音排水管De75 4、连接形式:承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 6、含管件、支架 7、其他:满足设计及规范要求	m	8.53	51.09	435.80	
本页小计							3393.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水、含通气 3、材质、规格:PVC-U优质静音排水管De50 4、连接形式:承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 6、含管件、支架 7、其他:满足设计及规范要求	m	33.76	34.52	1165.40	
44	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质:不锈钢 2、型号、规格:网框地漏DN150 3、其他:满足设计及规范要求	个	1	210.77	210.77	
45	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN250 4、填料材质:柔性且对人体无害材料 5、其他:满足设计及规范要求	个	1	172.57	172.57	
46	011615001001	开孔（打洞）	1、名称:墙面开孔 2、洞尺寸:DN200 3、含修复封堵 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	96.63	96.63	
47	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:详见地勘报告及现场 2、挖土深度:按设计 3、其他:满足设计及规范要求	m3	26.78	8.74	234.06	
48	040103001001	回填方	1、填方材料品种:素土回填、夯填 2、含短途运输费用 3、其他:满足设计及规范要求	m3	26.78	17.62	471.86	
		分部小计					5744.88	
		洁具						
本页小计							2351.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031004006001	大便器	1、名称:成套座便器（无障碍） 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:安装详见图集09S304，含扶手，主要材料等 4、其他:满足设计及规范要求	组	15	646.06	9690.90	
50	031004007001	小便器	1、名称:成套壁挂感应式小便器（无障碍） 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:安装详见图集09S304，含扶手，感应器，主要材料等 4、其他:满足设计及规范要求	组	4	684.68	2738.72	
51	031004003001	洗脸盆	1、名称:成套洗脸盆（无障碍） 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:安装详见图集09S304，采用感应自动、膝动或肘动开关水龙头，主要材料等 4、其他:满足设计及规范要求	组	18	487.31	8771.58	
52	031004006002	大便器	1、名称:成套蹲便器 2、附件名称、数量:安装详见图集09S304，采用脚踏式自闭冲洗阀或感应冲洗阀，主要材料等 3、其他:满足设计及规范要求	组	83	527.47	43780.01	
53	031004006003	大便器	1、名称:成套座便器 2、附件名称、数量:安装详见图集09S304，主要材料等 3、其他:满足设计及规范要求	组	88	601.99	52975.12	
本页小计							117956.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	031004007002	小便器	1、名称:成套小便器 2、附件名称、数量:安装详见图集09S304，自动冲洗阀，主要材料等 3、其他:满足设计及规范要求	组	42	589.17	24745.14	
55	031004003002	洗脸盆	1、名称:成套洗脸盆 2、附件名称、数量:安装详见图集09S304，采用感应自动、膝动或肘动开关水龙头，主要材料等 3、其他:满足设计及规范要求	组	139	812.35	112916.65	
56	031004004001	洗涤盆	1、名称:成套拖把池 2、附件名称、数量:安装详见图集09S304，含龙头等附件，主要材料等 3、其他:满足设计及规范要求	组	3	381.47	1144.41	
57	031004010001	淋浴器	1、名称:成套淋浴器 2、附件名称、数量:安装详见图集09S304，主要材料等 3、其他:满足设计及规范要求	套	76	611.22	46452.72	
		分部小计					303215.25	
		给水系统						
本页小计							185258.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031001003014	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN100 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	102.3	187.98	19230.35	
59	031001003015	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN80 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	207.08	161.22	33385.44	
60	031001003016	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN65 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	340.39	143.46	48832.35	
本页小计							101448.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031001003017	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN50 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	368.7	95.92	35365.70	
62	031001003018	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN40 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	322.48	84.97	27401.13	
63	031001003019	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN32 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	396.04	72.24	28609.93	
本页小计							91376.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	031001003020	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN25 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	493.31	62.61	30886.14	
65	031001003021	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN20 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	279	52.37	14611.23	
66	031001003022	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN15 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	3695.61	46.59	172178.47	
67	031002001003	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架 3、其他:满足设计及规范要求	kg	5635.61	17.13	96538.00	
本页小计							314213.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	031201003003	金属结构刷油	1、名称:管道支架刷漆 2、除锈级别:轻锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆刷两遍、防锈漆两遍 4、其他:满足设计及规范要求	kg	5635.61	2.67	15047.08	
69	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海棉保温 2、绝热厚度：不低于35mm 其他；满足设计及规范要求	m3	46.07	1861.89	85777.27	
70	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：铝皮保护壳 2、厚度；0.5mm 其他；满足设计及规范要求	m2	2161.68	35.98	77777.25	
71	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN80 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	8	1374.58	10996.64	
72	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	23	1142.51	26277.73	
73	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型:金属波纹管 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN80 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	2	523.04	1046.08	
本页小计							216922.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型:金属波纹管 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	6	453.01	2718.06	
75	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	10	475.19	4751.90	
76	031003002009	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	11	429.77	4727.47	
77	031003002010	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	36	355.56	12800.16	
78	031003002011	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	51	245.61	12526.11	
本页小计							37523.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	031003002012	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	10	212.21	2122.10	
80	031003002013	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	103	141.63	14587.89	
81	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）:室内 2、型号、规格:水表、DN65 3、连接形式:法兰连接 4、附件配置:含所有附件 5、其他:满足设计及规范要求	个	1	348.28	348.28	
82	031003013005	水表	1、安装部位（室内外）:室内 2、型号、规格:水表、DN50 3、连接形式:法兰连接 4、附件配置:含所有附件 5、其他:满足设计及规范要求	个	1	283.30	283.30	
83	031003012001	倒流防止器	1、名称:倒流防止器 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN50 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	套	2	529.44	1058.88	
本页小计							18400.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	031003012002	倒流防止器	1、名称:倒流防止器 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN32 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	套	10	432.13	4321.30	
85	031003012003	倒流防止器	1、名称:倒流防止器 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN15 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	套	7	310.99	2176.93	
86	030413002001	凿（压）槽	1、名称:墙面开槽 2、规格:DN15~DN25 3、填充（恢复）方式:含修复 4、其他:满足设计及规范要求	m	2763.8	33.22	91813.44	
87	031002003002	套管	1、名称、类型:穿墙套管制作安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:柔性且对人体无害材料 5、其他:满足设计及规范要求	个	1	83.37	83.37	
88	031002003003	套管	1、名称、类型:穿墙套管制作安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN125 4、填料材质:柔性且对人体无害材料 5、其他:满足设计及规范要求	个	5	83.37	416.85	
本页小计							98811.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	031002003004	套管	1、名称、类型:穿墙套管制作安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN100 4、填料材质:柔性且对人体无害材料 5、其他:满足设计及规范要求	个	20	58.39	1167.80	
90	031002003005	套管	1、名称、类型:穿墙套管制作安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:柔性且对人体无害材料 5、其他:满足设计及规范要求	个	11	43.73	481.03	
91	031002003006	套管	1、名称、类型:穿墙套管制作安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN65 4、填料材质:柔性且对人体无害材料 5、其他:满足设计及规范要求	个	10	43.73	437.30	
92	031002003007	套管	1、名称、类型:穿墙套管制作安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50 4、填料材质:柔性且对人体无害材料 5、其他:满足设计及规范要求	个	44	36.50	1606.00	
93	031002003008	套管	1、名称、类型:穿墙套管制作安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN40 4、填料材质:柔性且对人体无害材料 5、其他:满足设计及规范要求	个	51	35.21	1795.71	
94	031002003009	套管	1、名称、类型:穿墙套管制作安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN32 4、填料材质:柔性且对人体无害材料 5、其他:满足设计及规范要求	个	146	34.30	5007.80	
		分部小计					889192.47	
		热水系统						
本页小计							10495.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	031001003023	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN50 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	209.33	95.87	20068.47	
96	031001003024	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN40 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	213.8	84.97	18166.59	
97	031001003025	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN32 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	80.6	72.24	5822.54	
本页小计							44057.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	031001003026	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN25 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	281.22	62.22	17497.51	
99	031001003027	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN20 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	306.33	52.37	16042.50	
100	031001003028	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN15 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	799.27	46.59	37237.99	
101	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架 3、其他:满足设计及规范要求	kg	2288.91	17.13	39209.03	
本页小计							109987.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	031201003004	金属结构刷油	1、名称:管道支架刷漆 2、除锈级别:轻锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆刷两遍、防锈漆两遍 4、其他:满足设计及规范要求	kg	2288.91	2.67	6111.39	
103	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海棉保温 2、绝热厚度：不低于35mm 其他；满足设计及规范要求	m3	13.52	1861.89	25172.75	
104	031208007004	防潮层、保护层	1、材料：铝皮保护壳 2、厚度；0.5mm 其他；满足设计及规范要求	m2	644.23	35.98	23179.40	
105	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	4	475.19	1900.76	
106	031003002014	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	3	429.77	1289.31	
107	031003002015	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	2	355.56	711.12	
本页小计							58364.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	031003002016	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	49	245.61	12034.89	
109	031003002017	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	51	212.21	10822.71	
110	031003002018	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	14	141.63	1982.82	
111	030413002002	凿（压）槽	1、名称:墙面开槽 2、规格:DN15~DN25 3、填充（恢复）方式:含修复 4、其他:满足设计及规范要求	m	785.4	33.22	26090.99	
112	031002003010	套管	1、名称、类型:穿墙套管制作安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:柔性且对人体无害材料 5、其他:满足设计及规范要求	个	4	43.73	174.92	
本页小计							51106.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第26页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	031002003011	套管	1、名称、类型:穿墙套管制作安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN65 4、填料材质:柔性且对人体无害材料 5、其他:满足设计及规范要求	个	8	43.73	349.84	
114	031002003012	套管	1、名称、类型:穿墙套管制作安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN40 4、填料材质:柔性且对人体无害材料 5、其他:满足设计及规范要求	个	80	35.21	2816.80	
		分部小计					266682.33	
		防火封堵						
115	030408008001	防火封堵	1、名称:防火封堵 2、材质:防火材料 3、此项投标人勘探现场后自行报价，此项包干 4、其他:满足设计及规范要求	项	1	2200.00	2200.00	
		分部小计					2200.00	
		分部分项工程清单合计					1519359.50	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	34151.26	34151.26	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	43972.04	43972.04	
		单价措施项目清单合计					78123.30	
本页小计							83489.94	
合　　计							1597482.80	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			27316.95			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	23962.24			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	3354.71			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.100	17572.31			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	479.24			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.080	1277.99			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					46646.49			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		46364.44	100.000	46364.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1644129.29	2.400	39459.10
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1644129.29	0.420	6905.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1644129.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1690493.73	9.000	152144.44
合　计					198508.88

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
1	00010303	二类工(安装工程)	工日	3971.175	107.00	424915.77
2	00010304	二类工(市政工程)	工日	3.819	107.00	408.64
3	00010403	三类工(安装工程)	工日	0.520	102.00	53.04
4		人工小计				425377.45
5	01270101	型钢	kg	8747.756	3.97	34702.35
6	11030305	醇酸防锈漆 C53-1	kg	174.130	12.15	2115.68
7	11112503	调和漆	kg	123.789	12.76	1579.55
8	12430303	胶带 (9m/卷)	卷	1024.320	6.64	6801.48
9	13120503	B1级闭孔橡塑海棉保温 不低于30mm	m3	63.942	887.29	56735.45
10	14040103	薄壁不锈钢管 DN40	m	548.576	33.24	18234.68
11	14040103	薄壁不锈钢管 DN25	m	517.874	18.30	9477.10
12	14040103	薄壁不锈钢管 DN20	m	311.141	14.11	4390.20
13	14040103	薄壁不锈钢管 DN100	m	104.346	118.35	12349.35
14	14040103	薄壁不锈钢管、DN50	m	213.517	38.64	8250.28
15	14040103	薄壁不锈钢管、DN25	m	286.844	17.92	5140.25
16	14040103	薄壁不锈钢管、DN20	m	312.457	14.11	4408.76
17	14040103-1~2	薄壁不锈钢管 DN15	m	4818.643	7.75	37344.48
18	14040103-4~2	薄壁不锈钢管 DN32	m	543.599	26.37	14334.70
19	14040103-6~2	薄壁不锈钢管 DN50	m	391.323	38.64	15120.72
20	14040103-7~2	薄壁不锈钢管 DN65	m	366.272	81.12	29711.97
21	14040103-8~2	薄壁不锈钢管 DN80	m	211.222	96.28	20336.42
22	14310377	PVC-U优质静音排水管De50	m	32.646	5.79	189.02
23	14310378	PVC-U优质静音排水管De75	m	8.214	10.76	88.39
24	14310379	PVC-U优质静音排水管De110	m	4.217	20.50	86.46
25	14310380	PVC-U优质静音排水管De160	m	27.046	34.21	925.25
26	15230307	承插塑料排水管件 dn50	个	30.452	3.16	96.23
27	15230308	承插塑料排水管件 dn75	个	9.178	5.00	45.89
28	15230309	承插塑料排水管件 dn110	个	5.633	6.92	38.98
29	15230310	承插塑料排水管件 dn160	个	19.935	7.48	149.11
30	16250103	减压阀 不锈钢 DN15	个	9.000	470.65	4235.85
31	16250103	倒流防止器 不锈钢 DN15	个	7.000	248.70	1740.90
32	16250103~2	截止阀 不锈钢 DN15	个	124.000	79.34	9838.16
33	16250104	截止阀 不锈钢 DN20	个	63.000	142.42	8972.46
34	16250104	减压阀 不锈钢 DN20	个	1.000	603.48	603.48
35	16250105	截止阀 不锈钢 DN25	个	103.000	160.08	16488.24
36	16250105	减压阀 不锈钢 DN25	个	1.000	692.47	692.47
37	16250106	水表、DN32	个	1.000	122.83	122.83
38	16250106	倒流防止器 不锈钢 DN32	个	10.000	310.81	3108.10
39	16250106~10	截止阀 不锈钢 DN32	个	42.000	248.80	10449.60

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
40	16250107	截止阀 不锈钢 DN40	个	14.000	283.35	3966.90
41	16250108	截止阀 不锈钢 DN50	个	17.000	318.76	5418.92
42	16250108	倒流防止器 不锈钢 DN50	个	2.000	373.01	746.02
43	16250108	水表、DN50	个	1.000	154.89	154.89
44	16250109	金属波纹管 DN65	个	6.000	248.42	1490.52
45	16250109~5	水表、DN65	个	3.000	178.24	534.72
46	16250109~7	闸阀 不锈钢 DN65	个	26.000	937.87	24384.62
47	16250110	闸阀 不锈钢 DN80	个	8.000	1135.73	9085.84
48	16250110	金属波纹管 DN80	个	2.000	284.19	568.38
49	18052504	淋浴器	个	76.000	460.00	34960.00
50	18090101	成套洗脸盆（无障碍）	套	18.180	185.00	3363.30
51	18090101	成套洗脸盆	套	140.390	399.66	56108.27
52	18130101	成套拖把池	只	3.030	310.00	939.30
53	18150101	成套蹲便器	套	83.830	195.00	16346.85
54	18150320	座便器	套	88.880	488.01	43374.33
55	18150322	成套座便器（残疾人）	套	15.150	488.01	7393.35
56	18170104	小便器	套	42.420	350.00	14847.00
57	18170111	成套壁挂感应式小便器（残疾人）	套	4.040	350.00	1414.00
58	18430308	不锈钢 网框地漏DN150	个	1.000	111.29	111.29
59	D00002	感应器	组	46.000	180.00	8280.00
60	D00002	感应水龙头	组	157.000	200.00	31400.00
61	D00003	自闭式冲洗阀	组	83.000	195.00	16185.00
62	01130141	扁钢 <-59	kg	6.693	3.64	24.36
63	01210332	等边角钢 ∟60×5	kg	37.391	3.40	127.13
64	01290124	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.400	3.57	1.43
65	01550111	铅板 δ2.6～3	kg	1.680	16.29	27.37
66	02010106	橡胶板 δ1～15	kg	28.330	7.72	218.71
67	02010506	石棉橡胶板 低压δ0.8～6	kg	31.520	5.57	175.57
68	02270131	破布	kg	138.368	6.00	830.21
69	02290103	线麻	kg	5.890	10.29	60.61
70	02290507	油浸麻丝	kg	33.561	8.40	281.91
71	03031211	自攻螺钉 M4×60	十个	1.648	0.26	0.43
72	03031236	自攻螺钉 M6×50	十个	28.704	0.76	21.82
73	03050573	精制带母镀锌螺栓 M6～12×12～50	套	42.191	0.33	13.92
74	03050609	精制带母镀锌螺栓 带垫 M12×14～75	套	2537.920	1.29	3273.92
75	03050611	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65～80	套	1170.080	1.35	1579.61
76	03050911	精制六角螺栓	kg	56.035	4.82	270.09

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
77	03070110	膨胀螺栓 M8	套	286.340	0.30	85.90
78	03070133	膨胀螺栓 M12×200	套	11.946	3.00	35.84
79	03070141	膨胀螺栓 M16×200	套	2.138	2.74	5.86
80	03070145	膨胀螺栓 M18×200	套	8.568	3.43	29.39
81	03070806	塑料膨胀管 Φ6×50	十个	30.352	0.69	20.94
82	03090103	螺母	kg	117.269	6.17	723.55
83	03130304	钢垫圈	kg	46.297	4.97	230.10
84	03210211	砂轮片 Φ400	片	66.351	11.58	768.34
85	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	3.714	3.26	12.11
86	03210408	尼龙砂轮片 Φ400	片	25.981	8.66	224.99
87	03270104	铁砂布 2#	张	95.930	1.00	95.93
88	03270202	砂纸	张	146.100	0.94	137.33
89	03410200	电焊条	kg	0.100	4.92	0.49
90	03410206	电焊条 J422 Φ3.2	kg	263.288	4.92	1295.38
91	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2	kg	12.180	4.92	59.93
92	03430900	焊锡丝	kg	0.120	42.88	5.15
93	03450404	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.040	51.45	2.06
94	03570225	镀锌铁丝 13#～17#	kg	61.153	4.52	276.41
95	03570225~1	镀锌铁丝 13#～17#	kg	88.658	4.52	400.73
96	03652422	钢锯条	根	356.602	0.21	74.89
97	03652906	钢丝刷子	把	12.379	1.54	19.06
98	04010611	水泥 32.5级	kg	5155.005	0.26	1355.77
99	04010611~1	水泥 32.5级	kg	970.028	0.26	255.12
100	04030102	黄砂	m3	16.480	116.57	1921.11
101	04050206	碎石 5～32mm	m3	12.958	155.43	2014.11
102	04135500	标准砖 240×115×53	百块	13.280	80.00	1062.40
103	05030600	普通木成材	m3	0.908	2000.00	1815.57
104	11112524	厚漆	kg	45.852	8.58	393.41
105	11112525	铅油	kg	2.780	14.58	40.53
106	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	1.356	10.72	14.54
107	11590914	硅酮密封胶	L	47.000	68.60	3224.20
108	11593504	油灰	kg	119.440	1.29	154.08
109	12010103	汽油	kg	60.244	9.12	549.43
110	12050311	机油	kg	41.251	7.72	318.46
111	12050313	机油 6～7#	kg	20.879	10.72	223.82
112	12060317	清油	kg	5.220	13.72	71.62
113	12060334	防腐油	kg	0.900	5.15	4.64
114	12070109	电力复合脂	kg	0.040	17.15	0.69
115	12310308	丙酮	kg	2.033	5.15	10.47

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
116	12310331	漂白粉	kg	7.945	3.43	27.25
117	12370305	氧气	m3	120.434	2.83	340.83
118	12370335	乙炔气	kg	41.074	11.71	480.98
119	12410101	粘结剂	kg	583.552	15.44	9010.04
120	13013509	石棉绒	kg	70.035	2.40	168.08
121	13190503	铝箔	m2	4096.876	12.86	52685.83
122	14010317	焊接钢管 DN32	m	44.530	12.92	575.33
123	14010320	焊接钢管 DN40	m	39.955	15.92	636.08
124	14010323	焊接钢管 DN50	m	13.420	20.14	270.28
125	14010332	焊接钢管 DN80	m	10.065	33.67	338.89
126	14010335	焊接钢管 DN100	m	6.100	43.42	264.86
127	14010341	焊接钢管 DN150	m	1.930	72.88	140.66
128	14030313	热镀锌钢管 DN15	m	190.000	6.11	1160.90
129	14050181	无缝钢管 Φ273×7	m	0.305	229.64	70.04
130	14350105	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.600	1.17	0.70
131	15021105	镀锌活接头 DN15	个	76.760	3.89	298.60
132	15021905	镀锌三通 DN15	个	76.760	1.71	131.26
133	15022305	镀锌弯头 DN15	个	230.280	1.18	271.73
134	15090705	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN15	个	7733.450	3.20	24747.04
135	15090706	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN20	个	704.298	3.85	2711.55
136	15090707	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN25	个	771.583	6.08	4691.23
137	15090708	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN32	个	427.951	9.07	3881.51
138	15090709	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN40	个	385.079	11.22	4320.59
139	15090710	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN50	个	386.030	19.07	7361.59
140	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN65	个	152.613	36.59	5584.12
141	15090712	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN80	个	80.968	39.81	3223.35
142	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN100	个	27.416	54.80	1502.42
143	15370707	单管卡子 DN25	个	1095.951	0.68	745.25
144	15370710	单管卡子 DN50	个	109.786	1.24	136.13
145	15430305	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.878	1.66	1.46
146	15430306	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.427	2.38	1.02
147	15430307	透气帽(铅丝球) DN100	个	0.248	3.27	0.81
148	15430308	透气帽(铅丝球) DN150	个	0.857	5.11	4.38
149	16010505	螺纹截止阀 J11T-16 DN15	个	153.520	12.78	1961.99

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
150	17010703	螺纹法兰 0.6MPa DN15	片	280.000	9.60	2688.00
151	17010704	螺纹法兰 0.6MPa DN20	片	128.000	13.19	1688.32
152	17010705	螺纹法兰 0.6MPa DN25	片	208.000	16.67	3467.36
153	17010706	螺纹法兰 0.6MPa DN32	片	84.000	23.67	1988.28
154	17010707	螺纹法兰 0.6MPa DN40	片	28.000	27.75	777.00
155	17010936	平焊法兰 1.6MPa DN32	片	22.000	19.54	429.88
156	17010938	平焊法兰 1.6MPa DN50	片	40.000	27.54	1101.60
157	17010941	平焊法兰 1.6MPa DN65	片	70.000	33.94	2375.80
158	17010942	平焊法兰 1.6MPa DN80	片	20.000	38.32	766.40
159	18553507	大便器密封圈	个	91.300	12.43	1134.86
160	19110103	管子托钩 DN15	个	689.727	1.01	696.62
161	19110104	管子托钩 DN20	个	88.037	1.14	100.36
162	19110105	管子托钩 DN25	个	153.338	1.31	200.87
163	31110301	棉纱头	kg	122.105	5.57	680.12
164	31110301~1	棉纱头	kg	5.190	5.57	28.91
165	31130106	其它材料费	元	14.756	0.86	12.69
166	31150101	水	m3	87.417	4.86	424.85
167	31150101~1	水	m3	427.255	4.86	2076.46
168	31150301	电	kW·h	15.842	0.76	12.04
169	D00001换	防火封堵 2	项	1.000	2200.00	2200.00
170	D00004换	扶手	组	15.000	50.00	750.00
171		材料小计				796166.98
172	31130537	其它机械费	元	15.130	0.89	13.47
173	99010303	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量0.6m3	台班	0.094	751.91	70.57
174	99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	0.023	897.97	21.06
175	99090507	汽车式起重机 提升质量16t	台班	3.301	1017.20	3357.82
176	99130511	夯实机(电动) 夯击能力20～62N·m	台班	1.816	23.48	42.65
177	99190705	立式钻床 25	台班	28.877	158.58	4579.37
178	99190707	立式钻床 50	台班	0.825	181.94	150.15
179	99190715	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	24.180	156.70	3789.02
180	99191706	管子切断机 直径150mm	台班	64.624	35.69	2306.44
181	99191721	切管机 9A151	台班	103.325	97.63	10087.58
182	99191721	切管机 9A151	台班	32.927	96.01	3161.32
183	99250325	直流弧焊机 20kW	台班	157.907	72.65	11471.97
184	99250325~1	直流弧焊机 功率20kW	台班	6.670	72.88	486.11
185	99270913	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	14.937	22.25	332.35
186	99390141	液压压接工具	台班	241.856	89.21	21576.02

人材机汇总表

工程名称：1#医疗综合楼、2#行政卫生服务中心-装饰给排水工程　　标段：　　第6页 共6页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
187	99390141	液压压接工具	台班	76.829	88.26	6780.93
188		机械小计				68226.83
189		合计				1289771.26

单位工程招标控制价表

工程名称：3#发热门诊-装饰电气安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	84971.09	
1.1	人工费	22915.82	
1.2	材料费	49447.69	
1.3	施工机具使用费	252.46	
1.4	企业管理费	9154.90	
1.5	利润	3200.22	
2	措施项目清单计价合计	3551.34	
2.1	单价措施项目费	1039.83	
2.2	总价措施项目费	2511.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1470.78	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2496.33	
5	税金	8191.69	
招标控制价合计		99210.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰电气安装工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气系统						
1	030412004001	装饰灯	1、名称:150*1200平板灯 2、规格:24W/4500K/(105lm/W)，吸顶安装 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	24	96.74	2321.76	
2	030412004002	装饰灯	1、名称:300*1200LED平板灯 2、规格:36W/4500K/(105lm/W)，吸顶安装 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	8	115.74	925.92	
3	030412004003	装饰灯	1、名称:300*300LED平板灯 2、规格:28W/4000K/(105lm/W)，吸顶安装 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	14	119.15	1668.10	
4	030412004004	装饰灯	1、名称:600*600LED平板灯 2、规格:28W/4000K/(105lm/W)，吸顶安装 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	38	139.86	5314.68	
5	030412004005	装饰灯	1、名称:嵌入式防眩下照筒灯 2、规格:12W/50D/4500K/(105lm/W),吸顶安装 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	2	87.68	175.36	
本页小计							10405.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰电气安装工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030412004006	装饰灯	1、名称:嵌入式可调角下照筒灯 2、规格:9W/36D/4500K/(1051m/W)，吸顶安装 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	48	82.51	3960.48	
7	030412004007	装饰灯	1、名称:LED灯带 2、规格:5W/50D/4000K/(1051m/W),吸顶安装暗藏 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	m	182.38	25.38	4628.80	
8	030412004008	装饰灯	1、名称:200条型材灯 2、规格:(5W/M)/4000K/(1051m/W)，吸顶安装 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	m	18.64	155.58	2900.01	
9	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	14	21.97	307.58	
10	030404034002	照明开关	1、名称:双联单控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	33	25.35	836.55	
11	030404034003	照明开关	1、名称:三联单控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	6	26.89	161.34	
本页小计							12794.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰电气安装工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404035001	插座	1、名称:五孔插座插座 2、规格:10A/250V 3、安装方式:详见设计 4、其他:满足设计及规范要求	个	237	26.03	6169.11	
13	030411001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	628.13	9.71	6099.14	
14	030411001002	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	25.77	14.25	367.22	
15	030411001003	配管	1、名称:电气配管 2、材质:RC 3、规格:DN20 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	809.85	19.71	15962.14	
16	030411001004	配管	1、名称:电气配管 2、材质:RC 3、规格:DN25 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	19.9	26.49	527.15	
17	030411001005	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、配置形式:明敷 4、其他:满足设计及规范要求	m	44	48.19	2120.36	
本页小计							31245.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰电气安装工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030413001001	铁构件	1、名称:支架制作安装 2、材质:型钢 3、规格:综合 4、含除锈刷漆 5、其他:满足设计及规范要求	kg	194.46	21.32	4145.89	
19	030411004001	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3、型号:WDZB-BYJ 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜 6、其他:满足设计及规范要求	m	5868.54	3.35	19659.61	
20	030411004002	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3、型号:WDZB-BYJ 4、规格:4mm2 5、材质:铜 6、其他:满足设计及规范要求	m	222.75	4.77	1062.52	
21	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒、开关盒、插座盒 2、材质:金属 3、规格:86型 4、安装形式:综合 5、含面板 6、其他:满足设计及规范要求	个	487	7.51	3657.37	
		分部小计					82971.09	
		防火封堵						
22	030408008001	防火封堵	1、名称:防火封堵 2、材质:防火材料 3、此项投标人勘探现场后自行报价，此项包干 4、其他:满足设计及规范要求	项	1	2000.00	2000.00	
		分部小计					2000.00	
		分部分项工程清单合计					84971.09	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1039.83	1039.83	
		单价措施项目清单合计					1039.83	
本页小计							31565.22	
合　　计							86010.92	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰电气安装工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			1470.78			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	1290.16			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	180.62			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.100	946.12			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰电气安装工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	25.80			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.080	68.81			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					2511.51			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#发热门诊-装饰电气安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰电气安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		2496.33	100.000	2496.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	88522.43	2.400	2124.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	88522.43	0.420	371.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	88522.43		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	91018.76	9.000	8191.69
合　计					10688.02

人材机汇总表

工程名称：3#发热门诊-装饰电气安装工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
1	00010303	二类工(安装工程)	工日	214.054	107.00	22903.83
2		人工小计				22903.83
3	01090172	圆钢 Φ10～14	kg	15.557	3.36	52.27
4	01130143	扁钢 -30×4～50×5	kg	42.781	3.22	137.76
5	01210101	角钢	kg	145.845	3.12	455.04
6	14010305	电气配管 RC DN20	m	834.146	7.57	6314.48
7	14010305	电气配管 RC DN25	m	20.497	10.95	224.44
8	14210103	金属软管 DN20	m	45.320	1.38	62.54
9	22470111	300*300 LED平板灯/18W/4000K	套	14.140	89.01	1258.60
10	22470111	嵌入式防眩下照筒灯/12W/50D/4000K	套	2.020	57.85	116.86
11	22470111	150*1200平板灯 24W/4500K/(105lm/W)，吸顶安装	套	24.240	66.82	1619.72
12	22470111	300*1200LED平板灯 36W/4500K/(105lm/W)，吸顶安装	套	8.080	85.63	691.89
13	22470111	嵌入式可调角下照筒灯 9W/36D/4500K/(105lm/W)，吸顶安装	套	48.480	52.73	2556.35
14	22470111	600*600LED平板灯 28W/4000K/(105lm/W)，吸顶安装	套	38.380	109.51	4202.99
15	22470111	LED灯带 5W/50D/4000K/(105lm/W),吸顶安装暗藏	m	184.204	13.04	2402.02
16	22470111	200条型材灯 (5W/M)/4000K/(105lm/W)，吸顶安装	m	18.826	141.95	2672.41
17	23230131	三联单控暗开关 ~10A 250V	只	6.120	14.20	86.90
18	23230131-2	单联单控暗开关	只	14.280	10.65	152.08
19	23230131-3	双联单控暗开关	只	33.660	13.31	448.01
20	23412504	五孔插座插座 10A/250V	套	241.740	10.65	2574.53
21	25430315	电气配线 WDZB-BYJ 4mm2	m	233.888	3.50	818.61
22	25430315	电气配线 WDZB-BYJ 2.5mm2	m	6161.967	2.23	13741.19
23	26060351	电气配管 JDG DN25	m	26.543	4.55	120.77
24	26060351	电气配管 JDG DN20	m	646.974	3.26	2109.13
25	26110101	接线盒 暗装	只	496.740	1.33	660.66
26	01030106	钢丝 Φ1.6	kg	5.504	6.00	33.03
27	01090166	圆钢 Φ5.5～9	kg	6.091	3.42	20.83
28	02190142	尼龙卡带 4×50	个	621.152	0.18	111.81
29	02270131	破布	kg	0.560	6.00	3.36
30	03030217	镀锌半圆头螺钉 M6～12×12～50	十个	25.133	0.13	3.27
31	03031209	自攻螺钉 M4×40	十个	116.064	0.25	29.02
32	03031211	自攻螺钉 M4×60	十个	49.296	0.26	12.82

人材机汇总表

工程名称：3#发热门诊-装饰电气安装工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
33	03050654	精制带母镀锌螺栓 M10×100 内2平1弹垫	套	96.328	1.10	105.96
34	03070107	膨胀螺栓 M6	套	273.360	0.43	117.54
35	03270104	铁砂布 2#	张	7.001	1.00	7.00
36	03410206	电焊条 J422 Φ3.2	kg	10.247	4.92	50.42
37	03411302	焊锡	kg	6.723	36.87	247.87
38	03450404	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.609	51.45	31.34
39	03570225	镀锌铁丝 13#～17#	kg	7.312	4.52	33.05
40	03570237	镀锌铁丝 22#	kg	2.900	4.52	13.11
41	03633106	冲击钻头 Φ6～12	根	1.876	2.57	4.82
42	03652404	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	10.000	17.15	171.50
43	03652421	锯条	根	40.964	0.19	7.78
44	03652422	钢锯条	根	4.200	0.21	0.88
45	04010611	水泥 32.5级	kg	702.230	0.26	184.69
46	04030107	中砂	t	4.469	150.57	672.86
47	11030305	醇酸防锈漆 C53-1	kg	10.765	12.15	130.79
48	11030704	沥青清漆	kg	0.098	6.00	0.59
49	11112504	无光调和漆	kg	2.240	14.10	31.59
50	11452114	松香水	kg	0.700	4.72	3.30
51	12010103	汽油	kg	30.679	9.12	279.79
52	12030106	溶剂汽油	kg	2.764	7.89	21.81
53	12060317	清油	kg	0.840	13.72	11.53
54	12070109	电力复合脂	kg	0.659	17.15	11.30
55	12430363	塑料胶布带 20mm×10m	卷	42.862	1.80	77.15
56	15023127	镀锌锁紧螺母 3×20	个	125.122	0.13	16.27
57	15023128	镀锌锁紧螺母 3×25	个	3.075	0.24	0.74
58	15023141	镀锌锁紧螺母 M15～20×3	个	1083.575	0.12	130.03
59	15023162	镀锌锁紧螺母(金属软管用) M20	个	128.128	0.46	58.94
60	15171906	金属软管尼龙接头 dn20	个	64.768	0.60	38.86
61	15370308	镀锌管卡 DN20	个	129.536	1.16	150.26
62	24150703	瓷接头 双路	个	138.020	0.24	33.12
63	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	99.208	0.97	96.23
64	25030103~1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	19.384	0.97	18.80
65	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	180.831	1.50	271.25
66	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2	m	12.262	1.65	20.23
67	26064105	塑料护口(钢管用) dn15	个	1083.575	0.10	108.36
68	26064107	塑料护口(钢管用) dn20	个	125.122	0.10	12.51

人材机汇总表

工程名称：3#发热门诊-装饰电气安装工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
69	26064108	塑料护口(钢管用) dn25	个	3.075	0.25	0.77
70	26064306	紧定式直管接头 Φ20	个	109.986	1.54	169.38
71	26064307	紧定式直管接头 Φ25	个	3.948	2.06	8.13
72	26065131	镀锌电线管接头 Φ20×5	个	133.463	0.83	110.77
73	26065132	镀锌电线管接头 Φ25×6	个	3.280	1.23	4.03
74	26065152	镀锌管接头(金属软管用) DN20	个	64.768	0.52	33.68
75	26065306	紧定式锁母 Φ20	个	116.455	0.90	104.81
76	26065307	紧定式锁母 Φ25	个	3.981	1.29	5.14
77	31110301	棉纱头	kg	12.405	5.57	69.10
78	31130106	其它材料费	元	117.142	0.86	100.74
79	31130106~3	其它材料费	元	0.776	0.86	0.67
80	31150101	水	m3	0.833	4.86	4.05
81	D00001换	防火封堵	项	1.000	2000.00	2000.00
82		材料小计				49476.93
83	99191731	联合冲剪机 16	台班	0.119	212.76	25.24
84	99193321	电动煨弯机 100以内	台班	0.009	61.54	0.56
85	99194537	台式砂轮机 砂轮直径250mm	台班	0.476	13.23	6.30
86	99250303	交流弧焊机 容量21kVA	台班	3.920	56.34	220.87
87		机械小计				252.97
88		合计				72633.73

单位工程招标控制价表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	104126.07	
1.1	人工费	26435.95	
1.2	材料费	59121.72	
1.3	施工机具使用费	4290.55	
1.4	企业管理费	10575.50	
1.5	利润	3702.32	
2	措施项目清单计价合计	4596.30	
2.1	单价措施项目费	1852.15	
2.2	总价措施项目费	2744.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1607.02	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2727.57	
5	税金	10030.49	
招标控制价合计		121480.43	

【清单大师2026计价软件江苏版V9.82】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001003001	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN65 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	13.81	143.46	1981.18	
2	031001003002	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN50 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	15.67	95.92	1503.07	
3	031001003003	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN40 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	33.55	84.97	2850.74	
本页小计							6334.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001003004	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN32 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	20.92	72.24	1511.26	
5	031001003005	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN25 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	44.82	62.61	2806.18	
6	031001003006	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN20 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	23.41	52.37	1225.98	
本页小计							5543.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001003007	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN15 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	277.46	46.59	12926.86	
8	031002001001	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架 3、其他:满足设计及规范要求	kg	488.4	17.13	8366.29	
9	031201003001	金属结构刷油	1、名称:管道支架刷漆 2、除锈级别:轻锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆刷两遍、防锈漆两遍 4、其他:满足设计及规范要求	kg	488.4	2.67	1304.03	
10	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海棉保温 2、绝热厚度：不低于35mm 其他；满足设计及规范要求	m3	2.93	1861.89	5455.34	
11	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝皮保护壳 2、厚度；0.5mm 其他；满足设计及规范要求	m2	142.4	35.98	5123.55	
12	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	1	1142.51	1142.51	
本页小计							34318.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	3	475.19	1425.57	
14	031003002001	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	3	429.77	1289.31	
15	031003002002	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	2	355.56	711.12	
16	031003002003	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	2	245.61	491.22	
17	031003002004	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	3	212.21	636.63	
本页小计							4553.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031003002005	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	11	141.63	1557.93	
19	030413002001	凿（压）槽	1、名称:墙面开槽 2、规格:DN15~DN25 3、填充（恢复）方式:含修复 4、其他:满足设计及规范要求	m	202.75	33.22	6735.36	
20	031002003001	套管	1、名称、类型:穿墙套管制作安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN100 4、填料材质:柔性且对人体无害材料 5、其他:满足设计及规范要求	个	3	58.39	175.17	
21	031002003002	套管	1、名称、类型:穿墙套管制作安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:柔性且对人体无害材料 5、其他:满足设计及规范要求	个	2	43.73	87.46	
22	031002003003	套管	1、名称、类型:穿墙套管制作安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN65 4、填料材质:柔性且对人体无害材料 5、其他:满足设计及规范要求	个	3	43.73	131.19	
23	031002003004	套管	1、名称、类型:穿墙套管制作安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50 4、填料材质:柔性且对人体无害材料 5、其他:满足设计及规范要求	个	19	36.50	693.50	
		分部小计					60131.45	
		热水系统						
本页小计							9380.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类:热水器 2、型号、容积:60L 3、安装方式:挂壁 4、含止回阀 5、其他:满足设计及规范要求	台	4	3165.07	12660.28	
25	031001003008	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN15 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	44.41	46.59	2069.06	
26	031003002006	螺纹法兰阀门	1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:法兰连接 5、含法兰、螺栓螺母 6、其他:满足设计及规范要求	个	4	141.63	566.52	
27	031002001002	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架 3、其他:满足设计及规范要求	kg	53.78	17.13	921.25	
28	031201003002	金属结构刷油	1、名称:管道支架刷漆 2、除锈级别:轻锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆刷两遍、防锈漆两遍 4、其他:满足设计及规范要求	kg	53.78	2.67	143.59	
本页小计							16360.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海棉保温 2、绝热厚度：不低于35mm 其他；满足设计及规范要求	m3	0.26	1861.89	484.09	
30	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝皮保护壳 2、厚度；0.5mm 其他；满足设计及规范要求	m2	13.61	35.98	489.69	
31	031002001003	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架 3、其他:满足设计及规范要求	kg	53.78	17.13	921.25	
32	031201003003	金属结构刷油	1、名称:管道支架刷漆 2、除锈级别:轻锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆刷两遍、防锈漆两遍 4、其他:满足设计及规范要求	kg	53.78	2.67	143.59	
33	030413002002	凿（压）槽	1、名称:墙面开槽 2、规格:DN15~DN25 3、填充（恢复）方式:含修复 4、其他:满足设计及规范要求	m	39.6	33.22	1315.51	
		分部小计					19714.83	
		洁具						
34	031004006001	大便器	1、名称:成套座便器（无障碍） 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:安装详见图集09S304，含扶手，主要材料等 4、其他:满足设计及规范要求	组	1	646.06	646.06	
本页小计							4000.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031004007001	小便器	1、名称:成套壁挂感应式小便器（无障碍） 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:安装详见图集09S304，含扶手，感应器，主要材料等 4、其他:满足设计及规范要求	组	1	684.68	684.68	
36	031004003001	洗脸盆	1、名称:成套洗脸盆（无障碍） 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:安装详见图集09S304，采用感应自动、膝动或肘动开关水龙头，主要材料等 4、其他:满足设计及规范要求	组	1	487.31	487.31	
37	031004006002	大便器	1、名称:成套蹲便器 2、附件名称、数量:安装详见图集09S304，采用脚踏式自闭冲洗阀或感应冲洗阀，主要材料等 3、其他:满足设计及规范要求	组	2	527.47	1054.94	
38	031004006003	大便器	1、名称:成套座便器 2、附件名称、数量:安装详见图集09S304，主要材料等 3、其他:满足设计及规范要求	组	10	601.99	6019.90	
39	031004003002	洗脸盆	1、名称:成套洗脸盆 2、附件名称、数量:安装详见图集09S304，采用感应自动、膝动或肘动开关水龙头，主要材料等 3、其他:满足设计及规范要求	组	13	812.35	10560.55	
本页小计							18807.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031004004001	洗涤盆	1、名称:成套拖把池 2、附件名称、数量:安装详见图集09S304，含龙头等附件，主要材料等 3、其他:满足设计及规范要求	组	1	381.47	381.47	
41	031004010001	淋浴器	1、名称:成套淋浴器 2、附件名称、数量:安装详见图集09S304，主要材料等 3、其他:满足设计及规范要求	套	4	611.22	2444.88	
		分部小计					22279.79	
		防火封堵						
42	030408008001	防火封堵	1、名称:防火封堵 2、材质:防火材料 3、此项投标人勘探现场后自行报价，此项包干 4、其他:满足设计及规范要求	项	1	2000.00	2000.00	
		分部小计					2000.00	
		分部分项工程清单合计					104126.07	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1852.15	1852.15	
		单价措施项目清单合计					1852.15	
本页小计							6678.50	
合　　计							105978.22	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			1607.02			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	1409.67			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	197.35			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.100	1033.76			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	28.19			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.080	75.18			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					2744.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		2727.57	100.000	2727.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	96722.37	2.400	2321.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	96722.37	0.420	406.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	96722.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	111449.94	9.000	10030.49
合　计					12758.06

人材机汇总表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
1	00010303	二类工(安装工程)	工日	247.165	107.00	26446.63
2		人工小计				26446.63
3	52010101	热水器 60L	台	4.000	3000.00	12000.00
4	01270101	型钢	kg	631.718	3.97	2506.02
5	11030305	醇酸防锈漆 C53-1	kg	12.575	12.15	152.78
6	11112503	调和漆	kg	8.939	12.76	114.07
7	12430303	胶带 (9m/卷)	卷	52.635	6.64	349.50
8	13120503	B1级闭孔橡塑海棉保温 不低于30mm	m3	3.286	887.29	2915.37
9	14040103	薄壁不锈钢管 DN40	m	34.221	33.24	1137.51
10	14040103	薄壁不锈钢管 DN25	m	45.716	18.30	836.61
11	14040103	薄壁不锈钢管 DN20	m	23.878	14.11	336.92
12	14040103-1~2	薄壁不锈钢管 DN15	m	328.307	7.75	2544.38
13	14040103-4~2	薄壁不锈钢管 DN32	m	21.338	26.37	562.69
14	14040103-6~2	薄壁不锈钢管 DN50	m	15.983	38.64	617.60
15	14040103-7~2	薄壁不锈钢管 DN65	m	14.086	81.12	1142.67
16	16250103~2	截止阀 不锈钢 DN15	个	15.000	79.34	1190.10
17	16250104	截止阀 不锈钢 DN20	个	3.000	142.42	427.26
18	16250105	截止阀 不锈钢 DN25	个	2.000	160.08	320.16
19	16250106~10	截止阀 不锈钢 DN32	个	2.000	248.80	497.60
20	16250107	截止阀 不锈钢 DN40	个	3.000	283.35	850.05
21	16250108	截止阀 不锈钢 DN50	个	3.000	318.76	956.28
22	16250109~7	闸阀 不锈钢 DN65	个	1.000	937.87	937.87
23	18052504	淋浴器	个	4.000	460.00	1840.00
24	18090101	成套洗脸盆（无障碍）	套	1.010	185.00	186.85
25	18090101	成套洗脸盆	套	13.130	399.66	5247.54
26	18130101	成套拖把池	只	1.010	310.00	313.10
27	18150101	成套蹲便器	套	2.020	195.00	393.90
28	18150320	座便器	套	10.100	488.01	4928.90
29	18150322	成套座便器（残疾人）	套	1.010	488.01	492.89
30	18170111	成套壁挂感应式小便器（残疾人）	套	1.010	350.00	353.50
31	D00002	感应器	组	1.000	180.00	180.00
32	D00002	感应水龙头	组	14.000	200.00	2800.00
33	D00003	自闭式冲洗阀	组	2.000	195.00	390.00
34	01210332	等边角钢 ∟60×5	kg	3.497	3.40	11.89
35	02010106	橡胶板 δ1～15	kg	2.040	7.72	15.75
36	02010506	石棉橡胶板 低压δ0.8～6	kg	1.800	5.57	10.03
37	02270131	破布	kg	7.194	6.00	43.17
38	02290103	线麻	kg	0.507	10.29	5.22

人材机汇总表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
39	02290507	油浸麻丝	kg	2.421	8.40	20.34
40	03031211	自攻螺钉 M4×60	十个	0.412	0.26	0.11
41	03031236	自攻螺钉 M6×50	十个	0.624	0.76	0.47
42	03050608	精制带母镀锌螺栓 带垫 M10×80～130	套	16.000	1.17	18.72
43	03050609	精制带母镀锌螺栓 带垫 M12×14～75	套	164.800	1.29	212.59
44	03050611	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65～80	套	74.160	1.35	100.12
45	03050911	精制六角螺栓	kg	4.047	4.82	19.50
46	03070110	膨胀螺栓 M8	套	26.780	0.30	8.03
47	03070806	塑料膨胀管 Φ6×50	十个	1.036	0.69	0.71
48	03090103	螺母	kg	8.469	6.17	52.25
49	03130304	钢垫圈	kg	3.343	4.97	16.62
50	03210211	砂轮片 Φ400	片	4.792	11.58	55.49
51	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.268	3.26	0.87
52	03210408	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.707	8.66	6.12
53	03270104	铁砂布 2#	张	6.496	1.00	6.50
54	03270202	砂纸	张	8.400	0.94	7.90
55	03410206	电焊条 J422 Φ3.2	kg	18.682	4.92	91.91
56	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.420	4.92	2.07
57	03430900	焊锡丝	kg	0.030	42.88	1.29
58	03450404	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.010	51.45	0.51
59	03570225	镀锌铁丝 13#～17#	kg	2.919	4.52	13.19
60	03570225~1	镀锌铁丝 13#～17#	kg	5.489	4.52	24.81
61	03652422	钢锯条	根	21.122	0.21	4.44
62	03652906	钢丝刷子	把	0.894	1.54	1.38
63	04010611	水泥 32.5级	kg	349.820	0.26	92.00
64	04010611~1	水泥 32.5级	kg	55.131	0.26	14.50
65	04030102	黄砂	m3	1.084	116.57	126.41
66	04050206	碎石 5～32mm	m3	0.894	155.43	138.94
67	04135500	标准砖 240×115×53	百块	0.320	80.00	25.60
68	05030600	普通木成材	m3	0.066	2000.00	131.11
69	11112524	厚漆	kg	3.205	8.58	27.50
70	11112525	铅油	kg	0.260	14.58	3.79
71	11590914	硅酮密封胶	L	3.350	68.60	229.81
72	11593504	油灰	kg	8.800	1.29	11.35
73	12010103	汽油	kg	4.351	9.12	39.68
74	12050311	机油	kg	1.929	7.72	14.89
75	12050313	机油 6～7#	kg	1.508	10.72	16.16

人材机汇总表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
76	12060317	清油	kg	0.346	13.72	4.74
77	12060334	防腐油	kg	0.050	5.15	0.26
78	12070109	电力复合脂	kg	0.010	17.15	0.17
79	12310331	漂白粉	kg	0.434	3.43	1.49
80	12370305	氧气	m3	8.574	2.83	24.26
81	12370335	乙炔气	kg	2.922	11.71	34.22
82	12410101	粘结剂	kg	29.986	15.44	462.98
83	13013509	石棉绒	kg	5.054	2.40	12.13
84	13190503	铝箔	m2	218.414	12.86	2808.80
85	14010323	焊接钢管 DN50	m	5.795	20.14	116.71
86	14010332	焊接钢管 DN80	m	1.525	33.67	51.35
87	14010335	焊接钢管 DN100	m	0.915	43.42	39.73
88	14030313	热镀锌钢管 DN15	m	10.000	6.11	61.10
89	14350105	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.150	1.17	0.18
90	15021105	镀锌活接头 DN15	个	4.040	3.89	15.72
91	15021307	镀锌管箍 DN25	个	8.000	1.93	15.44
92	15021905	镀锌三通 DN15	个	4.040	1.71	6.91
93	15022305	镀锌弯头 DN15	个	12.120	1.18	14.30
94	15090705	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN15	个	526.901	3.20	1686.08
95	15090706	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN20	个	26.968	3.85	103.83
96	15090707	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN25	个	43.834	6.08	266.51
97	15090708	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN32	个	16.799	9.07	152.36
98	15090709	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN40	个	24.022	11.22	269.52
99	15090710	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN50	个	10.201	19.07	194.54
100	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN65	个	5.869	36.59	214.76
101	15370707	单管卡子 DN25	个	69.239	0.68	47.08
102	15370710	单管卡子 DN50	个	4.310	1.24	5.34
103	16010505	螺纹截止阀 J11T-16 DN15	个	8.080	12.78	103.26
104	17010703	螺纹法兰 0.6MPa DN15	片	30.000	9.60	288.00
105	17010704	螺纹法兰 0.6MPa DN20	片	6.000	13.19	79.14
106	17010705	螺纹法兰 0.6MPa DN25	片	4.000	16.67	66.68
107	17010706	螺纹法兰 0.6MPa DN32	片	4.000	23.67	94.68
108	17010707	螺纹法兰 0.6MPa DN40	片	6.000	27.75	166.50
109	17010938	平焊法兰 1.6MPa DN50	片	6.000	27.54	165.24
110	17010941	平焊法兰 1.6MPa DN65	片	2.000	33.94	67.88

人材机汇总表

工程名称：3#发热门诊-装饰给排水工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
111	18553507	大便器密封圈	个	2.200	12.43	27.35
112	19110103	管子托钩 DN15	个	46.993	1.01	47.46
113	19110104	管子托钩 DN20	个	3.371	1.14	3.84
114	19110105	管子托钩 DN25	个	7.626	1.31	9.99
115	31110301	棉纱头	kg	8.553	5.57	47.64
116	31110301~1	棉纱头	kg	0.410	5.57	2.28
117	31150101	水	m3	3.849	4.86	18.70
118	31150101~1	水	m3	23.566	4.86	114.53
119	D00001换	防火封堵	项	1.000	2000.00	2000.00
120	D00004换	扶手	组	1.000	50.00	50.00
121		材料小计				59109.54
122	99090507	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.238	1017.20	242.48
123	99190705	立式钻床 25	台班	2.080	158.58	329.83
124	99190707	立式钻床 50	台班	0.060	181.94	10.84
125	99190715	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	1.746	156.70	273.62
126	99191706	管子切断机 直径150mm	台班	4.640	35.69	165.59
127	99191721	切管机 9A151	台班	6.397	97.63	624.49
128	99191721	切管机 9A151	台班	1.504	96.01	144.39
129	99250325	直流弧焊机 20kW	台班	11.236	72.65	816.33
130	99250325~1	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.230	72.88	16.76
131	99270913	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	1.079	22.25	24.00
132	99390141	液压压接工具	台班	14.977	89.21	1336.08
133	99390141	液压压接工具	台班	3.508	88.26	309.59
134		机械小计				4294.00
135		合计				89850.17

单位工程招标控制价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2848623.15	
1.1	人工费	242953.77	
1.2	材料费	2451861.17	
1.3	施工机具使用费	22590.40	
1.4	企业管理费	97170.88	
1.5	利润	34047.05	
2	措施项目费	65497.63	
2.1	单价措施项目费	27475.42	
2.2	总价措施项目费	38022.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22266.43	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	37792.30	
5	税金	265672.18	
招标控制价合计		3217585.26	

【清单大师2026计价软件江苏版V9.82】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第1页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气系统						
1	030404017001	配电箱	1、名称:双电源总配电箱3AT-SSZX-ZM 2、接线端子材质、规格:含端子 3、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	21135.07	21135.07	
2	030404017002	配电箱	1、名称:总配电箱3AP-SSZX-KT 2、接线端子材质、规格:含端子 3、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	8680.58	8680.58	
3	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱3SSAL-1 2、接线端子材质、规格:含端子 3、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	3469.46	3469.46	
4	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱3SSAL-2 2、接线端子材质、规格:含端子 3、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	4090.30	4090.30	
5	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱3SSAL-3 2、接线端子材质、规格:含端子 3、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	4033.70	4033.70	
本页小计							41409.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第2页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱3KG 2、接线端子材质、规格:含端子 3、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	4036.14	4036.14	
7	030404017007	配电箱	1、名称:空调控制柜3KGP1 2、接线端子材质、规格:含端子 3、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	11210.74	11210.74	
8	030404017008	配电箱	1、名称:空调控制柜3KGA1～5 2、接线端子材质、规格:含端子 3、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 4、其他:满足设计及规范要求	台	5	11378.44	56892.20	
9	030404017009	配电箱	1.规格:含1组8KVA隔离变压器3SSIT-1~4 2.单相医用隔离变压器; 3.绝缘监视仪; 4.电流互感器; 5.仪器专用电源; 6.外接报警显示和测试仪 7、其他:满足设计及规范要求	台	4	10092.71	40370.84	
10	030404017010	UPS电源	1、名称:UPS电源 2、规格:80kVA 3、含主机机柜,电池组、连接线、电池柜 4、其他:满足设计及规范要求	套	1	75920.82	75920.82	
本页小计							188430.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第3页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030503001001	中央管理系统	1.触控式人机界面的智能化中央集成控制，控制屏能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据、新排风量、温度、湿度等室内环境参数，系统自动计算并调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。需提供其他客户应用处的实物照片，能清楚显示科室环境参数。 2.控制塔主体采用铝合金一体模压成型，表面无折弯痕及焊痕，阳极处理工艺。 3.采用10.5寸触触控嵌入式微电脑，可操作系统 4.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。	系统(套)	1	112025.48	112025.48	
本页小计							112025.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第4页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030503001002	中央管理系统	1.触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告； 2.根据实时监测污染物的浓度，自动调节净化模块的运行效率； 3.自由设置工作模式、值班模式、待机模式的时间，各模式自动切换； 4.包含各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集； 5.所有监测到的信息传至PLC中央处理中心，中央处理中心经过精密运算后在0.1毫秒内发出执行指令到电离主机调节电离发生强度； 6.各种传感器、控制器、通信模块的数据反馈给中央集成处理中心，中央集成处理中心通过分析比较室内的空气质量发出指令给变频模块，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗； 7.触控微电脑采集实验室各区域空气质量控制系统数据，记录、存储空气质量状况。 8.可通过网线（固定IP地址状态下）	系统(套)	1	134554.46	134554.46	
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第5页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			或移动IP进行远程数据读取。主动发现系统异常信息给管理人员，实现实时监控。					
13	030411003001	桥架	1、名称:镀锌金属封闭桥架（中间带隔板） 2、规格:100*100 3、材质:镀锌 4、类型:槽式、表面刷防火涂料 5、接地方式:设计及施工规范要求 6、其他:满足设计及规范要求	m	155	89.75	13911.25	
14	030411003002	桥架	1、名称:镀锌金属封闭桥架（中间带隔板） 2、规格:200*100 3、材质:镀锌 4、类型:槽式、表面刷防火涂料 5、接地方式:设计及施工规范要求 6、其他:满足设计及规范要求	m	67	113.63	7613.21	
15	030411003003	桥架	1、名称:镀锌金属封闭桥架（中间带隔板） 2、规格:300*100 3、材质:镀锌 4、类型:槽式、表面刷防火涂料 5、接地方式:设计及施工规范要求 6、其他:满足设计及规范要求	m	68	138.02	9385.36	
16	030413001001	铁构件	1、名称:桥架支架制作安装 2、材质:型钢 3、规格:综合 4、其他:满足设计及规范要求	kg	280.95	21.32	5989.85	
17	031201003001	金属结构刷油	1、名称:支架刷漆 2、除锈级别:轻锈 3、结构类型:一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆两遍，防锈漆两遍 5、其他:满足设计及规范要求	kg	280.95	2.67	750.14	
本页小计							172204.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第6页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030411001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	614.4	9.71	5965.82	
19	030411001002	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	553.2	14.25	7883.10	
20	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:4*185+1*95mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、含电缆头制作安装 8、其他:满足设计及规范要求	m	71.46	732.55	52348.02	
21	030408001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:4*70+1*35mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、含电缆头制作安装 8、其他:满足设计及规范要求	m	48.65	284.47	13839.47	
本页小计							80036.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第7页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030408001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:4*50+1*25mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、含电缆头制作安装 8、其他:满足设计及规范要求	m	17.59	205.71	3618.44	
23	030408001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:4*35+1*16mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、含电缆头制作安装 8、其他:满足设计及规范要求	m	14.89	146.04	2174.54	
24	030408001005	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:5*16mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、含电缆头制作安装 8、其他:满足设计及规范要求	m	106	77.33	8196.98	
25	030408001006	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:5*10mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	302	52.44	15836.88	
本页小计							29826.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第8页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030408001007	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:5*6mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	199	33.12	6590.88	
27	030408001008	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:5*4mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	202	23.65	4777.30	
28	030408001009	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:4*10mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	5.78	43.63	252.18	
29	030408001010	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:4*6mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	16.5	26.53	437.75	
本页小计							12058.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第9页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030408001011	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:4*4mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	5.7	19.03	108.47	
31	030408001012	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:4*1.5mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	23	9.51	218.73	
32	030408001013	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:3*2.5mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	241	10.99	2648.59	
33	030408001014	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDUZB-RYY 3、规格:7*1mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	44	9.69	426.36	
34	030411004001	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3、型号:WDZB-BYJ 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜 6、其他:满足设计及规范要求	m	3327	3.35	11145.45	
本页小计							14547.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第10页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411004002	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3、型号:WDZB-BYJ 4、规格:4mm2 5、材质:铜 6、其他:满足设计及规范要求	m	2766	4.77	13193.82	
36	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	13	21.97	285.61	
37	030404034002	照明开关	1、名称:双联单控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	6	25.35	152.10	
38	030404034003	照明开关	1、名称:单联双控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	6	28.40	170.40	
39	030404034004	照明开关	1、名称:双联双控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	14	31.32	438.48	
40	030404034005	照明开关	1、名称:三联双控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	32.81	65.62	
本页小计							14306.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第11页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030404036001	其他电器	1、名称:温控开关 2、安装方式:嵌墙安装,下沿距地1.3m 3、其他:满足设计及规范要求	个	6	209.83	1258.98	
42	030404035001	插座	1、名称:单相带保护门二三眼插座 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地0.3m暗装,安装在阳台区域为IP54 4、其他:满足设计及规范要求	个	116	26.03	3019.48	
43	030404035002	插座	1、名称:单相带保护门二三眼插座（防水） 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地0.3m暗装,安装在阳台区域为IP54 4、其他:满足设计及规范要求	个	5	42.71	213.55	
44	030404035003	插座	1、名称:地面插座 2、规格:~10A 250V 3、其他:满足设计及规范要求	个	4	52.98	211.92	
45	030404035004	插座	1、名称:插座组（含3个五孔插座） 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:设备带上安装 4、其他:满足设计及规范要求	个	6	50.93	305.58	
46	030412005001	荧光灯	1、名称:壁装双管荧光灯 2、规格:2*18W 3、安装形式:吸顶安装 4、含接线软管 5、其他:满足设计及规范要求	套	11	148.00	1628.00	
本页小计							6637.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第12页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030412005002	手术室专用气密灯	1、名称:手术室专用气密灯 2、规格:1*60W 1200*300 3、安装形式:吸顶安装 4、含接线软管 5、其他:满足设计及规范要求	套	42	231.25	9712.50	
48	030412004001	装饰灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:600*600 40W 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	75	139.86	10489.50	
49	030412004002	手术室指示灯	1、名称:手术室指示灯 2、规格:详见设计 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	1	90.35	90.35	
50	030412004003	应急装置	1、名称:应急装置 2、规格:30min 3、安装形式:吊顶内安装 4、其他:满足设计及规范要求	套	56	84.34	4723.04	
51	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒、开关盒、插座盒 2、材质:金属 3、规格:86型 4、安装形式:综合 5、含面板 6、其他:满足设计及规范要求	个	353	7.51	2651.03	
52	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头制作安装 2、规格:120mm2截面积以下 3、电压等级（kV）:1KV 4、其他:满足设计及规范	个	2	267.06	534.12	
53	030408006002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头制作安装 2、规格:35mm2截面积以下 3、电压等级（kV）:1KV 4、其他:满足设计及规范	个	14	159.29	2230.06	
本页小计							30430.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第13页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030409002001	接地母线	1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:-40*4 3、安装形式:明敷或暗敷，与主筋可靠焊接 4、其他:满足设计及规范要求	m	66	27.54	1817.64	
55	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:局部等电位端子箱LEB 2、规格:按设计要求 3、明/暗装,下沿距地0.5m 4、其他:满足设计及规范要求	台	6	60.17	361.02	
56	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下 交流 3、其他:满足设计及规范要求	系统	1	886.97	886.97	
57	030414011001	接地装置	1、名称:接地网系统装置调试 2、其他:满足设计及规范要求	系统	1	961.82	961.82	
58	030404017011	配电箱	1、名称:总配电箱1AP-ZXGYS-ZM 2、接线端子材质、规格:含端子 3、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	13637.48	13637.48	
59	030404017012	配电箱	1、名称:总配电箱1AP-ZXGYS-KT 2、接线端子材质、规格:含端子 3、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	11862.90	11862.90	
本页小计							29527.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第14页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404017013	配电箱	1、名称:配电箱1GYSAL1 2、接线端子材质、规格:含端子 3、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	3183.69	3183.69	
61	030404017014	配电箱	1、名称:配电箱1GYSAL2 2、接线端子材质、规格:含端子 3、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	2860.81	2860.81	
62	030404017015	配电箱	1、名称:空调控制柜1KG 2、接线端子材质、规格:含端子 3、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	3082.07	3082.07	
63	030404017016	配电箱	1、名称:空调控制柜1KGP1 2、接线端子材质、规格:含端子 3、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	5673.62	5673.62	
64	030404017017	配电箱	1、名称:空调控制柜1KGA1 2、接线端子材质、规格:含端子 3、内部元件配置参数按设计,消防模块另计 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	5607.72	5607.72	
本页小计							20407.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第15页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030411003004	桥架	1、名称:镀锌金属封闭桥架（中间带隔板） 2、规格:100*100 3、材质:镀锌 4、类型:槽式、表面刷防火涂料 5、接地方式:设计及施工规范要求 6、其他:满足设计及规范要求	m	33	89.75	2961.75	
66	030411003005	桥架	1、名称:镀锌金属封闭桥架（中间带隔板） 2、规格:200*100 3、材质:镀锌 4、类型:槽式、表面刷防火涂料 5、接地方式:设计及施工规范要求 6、其他:满足设计及规范要求	m	64	113.63	7272.32	
67	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支架制作安装 2、材质:型钢 3、规格:综合 4、其他:满足设计及规范要求	kg	93.97	21.32	2003.44	
68	031201003002	金属结构刷油	1、名称:支架刷漆 2、除锈级别:轻锈 3、结构类型:一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆两遍，防锈漆两遍 5、其他:满足设计及规范要求	kg	93.97	2.67	250.90	
69	030411001003	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	194.4	9.71	1887.62	
本页小计							14376.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第16页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030411001004	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	170.4	14.25	2428.20	
71	030408001015	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:4*70+1*35mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、含电缆头制作安装 8、其他:满足设计及规范要求	m	85	284.47	24179.95	
72	030408001016	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:4*25+1*16mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	103	113.44	11684.32	
73	030408001017	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:5*16mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、含电缆头制作安装 8、其他:满足设计及规范要求	m	132	77.33	10207.56	
本页小计							48500.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第17页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030408001018	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:5*10mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	124	52.44	6502.56	
75	030408001019	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:5*6mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	502	33.12	16626.24	
76	030408001020	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:5*4mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	66	23.65	1560.90	
77	030408001021	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:4*4mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	26	19.03	494.78	
本页小计							25184.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第18页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030408001022	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:4*2.5mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	13	13.24	172.12	
79	030408001023	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:4*1.5mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	17	9.51	161.67	
80	030408001024	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:3*2.5mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	180.6	10.99	1984.79	
81	030408001025	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDUZB-RYY 3、规格:7*1mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）:1KV 7、其他:满足设计及规范要求	m	49	9.69	474.81	
82	030411004003	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3、型号:WDZB-BYJ 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜 6、其他:满足设计及规范要求	m	972.5	3.35	3257.88	
本页小计							6051.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第19页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030411004004	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3、型号:WDZB-BYJ 4、规格:4mm2 5、材质:铜 6、其他:满足设计及规范要求	m	852	4.77	4064.04	
84	030404034006	照明开关	1、名称:单联单控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	18	21.97	395.46	
85	030404034007	照明开关	1、名称:双联单控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	5	25.35	126.75	
86	030404034008	照明开关	1、名称:三联单控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	32.43	32.43	
87	030404034009	照明开关	1、名称:双联双控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	4	31.32	125.28	
88	030404036002	其他电器	1、名称:温控开关 2、安装方式:嵌墙安装,下沿距地1.3m 3、其他:满足设计及规范要求	个	17	209.83	3567.11	
本页小计							8311.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第20页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030404035005	插座	1、名称:单相带保护门二三眼插座 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地0.3m暗装,安装在阳台区域为IP54 4、其他:满足设计及规范要求	个	57	26.03	1483.71	
90	030404035006	插座	1、名称:单相带保护门二三眼插座（防水） 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地0.3m暗装,安装在阳台区域为IP54 4、其他:满足设计及规范要求	个	3	42.71	128.13	
91	030412004004	装饰灯	1、名称:LED防潮灯 2、规格:300*300 12W 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	m	4	130.39	521.56	
92	030412004005	装饰灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:600*300 25W 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	15	132.17	1982.55	
93	030412004006	装饰灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:600*600 40W 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	24	139.86	3356.64	
94	030412004007	装饰灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:1200*300 40W 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	12	157.78	1893.36	
本页小计							9365.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第21页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030411006002	接线盒	1、名称:接线盒、开关盒、插座盒 2、材质:金属 3、规格:86型 4、安装形式:综合 5、含面板 6、其他:满足设计及规范要求	个	166	7.51	1246.66	
96	030408006003	电力电缆头	1、名称:电力电缆头制作安装 2、规格:120mm2截面积以下 3、电压等级（kV）:1KV 4、其他:满足设计及规范	个	2	267.06	534.12	
97	030408006004	电力电缆头	1、名称:电力电缆头制作安装 2、规格:35mm2截面积以下 3、电压等级（kV）:1KV 4、其他:满足设计及规范要求	个	14	159.29	2230.06	
98	030409002002	接地母线	1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:-40*4 3、安装形式:明敷或暗敷，与主筋可靠焊接 4、其他:满足设计及规范要求	m	66	27.54	1817.64	
99	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:局部等电位端子箱LEB 2、规格:按设计要求 3、明/暗装,下沿距地0.5m 4、其他:满足设计及规范要求	台	3	60.17	180.51	
100	030414002002	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下 交流 3、其他:满足设计及规范要求	系统	1	886.97	886.97	
101	030414011002	接地装置	1、名称:接地网系统装置调试 2、其他:满足设计及规范要求	系统	1	961.82	961.82	
		分部小计					871495.05	
本页小计							7857.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第22页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水系统						
102	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN32(S5) 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含管件 7、其他:满足设计及规范要求	m	7.56	36.55	276.32	
103	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN25(S5) 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含管件 7、其他:满足设计及规范要求	m	12.43	32.16	399.75	
104	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN20(S5) 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含管件 7、其他:满足设计及规范要求	m	19.84	27.58	547.19	
105	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN15(S5) 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含管件 7、其他:满足设计及规范要求	m	58.47	26.94	1575.18	
本页小计							2798.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第23页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN32(S5) 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含管件 7、其他:满足设计及规范要求	m	7.57	36.55	276.68	
107	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PP-R DN25(S5) 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含管件 7、其他:满足设计及规范要求	m	41.43	32.16	1332.39	
108	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PP-R DN15(S5) 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含管件 7、其他:满足设计及规范要求	m	29.8	26.94	802.81	
109	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:橡塑复合隔热材料 2、绝热厚度:不低于25mm 3、其他:满足设计及规范要求	m	71.23	12.47	888.24	
110	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水、含通气 3、材质、规格:PVC-U管De50 4、连接形式:承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 6、含管件、支架 7、其他:满足设计及规范要求	m	40.5	33.85	1370.93	
本页小计							4671.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第24页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水、含通气 3、材质、规格:PVC-U管De75 4、连接形式:承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 6、含管件、支架 7、其他:满足设计及规范要求	m	9.57	49.01	469.03	
112	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水、含通气 3、材质、规格:PVC-U管De110 4、连接形式:承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 6、含管件、支架 7、其他:满足设计及规范要求	m	33	64.99	2144.67	
113	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质:不锈钢 2、型号、规格:地漏DN50 3、其他:满足设计及规范要求	个	1	76.11	76.11	
114	031003001001	螺纹阀门	1、名称:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格:DN32 4、连接方式:螺纹连接 5、其他:满足设计及规范要求	个	1	83.28	83.28	
115	031003001002	螺纹阀门	1、名称:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格:DN25 4、连接方式:螺纹连接 5、其他:满足设计及规范要求	个	2	59.58	119.16	
116	031003001003	螺纹阀门	1、名称:静态平衡阀 2、材质:灰铸铁 3、规格:DN25 4、连接方式:螺纹连接 5、其他:满足设计及规范要求	个	1	78.77	78.77	
本页小计							2971.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第25页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质:塑料壳体，铜质盖板 2、型号、规格:清扫口DN100 3、其他:满足设计及规范要求	个	2	42.62	85.24	
118	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质:塑料壳体，铜质盖板 2、型号、规格:清扫口DN50 3、其他:满足设计及规范要求	个	2	55.74	111.48	
119	031004008001	其他成品卫生器具	1、名称:三人位刷手池 2、材质:除内胆SUS316其它为US304不锈钢，厚度：1.0mm 3、组装形式:成套 4、附件名称、数量:安装详见图集09S304，应采用感应自动、膝动或肘动开关水龙头，主要材料等 5、其他:满足设计及规范要求	组	2	7566.24	15132.48	
120	031004003001	洗脸盆	1、名称:立柱式洗手盆 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:安装详见图集09S304，应采用感应自动、膝动或肘动开关水龙头，主要材料等 4、其他:满足设计及规范要求	组	2	762.53	1525.06	
121	031004004001	洗涤盆	1、名称:成套拖把池 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:安装详见图集09S304，含龙头等附件，主要材料等 4、其他:满足设计及规范要求	组	2	381.47	762.94	
本页小计							17617.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第26页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	031002001001	管道支架	1、名称:管道支架 2、材质:综合 3、管架形式:一般管架 4、其他:满足设计及规范要求	kg	35.56	17.13	609.14	
123	031201003003	金属结构刷油	1、名称:支架刷漆 2、除锈级别:轻锈 3、结构类型:一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆两遍，防锈漆两遍 5、其他:满足设计及规范要求	kg	38.75	2.67	103.46	
124	031001006011	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN40(S5) 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含管件 7、其他:满足设计及规范要求	m	13.2	45.54	601.13	
125	031001006012	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN32(S5) 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含管件 7、其他:满足设计及规范要求	m	33.45	36.55	1222.60	
126	031001006013	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN25(S5) 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含管件 7、其他:满足设计及规范要求	m	11.43	32.16	367.59	
本页小计							2903.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第27页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	031001006014	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN20(S5) 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含管件 7、其他:满足设计及规范要求	m	19.84	27.58	547.19	
128	031001006015	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN15(S5) 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含管件 7、其他:满足设计及规范要求	m	61.2	26.94	1648.73	
129	031001006016	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PP-R DN40(S5) 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含管件 7、其他:满足设计及规范要求	m	48.7	45.54	2217.80	
130	031001006017	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PP-R DN32(S5) 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含管件 7、其他:满足设计及规范要求	m	10.4	36.55	380.12	
本页小计							4793.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第28页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	031001006018	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PP-R DN15(S5) 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含管件 7、其他:满足设计及规范要求	m	30.5	26.94	821.67	
132	031001003001	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:纯水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN32 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	39.4	72.24	2846.26	
133	031001003002	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:纯水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管、DN15 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范要求 6、警示带形式:含管道标识 7、含管件 8、其他:满足设计及规范要求	m	12.35	46.59	575.39	
134	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:橡塑复合隔热材料 2、绝热厚度:25mm 3、其他:满足设计及规范要求	m	89.6	12.47	1117.31	
本页小计							5360.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第29页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	031001006019	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水、含通气 3、材质、规格:PVC-U管De50 4、连接形式:承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 6、含管件、支架 7、其他:满足设计及规范要求	m	19.3	33.85	653.31	
136	031001006020	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水、含通气 3、材质、规格:PVC-U管De75 4、连接形式:承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 6、含管件、支架 7、其他:满足设计及规范要求	m	28.9	49.01	1416.39	
137	031001006021	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水、含通气 3、材质、规格:PVC-U管De110 4、连接形式:承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 6、含管件、支架 7、其他:满足设计及规范要求	m	38.4	64.99	2495.62	
138	031001002001	钢管	1、安装部位:室内 2、介质:高温废水排水 3、规格、压力等级:热镀锌钢管DN75 4、连接形式:焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含管件 7、其他:满足设计及规范要求	m	13.23	59.22	783.48	
本页小计							5348.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第30页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	031001002002	钢管	1、安装部位:室内 2、介质:高温废水排水 3、规格、压力等级:热镀锌钢管DN100 4、连接形式:焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含管件 7、其他:满足设计及规范要求	m	63.5	70.42	4471.67	
140	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种:岩棉保温套管材料 2、绝热厚度:不低于35mm 3、面层包1.0厚铝皮 4、其他:满足设计及规范要求	m	76.73	65.43	5020.44	
141	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质:不锈钢 2、型号、规格:地漏DN50 3、其他:满足设计及规范要求	个	7	76.11	532.77	
142	031003001004	螺纹阀门	1、名称:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格:DN40 4、连接方式:螺纹连接 5、其他:满足设计及规范要求	个	3	123.50	370.50	
143	031003001005	螺纹阀门	1、名称:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格:DN32 4、连接方式:螺纹连接 5、其他:满足设计及规范要求	个	2	83.28	166.56	
144	031003001006	螺纹阀门	1、名称:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格:DN25 4、连接方式:螺纹连接 5、其他:满足设计及规范要求	个	2	59.58	119.16	
本页小计							10681.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第31页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	031003001007	螺纹阀门	1、名称:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格:DN15 4、连接方式:螺纹连接 5、其他:满足设计及规范要求	个	12	39.76	477.12	
146	031003001008	螺纹阀门	1、名称:静态平衡阀 2、材质:灰铸铁 3、规格:DN40 4、连接方式:螺纹连接 5、其他:满足设计及规范要求	个	1	165.05	165.05	
147	031003001009	螺纹阀门	1、名称:倒流防止器 2、规格:DN25 3、连接方式:螺纹连接 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	193.17	386.34	
148	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质:塑料壳体，铜质盖板 2、型号、规格:清扫口DN100 3、其他:满足设计及规范要求	个	2	42.62	85.24	
149	031004003002	洗脸盆	1、名称:立柱式洗手盆 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:安装详见图集09S304，采用感应自动、膝动或肘动开关水龙头，主要材料等 4、其他:满足设计及规范要求	组	5	562.53	2812.65	
150	031004004002	洗涤盆	1、名称:成套拖把池 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:安装详见图集09S304，含龙头等附件，主要材料等 4、其他:满足设计及规范要求	组	1	381.47	381.47	
本页小计							4307.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第32页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031004006001	大便器	1、名称:成套蹲便器 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:安装详见图集09S304，采用脚踏式自闭冲洗阀或感应冲洗阀；，主要材料等 4、其他:满足设计及规范要求	组	2	502.92	1005.84	
152	031004010001	淋浴器	1、名称:成套淋浴器 2、附件名称、数量:安装详见图集09S304，含龙头等附件，主要材料等 3、其他:满足设计及规范要求	套	2	611.22	1222.44	
153	031002001002	管道支架	1、名称:管道支架 2、材质:综合 3、管架形式:一般管架 4、其他:满足设计及规范要求	kg	52.3	17.13	895.90	
154	031201003004	金属结构刷油	1、名称:支架刷漆 2、除锈级别:轻锈 3、结构类型:一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆两遍，防锈漆两遍 5、其他:满足设计及规范要求	kg	52.3	2.67	139.64	
		分部小计					64717.69	
		暖通系统						
本页小计							3263.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第33页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	030701003001	空调器	1、名称:医用直膨式全新风机组PAU-301 2.制冷量：31KW、制热量：16KW、风量：1500m3/h 3.功率：2.2KW，详见设计参数 4.机外余压：650Pa 5.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 6.其它详见图纸技术要求 7.支架制作安装，减震装置 8.含室外机，参数详见设计 9.满足设计及规范要求	台(组)	1	46083.20	46083.20	
156	030701003002	空调器	1、名称:医用直膨式恒温恒湿空气处理机组AHU-301 2.制冷量：30KW、制热量：11KW，风量：10700m3/h 3.功率：7.5KW，详见设计参数 4.机外余压：800Pa 5.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 6.其它详见图纸技术要求 7.支架制作安装，减震装置 8.含室外机，参数详见设计 9.满足设计及规范要求	台(组)	1	107570.36	107570.36	
本页小计							153653.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第34页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	030701003003	空调器	1、名称:医用直膨式恒温恒湿空气处理机组AHU-302 2.制冷量：11KW、制热量：7KW、风量：4100m3/h 3.功率：4.0KW，详见设计参数 4.机外余压：800pa 5.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 6.其它详见图纸技术要求 7.支架制作安装，减震装置 8.含室外机，参数详见设计 9、满足设计及规范要求	台(组)	1	82383.92	82383.92	
158	030701003004	空调器	1、名称:医用直膨式恒温恒湿空气处理机组AHU-303 2.制冷量：37KW、制热量：41KW、风量：14000m3/h 3.功率：11KW，详见设计参数 4.机外余压：650Pa 5.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 6.其它详见图纸技术要求 7.支架制作安装，减震装置 8.含室外机，参数详见设计 9.满足设计及规范要求	台(组)	1	107570.36	107570.36	
本页小计							189954.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第35页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	030701003005	空调器	1、名称:医用直膨式恒温恒湿空气处理机组AHU-304 2.制冷量：13KW、制热量：12KW、风量：4800m3/h 3.功率：4KW，详见设计参数 4.机外余压：650Pa 5.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 6.其它详见图纸技术要求 7.支架制作安装，减震装置 8.含室外机，参数详见设计 9.满足设计及规范要求	台(组)	1	108560.17	108560.17	
160	030701003006	空调器	1、名称:医用全新风空气预处理机组PAU-301Y 2.制冷量：190KW、制热量：96KW、风量：9300m3/h 3.功率：7.5KW.详见设计参数 4.机外余压：650Pa 5.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 6.其它详见图纸技术要求 7.支架制作安装，减震装置 8.含室外机，参数详见设计 9.满足设计及规范要求	台(组)	1	135613.40	135613.40	
本页小计							244173.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第36页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	030108001001	离心式通风机	1、名称:离心排风机组EAF-301，EAF-302，EAF-303，EAF-306，EAF-307 2.功率：0.55KW、风量：500m3/h 3.机外余压：250Pa 4.其它详见图纸技术要求 5.支架制作安装，减震装置 6.参数详见设计 7.满足设计及规范要求	台	5	1932.69	9663.45	
162	030108001002	离心式通风机	1、名称:离心排风机组EAF-304，EAF-305，EAF-308 2.功率：0.55KW、风量：300m3/h 3.机外余压：250Pa 4.其它详见图纸技术要求 5.支架制作安装，减震装置 6.参数详见设计 7、满足设计及规范要求	台	3	1841.44	5524.32	
163	030701003007	空调器	1、名称:多联机室外机组SW-102，SW-301 2.制热量：25.2KW、制冷量：25.2KW 3.减震装置 4.详见设计参数 5.满足设计及规范要求	台(组)	2	24421.79	48843.58	
164	030701003008	空调器	1、名称:分体空调FT-2HP 2.冷量：4.6KW，制热量：6.3KW 3、含室外机及支架，冷媒保温,带冷凝水泵 4、满足设计及规范要求	台(组)	1	4434.20	4434.20	
本页小计							68465.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第37页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	030503006001	传感器	1、名称:风速传感器 2、规格:精度可达1.5%、线性0-5VDC或4-20mA输出，400 msec响应时间 3、其他:满足设计及规范要求	套	5	3628.43	18142.15	
166	030503006002	臭氧监测仪	1、名称:臭氧监测仪 2.检测精度：<±3%FS\量程：0-10PPM， 3.最小读数：0.01PPM,响应时间：<=20秒 4.在线式电化学检测 5、其他:满足设计及规范要求	套	2	7404.11	14808.22	
167	030503006003	传感器	1、名称:空气质量传感器 2.检测精度：±3%FS，重复精度：±3%，相应时间：<30S，线性度：±2%，零点偏移：±1%F.S/年4.PID光离子检测求\量程：0-10PPM，精度：0.01PPM 3.满足设计及规范要求	套	5	3761.53	18807.65	
168	030503006004	传感器	1、名称:管道压力传感器 2、规格:输出4-20m电流输出型，调整满量程输出20mA(±0.16mA)；精度：≤1%FS 3、其他:满足设计及规范要求	套	2	3607.99	7215.98	
169	030503006005	传感器	1、名称:温湿度传感器 2、规格:输出4-20m电流输出型，调整满量程输出20mA(±0.16mA)；精度：≤1%FS 3、其他:满足设计及规范要求	套	5	3031.11	15155.55	
本页小计							74129.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第38页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	030701003009	空调器	1、名称:多联机室内机 2、型号:D-22 3、规格:制冷量：2.2kw，制热量：2.6kw，送风量：380m/h3，功率：25w 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:含减振器支架安装 5、含检查接线，含控制线，信号信,带冷凝水提升泵 6、回风口安装可清洗式过滤网 7、其他:满足设计及规范要求	台	3	1847.91	5543.73	
171	030701003010	空调器	1、名称:多联机室内机 2、型号:N-45 3、规格:制冷量：4.5kw，制热量：5.0kw，送风量：840m/h3，功率：23w 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:含减振器支架安装 5、含检查接线，含控制线，信号信,带冷凝水提升泵 6、回风口安装可清洗式过滤网 7、其他:满足设计及规范要求	台	3	2935.01	8805.03	
本页小计							14348.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第39页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:风管 2、材质:热镀锌钢板 3、形状:圆形和矩形 4、规格:周长4000mm以内 5、板材厚度:0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求，含防晃支架含支架刷漆 7、接口形式:咬口 8、含凿补孔洞、穿防火区域套管等 9、其他:满足设计及规范要求	m2	472.08	136.80	64580.54	
173	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:风管 2、材质:热镀锌钢板 3、形状:圆形和矩形 4、规格:周长4000mm以内 5、板材厚度:0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求，含防晃支架含支架刷漆 7、接口形式:咬口 8、含凿补孔洞、穿防火区域套管等 9、其他:满足设计及规范要求	m2	484.8	140.98	68347.10	
本页小计							132927.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第40页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:风管 2、材质:热镀锌钢板 3、形状:圆形和矩形 4、规格:周长4000mm以内 5、板材厚度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求，含防晃支架含支架刷漆 7、接口形式:咬口 8、含凿补孔洞、穿防火区域套管等 9、其他:满足设计及规范要求	m2	96.36	117.98	11368.55	
175	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种:B1级橡塑保温 2、绝热厚度:不低于30mm 3、其他:满足设计及规范要求	m3	40.76	1719.35	70080.71	
176	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:阻燃铝箔 2、其他:满足设计及规范要求	m2	164	35.98	5900.72	
177	030702008001	柔性软风管	1、名称:防火软风管 2、材质:防火帆布 3、其他:满足设计及规范要求	m2	52.65	87.37	4600.03	
178	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:洁净层流预制送风天花 2、规格:2800*1800*500 3、形式:对接法兰制作、安装 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	10910.69	10910.69	
179	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:洁净层流预制送风天花 2、规格:2850*2600*500 3、形式:对接法兰制作、安装 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	12499.86	12499.86	
本页小计							115360.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第41页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	030701010001	过滤器	1、名称:高效过滤器 2、风量：500m³/h 3.配置：高效送风箱、高效过滤器、不锈钢散流板 4、其他：满足设计及规范要求	台	9	774.45	6970.05	
181	030701010002	过滤器	1、名称:高效过滤器 2、风量：1000m³/h 3.配置：高效送风箱、高效过滤器、不锈钢散流板 4、其他：满足设计及规范要求	台	24	1150.10	27602.40	
182	030703001001	碳钢阀门	1、名称:防火阀 2、规格:1000*500 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	654.09	654.09	
183	030703001002	碳钢阀门	1、名称:防火阀 2、规格:800*800 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	686.03	686.03	
184	030703001003	碳钢阀门	1、名称:防火阀 2、规格:800*630 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	631.73	631.73	
185	030703001004	碳钢阀门	1、名称:防火阀 2、规格:800*500 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	590.20	590.20	
186	030703001005	碳钢阀门	1、名称:防火阀 2、规格:630*630 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	577.42	577.42	
本页小计							37711.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第42页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	030703001006	碳钢阀门	1、名称:防火阀 2、规格:500*500 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	358.75	717.50	
188	030703001007	碳钢阀门	1、名称:防火阀 2、规格:500*320 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	301.26	602.52	
189	030703001008	碳钢阀门	1、名称:防火阀 2、规格:400*250 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	246.96	246.96	
190	030703001009	碳钢阀门	1、名称:防火阀 2、规格:250*200 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	10	183.34	1833.40	
191	030703001010	碳钢阀门	1、名称:防火阀 2、规格:200*250 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	183.34	183.34	
192	030703001011	碳钢阀门	1、名称:防火阀 2、规格:200*200 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	167.54	167.54	
193	030703001012	碳钢阀门	1、名称:电动调节阀 2、规格:320*200 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	607.23	1214.46	
本页小计							4965.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第43页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030703001013	碳钢阀门	1、名称:电动调节阀 2、规格:400*250 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	630.01	630.01	
195	030703001014	碳钢阀门	1、名称:电动调节阀 2、规格:630*400 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	697.71	697.71	
196	030703001015	碳钢阀门	1、名称:手动对开多叶调节阀 2、规格:200*200 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	142.00	284.00	
197	030703001016	碳钢阀门	1、名称:手动对开多叶调节阀 2、规格:250*200 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	33	151.26	4991.58	
198	030703001017	碳钢阀门	1、名称:手动对开多叶调节阀 2、规格:320*200 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	43	163.30	7021.90	
199	030703001018	碳钢阀门	1、名称:手动对开多叶调节阀 2、规格:400*250 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	4	186.37	745.48	
本页小计							14370.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第44页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	030703001019	碳钢阀门	1、名称:手动对开多叶调节阀 2、规格:500*320 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	216.54	433.08	
201	030703001020	碳钢阀门	1、名称:手动对开多叶调节阀 2、规格:500*500 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	248.48	496.96	
202	030703001021	碳钢阀门	1、名称:手动对开多叶调节阀 2、规格:630*400 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	253.80	253.80	
203	030703001022	碳钢阀门	1、名称:手动对开多叶调节阀 2、规格:630*500 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	271.55	271.55	
204	030703001023	碳钢阀门	1、名称:手动对开多叶调节阀 2、规格:800*630 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	334.78	334.78	
205	030703001024	碳钢阀门	1、名称:止回阀 2、规格:200*250 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	124.08	124.08	
本页小计							1914.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第45页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
206	030703001025	碳钢阀门	1、名称:止回阀 2、规格:250*200 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	7	124.08	868.56	
207	030703021001	静压箱	1、名称:双层微穿孔静压箱 2、规格:1200*1000*1500mm 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	4	1108.89	4435.56	
208	030703021002	静压箱	1、名称:双层微穿孔静压箱 2、规格:630*500*2000mm 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	1631.39	1631.39	
209	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:送风口 2、规格:300*300 3、门铰式带阻尼网 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	85.97	171.94	
210	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:送风口 2、规格:400*400 3、门铰式带阻尼网 4、其他:满足设计及规范要求	个	5	134.66	673.30	
211	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:中效下回风口 2、规格:395*345 3、门铰式带阻尼网 4、其他:满足设计及规范要求	个	14	128.21	1794.94	
本页小计							9575.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第46页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:中效下回风口 2、规格:795*345 3、门铰式带阻尼网 4、其他:满足设计及规范要求	个	24	196.04	4704.96	
213	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:中效排风口 2、规格:400*400 3、门铰式带阻尼网 4、其他:满足设计及规范要求	个	7	134.66	942.62	
214	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:排风口 2、规格:400*400 3、门铰式带阻尼网 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	127.05	127.05	
215	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶 2、规格:800*400 3、带防虫防鼠网 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	220.94	220.94	
216	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶 2、规格:2000*400 3、带防虫防鼠网 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	493.36	493.36	
217	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶 2、规格:1000*400 3、带防虫防鼠网 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	275.47	275.47	
218	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶 2、规格:2000*800 3、带防虫防鼠网 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	713.69	713.69	
本页小计							7478.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第47页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、规格、压力等级:热镀锌钢管、DN20 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计及规范要求 5、含管件、含保温 6、其他:满足设计及规范要求	m	28.45	43.16	1227.90	
220	030801014001	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ6.35 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	41.7	22.38	933.25	
221	030801014002	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ9.53 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	86.9	30.65	2663.49	
222	030801014003	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ12.7 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	101.4	38.88	3942.43	
本页小计							8767.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第48页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	030801014004	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ15.9 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	19.4	54.08	1049.15	
224	030801014005	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ19.1 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	41.5	64.19	2663.89	
225	030801014006	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ22.2 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	60	88.26	5295.60	
226	030801014007	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ25.4 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	52.1	96.99	5053.18	
227	030801014008	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ28.6 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	71.3	91.93	6554.61	
本页小计							20616.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第49页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	030801014009	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ34.93 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	16.3	132.57	2160.89	
229	030801014010	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ50.8 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	52.1	163.77	8532.42	
230	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种:闭泡橡塑隔热材(B1级) 2、绝热厚度:20mm 3、管道外径:综合 4、其他:满足设计及规范要求	m	542.7	6.78	3679.51	
231	030804010001	低压铜及铜合金管件	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:分岐器 3、焊接方法:焊接 4、其他:满足设计及规范要求	个	10	165.82	1658.20	
232	031001006022	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:PVC-U DN25 4、连接形式:粘接 5、含保温 6、其他:满足设计及规范要求	m	16	26.68	426.88	
233	031001006023	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:PVC-U DN32 4、连接形式:粘接 5、含保温 6、其他:满足设计及规范要求	m	40	28.90	1156.00	
本页小计							17613.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第50页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	031001006024	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:PVC-U DN50 4、连接形式:粘接 5、含保温 6、其他:满足设计及规范要求	m	86.5	34.83	3012.80	
235	031002001003	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架 3、其他:满足设计及规范要求	kg	855	17.13	14646.15	
236	031201003005	金属结构刷油	1、名称:管道支架刷漆 2、除锈级别:轻锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆刷两遍、防锈漆两遍 4、其他:满足设计及规范要求	kg	855	2.67	2282.85	
237	030804010002	低压铜及铜合金管件	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:分岐器 3、焊接方法:焊接 4、其他:满足设计及规范要求	个	20	165.82	3316.40	
238	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试 2、其他:满足设计及规范要求	系统	1	650.32	650.32	
239	030701003011	空调器	1、名称:医用直膨式全新风机组PAU-101 2.制冷量：61KW、制热量：31KW、风量：3000m3/h 3.功率：2.2KW，参数详见设计 4.机外余压：650Pa 5.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 6.其它详见图纸技术要求 7.支架制作安装，减震装置 8.含室外机，参数详见设计 9.满足设计及规范要求	台(组)	1	47136.41	47136.41	
本页小计							71044.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第51页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
240	030701003012	空调器	1、名称:医用直膨式全新风机组PAU-102 2.制冷量：20KW、制热量：10KW、风量：1000m3/h 3.功率：1.1KW 4.机外余压：450P 5.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 6.其它详见图纸技术要求 7.支架制作安装，减震装置 8.含室外机，参数详见设计 9.满足设计及规范要求	台(组)	1	33792.46	33792.46	
241	030701003013	空调器	1、名称:医用直膨式恒温恒湿空气处理机组AHU-101 2.制冷量：17KW、制热量：7KW、风量：1500m3/h 3.功率：2.2KW，详见设计参数 4.机外余压：650Pa 5.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 6.其它详见图纸技术要求 7.支架制作安装，减震装置 8.含室外机，参数详见设计 9.满足设计及规范要求	台(组)	1	38051.45	38051.45	
242	030108001003	离心式通风机	1、名称:离心排风机组EAF-104 2.功率：1.1KW、风量：1200m3/h 3.机外余压：250Pa 4.其它详见图纸技术要求 5.支架制作安装，减震装置 6.参数详见设计 7、满足设计及规范要求	台	1	2298.30	2298.30	
本页小计							74142.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第52页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
243	030108001004	离心式通风机	1、名称:离心排风机组EAF-101、EAF-103 2.功率：1.1KW、风量：1500m3/h 3.机外余压：250Pa 4.其它详见图纸技术要求 5.支架制作安装，减震装置 6.参数详见设计 7、满足设计及规范要求	台	2	2491.04	4982.08	
244	030108001005	离心式通风机	1、名称:离心排风机组EAF-102 2.功率：2.2KW、2000m3/h 3.机外余压：350Pa 4.其它详见图纸技术要求 5.支架制作安装，减震装置 6.参数详见设计 7.满足设计及规范要求	台	1	2729.75	2729.75	
245	030108001006	离心式通风机	1、名称:补风机SAF-101 2.风量：1500m³/h 3.余压：450pa 4.其它详见图纸技术要求 5.支架制作安装，减震装置 6.参数详见设计 7.满足设计及规范要求	台	1	2173.60	2173.60	
246	030108001007	离心式通风机	1、名称:排气扇 2.风量：240m³/h 3.功率：0.05kw 4.参数详见设计 5.满足设计及规范要求	台	5	379.09	1895.45	
本页小计							11780.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030701003014	空调器	1、名称:多联机室外机组SW-101 2.制冷量：95.2KW，制热量：106KW 3.减震装置 4.详见设计参数 5.满足设计及规范要求	台(组)	1	46817.88	46817.88	
248	030701003015	空调器	1、名称:多联机室内机 2、型号:D-18 3、规格:制冷量：1.8kw，制热量：2.2kw，送风量：380m/h3，功率：25w 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:含减振器支架安装 5、含检查接线，含控制线，信号信,带冷凝水提升泵 6、回风口安装可清洗式过滤网 7、其他:满足设计及规范要求	台	8	2032.22	16257.76	
249	030701003016	空调器	1、名称:多联机室内机 2、型号:D-36 3、规格:制冷量：3.6kw，制热量：4.0kw，送风量：460m/h3，功率：30w 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:含减振器支架安装 5、含检查接线，含控制线，信号信,带冷凝水提升泵 6、回风口安装可清洗式过滤网 7、其他:满足设计及规范要求	台	3	2398.34	7195.02	
本页小计							70270.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第54页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	030701003017	空调器	1、名称:多联机室内机 2、型号:N-45 3、规格:制冷量：4.5kw，制热量：5.0kw，送风量：840m/h3，功率：23w 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:含减振器支架安装 5、含检查接线，含控制线，信号信,带冷凝水提升泵 6、回风口安装可清洗式过滤网 7、其他:满足设计及规范要求	台	1	2935.01	2935.01	
251	030701003018	空调器	1、名称:多联机室内机 2、型号:N-90 3、规格:制冷量：9.0kw，制热量：10.0kw，送风量：1330m/h3，功率：43w 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:含减振器支架安装 5、含检查接线，含控制线，信号信,带冷凝水提升泵 6、回风口安装可清洗式过滤网 7、其他:满足设计及规范要求	台	4	4462.46	17849.84	
本页小计							20784.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第55页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
252	030701003019	空调器	1、名称:多联机室内机 2、型号:N-112 3、规格:制冷量：11.2kw，制热量：12.5kw，送风量：1600m/h3，功率：73w 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:含减振器支架安装 5、含检查接线，含控制线，信号信,带冷凝水提升泵 6、回风口安装可清洗式过滤网 7、其他:满足设计及规范要求	台	3	4598.78	13796.34	
253	030701002001	多效离子净化废气处理装置	1、名称:多效离子净化废气处理装置 2、处理量：1000-2900CMH；负离子净化有效处理，闭环控制方式（节能环保），实现被动净化与主动杀菌技术相结合的方法，同时高压脉冲电晕放电的等离子体净化空气技术，能有效的去除废气中的污染细菌、病毒、真菌、霉菌、霉毒，同时清除废气中的有害化学气体和有害微生物等，从而达到绿色实验室废气排放标准。 3、满足设计及规范要求	台	3	48150.32	144450.96	
本页小计							158247.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第56页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	030701002002	电离活氧分流装置	1、名称:电离活氧分流装置 2.材质：3.0mm铝合金一体模压成型，铝合金阳极处理，表面氧化处理； 3.该装置主要运用于实验室洁净空气的送风，其特点为静压箱、均风板、过滤净化模块、和出风散流板做成一体，主要作用是让高能离子随新风经过分流装置时能过滤且均匀的分散到房间的各个角落；采用铝合金板制作、喷砂后阳极处理，美观大方。 4.尺寸：600*600*350mm 5.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求 6、满足设计及规范要求	台	8	6223.12	49784.96	
本页小计							49784.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	030701002003	静压等量调节落地式导流装置	1、名称:静压等量调节落地式导流装置 2.材质：3.0mm铝合金一体模压成型，铝合金阳极处理，表面氧化处理； 3.该装置主要运用于工作台面的甲醛、二甲苯等废气排出，有效的把工作边台污染区废气排到系统排风管道，可直接安装落地在工作边台死角处；采用铝合金拉模成型、阳极处理，美观大方； 4.尺寸：300x150x2850mm 5.带手动调节阀，需用软连接或帆布与风管链接。 6.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求 7、满足设计及规范要求	台	19	3616.58	68715.02	
256	030503006006	传感器	1、名称:风速传感器 2、规格:精度可达1.5%、线性0-5VDC或4-20mA输出，400 msec响应时间 3、其他:满足设计及规范要求	套	2	3628.43	7256.86	
257	030503006007	臭氧监测仪	1、名称:臭氧监测仪 2.检测精度：<±3%FS\量程：0-10PPM， 3.最小读数：0.01PPM,响应时间：<=20秒 4.在线式电化学检测 5、其他:满足设计及规范要求	套	3	7404.11	22212.33	
本页小计							98184.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第58页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	030503006008	传感器	1、名称:空气质量传感器 2.检测精度：±3%FS，重复精度：±3%，相应时间：<30S，线性度：±2%，零点偏移：±1%F.S/年4.PID光离子检测求\量程：0-10PPM，精度：0.01PPM 3.满足设计及规范要求	套	2	3761.53	7523.06	
259	030503006009	传感器	1、名称:管道压力传感器 2、规格:输出4-20m电流输出型，调整满量程输出20mA(±0.16mA)；精度：≤1%FS 3、其他:满足设计及规范要求	套	3	3607.99	10823.97	
260	030503006010	传感器	1、名称:温湿度传感器 2、规格:输出4-20m电流输出型，调整满量程输出20mA(±0.16mA)；精度：≤1%FS 3、其他:满足设计及规范要求	套	2	3031.11	6062.22	
261	030703001026	碳钢阀门	1、名称:防火阀 2、规格:320*250 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	221.40	221.40	
262	030703001027	碳钢阀门	1、名称:防火阀 2、规格:400*250 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	246.96	246.96	
263	030703001028	碳钢阀门	1、名称:防火阀 2、规格:500*320 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	301.26	301.26	
本页小计							25178.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第59页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
264	030703001029	碳钢阀门	1、名称:电动调节阀 2、规格:250*200 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	522.65	1045.30	
265	030703001030	碳钢阀门	1、名称:电动调节阀 2、规格:320*250 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	615.82	615.82	
266	030703001031	碳钢阀门	1、名称:电动调节阀 2、规格:500*320 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	660.18	660.18	
267	030703001032	碳钢阀门	1、名称:手动对开多叶调节阀 2、规格:200*200 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	31	142.00	4402.00	
268	030703001033	碳钢阀门	1、名称:手动对开多叶调节阀 2、规格:250*200 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	7	151.26	1058.82	
269	030703001034	碳钢阀门	1、名称:手动对开多叶调节阀 2、规格:320*200 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	8	163.30	1306.40	
本页小计							9088.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第60页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
270	030703001035	碳钢阀门	1、名称:手动对开多叶调节阀 2、规格:320*250 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	172.17	344.34	
271	030703001036	碳钢阀门	1、名称:手动对开多叶调节阀 2、规格:400*250 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	186.37	186.37	
272	030703001037	碳钢阀门	1、名称:手动对开多叶调节阀 2、规格:500*320 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	216.54	433.08	
273	030703001038	碳钢阀门	1、名称:止回阀 2、规格:320*250 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	145.37	290.74	
274	030703001039	碳钢阀门	1、名称:止回阀 2、规格:400*250 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	182.68	182.68	
275	030703001040	碳钢阀门	1、名称:止回阀 2、规格:400*320 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	195.10	195.10	
本页小计							1632.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第61页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
276	030703021003	静压箱	1、名称:双层微穿孔静压箱 2、规格:250*200*2000mm 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	818.89	818.89	
277	030703021004	静压箱	1、名称:双层微穿孔静压箱 2、规格:400*250*2000mm 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	1043.89	1043.89	
278	030703021005	静压箱	1、名称:双层微穿孔静压箱 2、规格:500*320*2000mm 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	1243.89	1243.89	
279	030701010003	过滤器	1、名称:高效过滤器 2、风量：500m³/h 3.配置：高效送风箱、高效过滤器、不锈钢散流板 4、其他：满足设计及规范要求	台	1	774.45	774.45	
280	030701010004	过滤器	1、名称:高效过滤器 2、风量：1000m³/h 3.配置：高效送风箱、高效过滤器、不锈钢散流板 4、其他：满足设计及规范要求	台	2	1150.10	2300.20	
281	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:送风口 2、规格:300*300 3、其他:满足设计及规范要求	个	12	85.97	1031.64	
本页小计							7212.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第62页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
282	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶 2、规格:600*400 3、带防虫防鼠网 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	195.40	390.80	
283	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶 2、规格:800*400 3、带防虫防鼠网 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	220.94	441.88	
284	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶 2、规格:1200*400 3、带防虫防鼠网 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	301.03	301.03	
285	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:矩形通风管道 2、材质:热镀锌钢板 3、规格:周长4000mm以内 4、板材厚度:0.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求，含防晃支架含支架刷漆 6、接口形式:咬口 7、含凿补孔洞、穿防火区域套管等 8、其他:满足设计及规范要求	m2	230.88	136.80	31584.38	
286	030702001005	碳钢通风管道	1、名称:矩形通风管道 2、材质:热镀锌钢板 3、规格:周长4000mm以内 4、板材厚度:0.6mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求，含防晃支架含支架刷漆 6、接口形式:咬口 7、含凿补孔洞、穿防火区域套管等 8、其他:满足设计及规范要求	m2	103.68	140.98	14616.81	
本页小计							47334.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第63页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
287	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种:B1级橡塑保温 2、绝热厚度:不低于30mm 3、其他:满足设计及规范要求	m3	35.43	1719.35	60916.57	
288	031208007002	防潮层、保护层	1、材料:阻燃铝箔 2、其他:满足设计及规范要求	m2	190.43	35.98	6851.67	
289	030702008002	柔性软风管	1、名称:防火软风管 2、材质:防火帆布 3、其他:满足设计及规范要求	m2	16.7	87.37	1459.08	
290	030801014011	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ6.35 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	69.2	22.38	1548.70	
291	030801014012	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ9.53 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	208.3	30.65	6384.40	
292	030801014013	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ12.7 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	43.3	38.88	1683.50	
本页小计							78843.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第64页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
293	030801014014	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ15.9 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	73.3	54.08	3964.06	
294	030801014015	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ19.1 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	132.3	64.19	8492.34	
295	030801014016	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ22.2 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	62.1	88.26	5480.95	
296	030801014017	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ28.6 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	67.6	91.93	6214.47	
297	030801014018	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ34.93 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	30.6	132.57	4056.64	
本页小计							28208.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第65页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
298	030801014019	低压铜及铜合金管	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:Φ41.28 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5、其他:满足设计及规范要求	m	6	134.35	806.10	
299	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种:闭泡橡塑隔热材(B1级) 2、绝热厚度:20mm 3、管道外径:综合 4、其他:满足设计及规范要求	m	692.7	6.78	4696.51	
300	030804010003	低压铜及铜合金管件	1、材质:无磷脱氧铜管 2、规格:分岐器 3、焊接方法:焊接 4、其他:满足设计及规范要求	个	38	165.82	6301.16	
301	031001006025	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:PVC-U DN25 4、连接形式:粘接 5、含保温 6、其他:满足设计及规范要求	m	114	26.68	3041.52	
302	031001006026	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:PVC-U DN32 4、连接形式:粘接 5、含保温 6、其他:满足设计及规范要求	m	24	28.90	693.60	
303	031001006027	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:PVC-U DN50 4、连接形式:粘接 5、含保温 6、其他:满足设计及规范要求	m	68	34.83	2368.44	
304	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架 3、其他:满足设计及规范要求	kg	670.99	17.13	11494.06	
本页小计							29401.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第66页 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
305	031201003006	金属结构刷油	1、名称:管道支架刷漆 2、除锈级别:轻锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆刷两遍、防锈漆两遍 4、其他:满足设计及规范要求	kg	670.99	2.67	1791.54	
306	030704001002	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试 2、其他:满足设计及规范要求	系统	1	650.32	650.32	
		分部小计					1899610.41	
		抗震支架						
307	030413001003	抗震支架	1、名称:抗震支架 2、规格:综合 3、其他:满足设计及规范要求	kg	1600	6.75	10800.00	
		分部小计					10800.00	
		防火封堵						
308	030408008001	防火封堵	1、名称:防火封堵 2、材质:防火材料 3、此项投标人勘探现场后自行报价，此项包干 4、其他:满足设计及规范要求	项	1	2000.00	2000.00	
		分部小计					2000.00	
		分部分项工程清单合计					2848623.15	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	15343.00	15343.00	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	12132.42	12132.42	
		单价措施项目清单合计					27475.42	
本页小计							42717.28	
合　　计							2876098.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			22266.43			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	19531.96			
1.2		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	2734.47			
2	101207009001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302003001	非夜间施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.100	14323.44			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	390.64			
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.080	1041.70			
合　计					38022.21			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	37792.30	100.000	37792.30
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1340152.68	2.400	32163.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1340152.68	0.420	5628.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1340152.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2951913.08	9.000	265672.18

人材机汇总表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第1页 共15页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
1	00010203	一类工(安装工程)	工日	31.192	112.00	3493.53
2	00010203	一类工	工日	17.204	112.00	1926.85
3	00010203~1	一类工(安装工程)	工日	53.908	112.00	6037.71
4	00010303	二类工(安装工程)	工日	1424.264	107.00	152396.30
5	00010303	二类工	工日	79.481	107.00	8504.50
6	00010303~2	二类工(安装工程)	工日	359.213	107.00	38435.74
7	00010303~5	二类工(安装工程)	工日	300.713	107.00	32176.32
8		人工小计				242970.95
9	110000F	离心排风机组 2.2KW、2000m3/h	台	1.000	1400.90	1400.90
10	110000F	离心排风机组EAF-301，EAF-302，EAF-303，EAF-306，EAF-307	台	5.000	603.84	3019.21
11	110000F	离心排风机组EAF-304，EAF-305，EAF-308	台	3.000	512.59	1537.77
12	110000F	离心排风机组EAF-104	台	1.000	969.45	969.45
13	110000F	补风机SAF-101 1500m³/h	台	1.000	844.75	844.75
14	110000F	离心排风机组EAF-101、EAF-103 1.1KW、风量：1500m3/h	台	2.000	1162.19	2324.38
15	15310301	高效过滤器 500m³/h	台	10.000	470.19	4701.90
16	15310301	高效过滤器 1000m³/h	台	26.000	845.84	21991.84
17	410000F	总配电箱3AP-SSZX-KT	台	1.000	8352.45	8352.45
18	410000F	配电箱3SSAL-1	台	1.000	3141.33	3141.33
19	410000F	配电箱3SSAL-2	台	1.000	3762.17	3762.17
20	410000F	配电箱3SSAL-3	台	1.000	3705.57	3705.57
21	410000F	配电箱3KG	台	1.000	3708.01	3708.01
22	410000F	空调控制柜3KGP1	台	1.000	10882.61	10882.61
23	410000F	空调控制柜3KGA1～5	台	5.000	11050.31	55251.55
24	410000F	配电箱1GYSAL1	台	1.000	2855.56	2855.56
25	410000F	配电箱1GYSAL2	台	1.000	2532.68	2532.68
26	410000F	空调控制柜1KG	台	1.000	2753.94	2753.94
27	410000F	空调控制柜1KGP1	台	1.000	5345.49	5345.49
28	410000F	空调控制柜1KGA1	台	1.000	5279.59	5279.59
29	50030101	分体空调FT-2HP 4.6KW，制热量：6.3KW	台	1.000	2706.16	2706.16
30	50030101	多联机室内机 MDV-D22Q1/BN1 制冷量：2.2kw，制热量：2.6kw，送风量：380m/h3，功率：25w	台	3.000	1376.08	4128.24
31	50030101	多联机室内机 MDV-D45Q4/N1-C 制冷量：4.5kw，制热量：5.0kw，送风量：840m/h3，功率：23w	台	3.000	2463.18	7389.54

人材机汇总表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第2页 共15页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
32	50030101	多联机室内机 MDV-D112Q4/N1-C	台	3.000	4126.95	12380.85
33	50030101	多联机室内机 MDV-D90Q4/N1-C 制冷量：9.0kw，制热量：10.0kw，送风量：1330m/h3，功率：43w	台	4.000	3990.63	15962.52
34	50030101	多联机室内机 MDV-D45Q4/N1-C 制冷量：4.5kw，制热量：5.0kw，送风量：840m/h3，功率：23w	台	1.000	2463.18	2463.18
35	50030101	多联机室内机 MDV-D36Q1/BN1 制冷量：3.6kw，制热量：4.0kw，送风量：460m/h3，功率：30w	台	3.000	1926.51	5779.53
36	50030101	多联机室内机 MDV-D18Q1/BN1 制冷量：1.8kw，制热量：2.2kw，送风量：380m/h3，功率：25w	台	8.000	1560.39	12483.12
37	50030101~18	医用直膨式全新风机组PAU-102	台	1.000	31824.42	31824.42
38	50030101~18	医用直膨式全新风机组PAU-101	台	1.000	45168.37	45168.37
39	50030101~18	医用直膨式恒温恒湿空气处理机组AHU-303	台	1.000	105602.32	105602.32
40	50030101~18	医用直膨式恒温恒湿空气处理机组AHU-304	台	1.000	106592.13	106592.13
41	50030101~18	医用全新风空气预处理机组PAU-301Y	台	1.000	133645.36	133645.36
42	50030101~18	医用直膨式恒温恒湿空气处理机组AHU-302	台	1.000	80415.88	80415.88
43	50030101~18	医用直膨式全新风机组PAU-301 31KW、制热量：16KW、风量：1500m3/h 2.2KW，详见设计参数	台	1.000	44115.16	44115.16
44	50030101~18	医用直膨式恒温恒湿空气处理机组AHU-301 30KW、制热量：11KW，风量：10700m3/h 7.5KW，详见设计参数	台	1.000	105602.32	105602.32
45	50030101~18	医用直膨式恒温恒湿空气处理机组AHU-101	台	1.000	36083.41	36083.41
46	50030101~18	多联机室外机组SW-102，SW-301	台	2.000	22453.75	44907.50
47	50030101~18	多联机室外机组SW-101 95.2KW，制热量：106KW	台	1.000	44849.84	44849.84
48	50350103	排气扇 240m³/h 3.功率：0.05kw	台	5.000	299.88	1499.40
49	510000F	风速传感器	支	7.000	3593.52	25154.64
50	510000F	空气质量传感器	支	7.000	3726.62	26086.34
51	510000F	管道压力传感器	支	5.000	3573.08	17865.40
52	510000F	温湿度传感器	支	7.000	2996.20	20973.40

人材机汇总表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第3页 共15页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
53	55090109~8	双电源总配电箱3AT-SSZX-ZM	只	1.000	20806.94	20806.94
54	55090109~8	总配电箱1AP-ZXGYS-ZM	只	1.000	13309.35	13309.35
55	55090109~8	总配电箱1AP-ZXGYS-KT	只	1.000	11534.77	11534.77
56	D00119	UPS电源 80kVA	套	1.000	75920.82	75920.82
57	D00128	多效离子净化废气处理装置 1000-2900CMH	台	3.000	48150.32	144450.96
58	D00129	电离活氧分流装置 600*600*350mm	台	8.000	6223.12	49784.96
59	D00130	静压等量调节落地式导流装置 300x150x2850mm	台	19.000	3616.58	68715.02
60	SB0001	触控式人机界面的智能化中央集成控制	台	1.000	111405.10	111405.10
61	01090172	圆钢 Φ10～14	kg	29.994	3.36	100.78
62	01130143	扁钢 -30×4～50×5	kg	82.482	3.22	265.59
63	01210101	角钢	kg	281.190	3.12	877.31
64	01270101	型钢	kg	1752.281	3.97	6951.30
65	01290453	热镀锌钢板 0.75mm	m2	109.658	24.17	2650.43
66	01290453~12	热镀锌钢板 0.5mm	m2	799.968	16.08	12863.49
67	01290453~22	热镀锌钢板 0.6mm	m2	669.690	19.29	12918.32
68	110000F	PP-R给水管件DN32	个	47.361	3.29	155.82
69	110000F	PP-R给水管件DN25	个	63.854	2.97	189.65
70	110000F	PP-R给水管件DN20	个	45.711	2.77	126.62
71	110000F	PP-R给水管件DN15	个	294.611	2.48	730.64
72	110000F	PP-R给水管件DN40	个	44.320	3.63	160.88
73	110000F	热镀锌钢管件DN100	个	17.082	6.62	113.08
74	110000F	热镀锌钢管件DN75	个	5.623	4.84	27.21
75	11030305	醇酸防锈漆 C53-1	kg	155.940	12.15	1894.67
76	11112503	调和漆	kg	29.879	12.76	381.26
77	12430312	铝箔胶带	m2	403.807	9.24	3731.18
78	13070703	B1级橡塑保温 30mm	m3	78.476	1064.75	83557.00
79	14010332	热镀锌钢管DN75	m	13.428	34.97	469.59
80	14010335	热镀锌钢管DN100	m	64.453	44.56	2872.00
81	14030315	热镀锌钢管 DN20	m	29.019	7.37	213.87
82	14040103-1~2	薄壁不锈钢管 DN15	m	12.597	7.75	97.63
83	14040103-4~2	薄壁不锈钢管 DN32	m	40.188	26.37	1059.76
84	14130151	无磷脱氧铜管 Φ50.8	m	52.100	142.83	7441.44
85	14130151-1~1	无磷脱氧铜管 Φ9.53	m	295.200	17.04	5030.21
86	14130151-1~2	无磷脱氧铜管 Φ6.35	m	110.900	8.77	972.59
87	14130151-1~3	无磷脱氧铜管 Φ12.7	m	144.700	25.27	3656.57
88	14130151-1~4	无磷脱氧铜管 Φ15.9	m	92.700	40.47	3751.57
89	14130151-1~5	无磷脱氧铜管 Φ19.1	m	173.800	50.58	8790.80

人材机汇总表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第4页 共15页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
90	14130151-2~1	无磷脱氧铜管 Φ25.4	m	52.100	81.06	4223.23
91	14130151-2~1	无磷脱氧铜管 Φ22.2	m	122.100	72.33	8831.49
92	14130151-2~2	无磷脱氧铜管 Φ28.6	m	138.900	76.00	10556.40
93	14130151-3~1	无磷脱氧铜管 Φ34.93	m	46.900	114.43	5366.77
94	14130151-3~1	无磷脱氧铜管 Φ41.28	m	6.000	116.21	697.26
95	14310377	承插塑料排水管 dn50	m	57.827	5.10	294.92
96	14310378	承插塑料排水管 dn75	m	37.047	8.60	318.60
97	14310379	承插塑料排水管 dn110	m	60.833	18.78	1142.44
98	14310503	PVC-U DN32	m	65.280	4.08	266.34
99	14310503	PVC-U DN25	m	132.600	2.85	377.91
100	14310503	PVC-U DN50	m	157.590	6.64	1046.40
101	14311503	PP-R给水管DN32	m	60.160	11.67	702.06
102	14311503	PP-R给水管DN25	m	66.596	7.24	482.15
103	14311503	PP-R给水管DN20	m	40.474	4.66	188.61
104	14311503	PP-R给水管DN15	m	183.569	3.18	583.75
105	14311503	PP-R给水管DN40	m	63.138	16.81	1061.35
106	15112501	分岐器	个	68.000	120.00	8160.00
107	15230307	承插塑料排水管件 dn50	个	53.940	3.16	170.45
108	15230308	承插塑料排水管件 dn75	个	41.394	5.00	206.97
109	15230309	承插塑料排水管件De110	个	81.253	8.00	650.03
110	16310103	截止阀 铜 DN15	个	12.120	18.81	227.98
111	16310105	截止阀 DN25	个	4.040	33.15	133.93
112	16310105	静态平衡阀 DN25	个	1.010	52.15	52.67
113	16310105	倒流防止器 DN25	个	2.020	165.42	334.15
114	16310106	截止阀 DN32	个	3.030	49.66	150.47
115	16310107	静态平衡阀 DN40	个	1.010	111.44	112.55
116	16310107	截止阀 DN40	个	3.030	70.30	213.01
117	18052504	淋浴器	个	2.000	460.00	920.00
118	18090101	立柱式洗手盆	套	7.070	457.49	3234.45
119	18130101	成套拖把池	只	3.030	310.00	939.30
120	18150101	成套蹲便器	套	2.020	195.00	393.90
121	18430305	地漏DN50	个	8.000	48.80	390.40
122	18470105	塑料壳体，铜质盖板 清扫口 DN50	个	2.000	43.93	87.86
123	18470108	扫除口 DN100	个	4.000	27.33	109.32
124	19410111	防雨百叶 2000*400	个	1.000	312.00	312.00
125	19410111	防雨百叶 2000*800	个	1.000	532.33	532.33
126	22470111	壁装双管荧光灯 2*18W	套	11.110	87.34	970.35
127	22470111	LED防潮灯 300*300 12W	套	4.040	100.70	406.83
128	22470111	LED平板灯 600*600 40W	套	24.240	109.51	2654.52

人材机汇总表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第5页 共15页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
129	22470111	LED平板灯 1200*300 40W	套	12.120	127.26	1542.39
130	22470111	手术室专用气密灯 1*60W 1200*300	套	42.420	200.00	8484.00
131	22470111	手术室指示灯	套	1.010	45.60	46.06
132	22470111	600*600 LED平板灯/36W/4000K	套	75.750	109.51	8295.38
133	22470111	LED平板灯 600*300 25W	套	15.150	101.90	1543.79
134	23230131	单联双控暗开关	只	6.120	16.84	103.06
135	23230131	双联双控暗开关	只	18.360	19.06	349.94
136	23230131	三联双控暗开关	只	2.040	19.90	40.60
137	23230131	三联单控暗开关	只	1.020	19.63	20.02
138	23230131-2	单联单控暗开关	只	31.620	10.65	336.75
139	23230131-3	双联单控暗开关	只	11.220	13.31	149.34
140	23230134	温控开关	个	23.460	167.19	3922.28
141	23310301	防水盖板	个	8.160	5.80	47.33
142	23412504	单相带保护门二三眼插座~10A 250V	套	176.460	10.65	1879.30
143	23412504	单相带保护门二三眼插座（防水）	套	8.160	10.65	86.90
144	23412504	地面插座	套	4.080	22.75	92.82
145	25430315	电气配线 WDZB-BYJ 2.5mm2	m	4514.475	2.23	10067.28
146	25430315	电气配线 WDZB-BYJ 4mm2	m	3798.900	3.50	13296.15
147	26012501	镀锌金属封闭桥架（中间带隔板） 200*100	m	131.655	65.97	8685.28
148	26012501	镀锌金属封闭桥架（中间带隔板） 100*100	m	188.940	42.21	7975.16
149	26012501	镀锌金属封闭桥架（中间带隔板） 300*100	m	68.340	90.24	6167.00
150	26060351	电气配管 JDG DN20	m	833.064	3.26	2715.79
151	26060351	电气配管 JDG DN25	m	745.308	4.55	3391.15
152	26093511	分等电位联结端子箱	个	9.180	40.21	369.13
153	26110101	接线盒 暗装	只	529.380	1.33	704.08
154	710000F	防火阀 1000*500	个	1.000	479.14	479.14
155	710000F	防火阀 800*800	个	1.000	511.08	511.08
156	710000F	防火阀 800*630	个	1.000	456.78	456.78
157	710000F	防火阀 800*500	个	1.000	415.25	415.25
158	710000F	防火阀 630*630	个	1.000	402.47	402.47
159	710000F	防火阀 500*500	个	2.000	319.42	638.84
160	710000F	防火阀 500*320	个	3.000	261.93	785.79
161	710000F	防火阀 400*250	个	2.000	207.63	415.26
162	710000F	防火阀 250*200	个	10.000	144.01	1440.10
163	710000F	防火阀 200*250	个	1.000	144.01	144.01

人材机汇总表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第6页 共15页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
164	710000F	防火阀 200*200	个	1.000	128.21	128.21
165	710000F	电动调节阀 320*200	个	2.000	536.21	1072.42
166	710000F	电动调节阀 400*250	个	1.000	558.99	558.99
167	710000F	电动调节阀 630*400	个	1.000	626.69	626.69
168	710000F	手动对开多叶调节阀 250*200	个	40.000	80.24	3209.60
169	710000F	手动对开多叶调节阀 320*200	个	51.000	92.28	4706.28
170	710000F	手动对开多叶调节阀 400*250	个	5.000	115.35	576.75
171	710000F	手动对开多叶调节阀 500*320	个	4.000	145.52	582.08
172	710000F	手动对开多叶调节阀 500*500	个	2.000	177.46	354.92
173	710000F	手动对开多叶调节阀 630*400	个	1.000	182.78	182.78
174	710000F	手动对开多叶调节阀 630*500	个	1.000	200.53	200.53
175	710000F	手动对开多叶调节阀 800*630	个	1.000	253.76	253.76
176	710000F	止回阀 200*250	个	1.000	79.86	79.86
177	710000F	止回阀 250*200	个	7.000	79.86	559.02
178	710000F	送风口 300*300	个	14.000	48.48	678.72
179	710000F	送风口 400*400	个	5.000	67.52	337.60
180	710000F	中效下回风口 395*345	个	14.000	61.07	854.92
181	710000F	中效下回风口 795*345	个	24.000	98.60	2366.40
182	710000F	中效排风口 400*400	个	7.000	67.52	472.64
183	710000F	排风口 400*400	个	1.000	59.91	59.91
184	710000F	防雨百叶 800*400	个	3.000	123.50	370.50
185	710000F	防雨百叶 1000*400	个	1.000	149.06	149.06
186	710000F	防火阀 320*250	个	1.000	182.07	182.07
187	710000F	电动调节阀 250*200	个	2.000	451.63	903.26
188	710000F	电动调节阀 320*250	个	1.000	544.80	544.80
189	710000F	电动调节阀 500*320	个	1.000	589.16	589.16
190	710000F	手动对开多叶调节阀 320*250	个	2.000	101.15	202.30
191	710000F	止回阀 320*250	个	2.000	101.15	202.30
192	710000F	止回阀 400*250	个	1.000	115.35	115.35
193	710000F	止回阀 400*320	个	1.000	127.77	127.77
194	710000F	防雨百叶 600*400	个	2.000	97.96	195.92
195	710000F	防雨百叶 1200*400	个	1.000	174.62	174.62
196	710000F	手动对开多叶调节阀 200*200	个	33.000	70.98	2342.34
197	CL000001	电力电缆 WDZB-YJY 5*4mm2	m	270.680	18.84	5099.61
198	CL000001	电力电缆 WDZB-YJY 3*2.5mm2	m	425.816	7.88	3355.43
199	CL000001	电力电缆 WDZB-YJY 4*1.5mm2	m	40.400	6.67	269.47
200	CL000001	电力电缆 WDZB-YJY 4*4mm2	m	32.017	15.31	490.18
201	CL000001	电力电缆 WDZB-YJY 4*6mm2	m	16.665	21.85	364.13
202	CL000001	电力电缆 WDZB-YJY 4*10mm2	m	5.838	35.98	210.04

人材机汇总表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第7页 共15页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
203	CL000001	电力电缆 WDZB-YJY 5*6mm2	m	708.010	27.04	19144.59
204	CL000001	电力电缆 WDZB-YJY 5*10mm2	m	430.260	44.70	19232.62
205	CL000001	电力电缆 WDZB-YJY 5*16mm2	m	240.380	69.16	16624.68
206	CL000001	电力电缆 WDZB-YJY 4*35+1*16mm2	m	15.039	131.01	1970.25
207	CL000001	电力电缆 WDZB-YJY 4*50+1*25mm2	m	17.766	179.05	3180.98
208	CL000001	电力电缆 WDZB-YJY 4*70+1*35mm2	m	134.987	257.03	34695.58
209	CL000001	电力电缆 WDZB-YJY 4*185+1*95mm2	m	72.175	688.13	49665.51
210	CL000001	热镀锌扁钢 -40*4	m	138.600	5.89	816.35
211	CL000001	电力电缆 WDZB-YJY 4*25+1*16mm2	m	104.030	98.73	10270.88
212	CL000001	电力电缆 WDZB-YJY 4*2.5mm2	m	13.130	10.11	132.74
213	CL000001	电力电缆 WDUZB-RYY 7*1mm2	m	93.930	6.02	565.46
214	D00003	自闭式冲洗阀	组	2.000	195.00	390.00
215	D00015	含1组8KVA隔离变压器3SSIT-1~4	台	4.000	10092.71	40370.84
216	D00121	插座组（含3个五孔插座）	个	6.000	50.93	305.58
217	D00122	应急装置	套	56.000	84.34	4723.04
218	D00124	三人位刷手池	组	2.000	7566.24	15132.48
219	D00126	洁净层流预制送风天花 2800*1800*500	个	1.000	10910.69	10910.69
220	D00127	洁净层流预制送风天花 2850*2600*500	个	1.000	12499.86	12499.86
221	D00133	感应水龙头	组	2.000	200.00	400.00
222	NTB00063	双层微穿孔静压箱 1200*1000*1500mm	个	4.000	765.00	3060.00
223	NTB00063	双层微穿孔静压箱 630*500*2000mm	个	1.000	1287.50	1287.50
224	NTB00063	双层微穿孔静压箱 250*200*2000mm	个	1.000	475.00	475.00
225	NTB00063	双层微穿孔静压箱 400*250*2000mm	个	1.000	700.00	700.00
226	NTB00063	双层微穿孔静压箱 500*320*2000mm	个	1.000	900.00	900.00
227	01030106	钢丝 Φ1.6	kg	7.488	6.00	44.93
228	01090166	圆钢 Φ5.5～9	kg	14.367	3.42	49.14
229	01090166~1	圆钢 Φ5.5～9	kg	113.635	3.42	388.63
230	01090166~2	圆钢 Φ5.5～9	kg	135.742	3.42	464.24
231	01130141	扁钢 ＜-59	kg	125.368	3.64	456.34
232	01130141~2	扁钢 ＜-59	kg	78.327	3.64	285.11
233	01130141~3	扁钢 ＜-59	kg	93.564	3.64	340.57

人材机汇总表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第8页 共15页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
234	01130206	镀锌扁钢 -25×4	kg	2.268	4.55	10.32
235	01130216	镀锌扁钢 -60×6	kg	9.372	4.55	42.64
236	01210332	等边角钢 ∟60×5	kg	2436.165	3.40	8282.96
237	01210332~1	等边角钢 ∟60×5	kg	2506.755	3.40	8522.97
238	01210338	等边角钢 ∟63×5	kg	1.542	3.40	5.24
239	01290108	钢板 δ1.0～1.5 Q235	kg	12.483	3.57	44.56
240	01290109	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	3.900	3.57	13.92
241	01290128	钢板 δ3.5～4.0 Q235	kg	0.767	3.57	2.74
242	01290154	钢板 δ12～20 Q235	kg	15.072	3.55	53.51
243	01293501	钢垫板	kg	2.850	3.77	10.74
244	01370306	紫铜板 δ0.25～0.5以内	kg	1.300	55.74	72.46
245	01550304	封铅 含铅65%含锡35%	kg	11.221	8.58	96.28
246	02010106	橡胶板 δ1～15	kg	238.851	7.72	1843.93
247	02010106	橡胶板 δ1～15	kg	67.270	7.72	519.32
248	02010506	石棉橡胶板 低压δ0.8～6	kg	4.167	5.57	23.21
249	02070226	橡胶垫 δ2	m2	2.852	14.58	41.59
250	02130114	塑料带 20mm×40m	kg	6.864	2.14	14.69
251	02190109	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	6.500	0.30	1.95
252	02270112	帆布	m2	79.753	6.86	547.10
253	02270131	破布	kg	43.988	6.00	263.93
254	02290103	线麻	kg	0.252	10.29	2.59
255	02350103	闭孔乳胶海绵 δ5	kg	7.680	24.01	184.40
256	03010303	铝铆钉 φ4.5	十个	0.208	0.60	0.12
257	03011002	铁铆钉	kg	37.969	5.15	195.54
258	03030216	镀锌半圆头螺钉 M10×100	十个	3.690	0.34	1.25
259	03031209	自攻螺钉 M4×40	十个	158.912	0.25	39.73
260	03031211	自攻螺钉 M4×60	十个	37.648	0.26	9.79
261	03031212	自攻螺钉 M4×65	十个	2.100	0.27	0.57
262	03031236	自攻螺钉 M6×50	十个	4.368	0.76	3.32
263	03050507	精制带母镀锌螺栓 M6×75	套	312.000	0.56	174.72
264	03050510	精制带母镀锌螺栓 M8×30	套	406.350	0.58	235.68
265	03050516	精制带母镀锌螺栓 M10×75	套	8.218	0.67	5.51
266	03050571	精制带母镀锌螺栓 M2～5×4～20	套	689.500	0.22	151.69
267	03050573	精制带母镀锌螺栓 M6～12×12～50	套	101.850	0.33	33.61
268	03050575	精制带母镀锌螺栓 M8×75以下	套	15100.880	0.64	9664.56
269	03050651	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	169.841	0.69	117.19

人材机汇总表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第9页 共15页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
270	03050652	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	107.060	0.86	92.07
271	03050654	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	586.981	1.10	645.68
272	03050655	精制带母镀锌螺栓 M12×100内2平1弹垫	套	24.000	1.17	28.08
273	03050659	精制带母镀锌螺栓 M16×100内2平1弹垫	套	13.200	2.32	30.62
274	03050911	精制六角螺栓	kg	10.958	4.82	52.82
275	03057113	伞形螺栓 M6～8×150	套	30.600	0.34	10.40
276	03070107	膨胀螺栓 M6	套	342.720	0.43	147.37
277	03070117	膨胀螺栓 M10	套	52.353	0.69	36.12
278	03070126	膨胀螺栓 M12	套	208.170	1.03	214.42
279	03070133	膨胀螺栓 M12×200	套	143.953	3.00	431.86
280	03070141	膨胀螺栓 M16×200	套	30.845	2.74	84.51
281	03070806	塑料膨胀管 Φ6×50	十个	4.368	0.69	3.01
282	03070807	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	2.100	0.86	1.81
283	03090103	螺母	kg	22.933	6.17	141.50
284	03130304	钢垫圈	kg	9.054	4.97	45.00
285	03131104	垫圈 M10～20	十个	38.400	0.43	16.51
286	03210206	砂轮片 Φ100	片	0.387	1.29	0.50
287	03210211	砂轮片 Φ400	片	13.740	11.58	159.11
288	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	4.279	3.26	13.95
289	03210408	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.230	8.66	1.99
290	03210409	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	1.672	10.55	17.64
291	03270104	铁砂布 2#	张	67.514	1.00	67.51
292	03270202	砂纸	张	3.780	0.94	3.55
293	03410206	电焊条 J422 Φ3.2	kg	134.161	4.92	660.07
294	03410206~2	电焊条 J422 Φ3.2	kg	4.942	4.92	24.31
295	03410206~4	电焊条 J422 Φ3.2	kg	74.514	4.92	366.61
296	03410207	电焊条 J422 Φ4	kg	0.760	4.92	3.74
297	03411302	焊锡	kg	9.094	36.87	335.30
298	03430511	铜气焊丝	kg	3.713	34.30	127.37
299	03430900	焊锡丝	kg	3.680	42.88	157.80
300	03450404	焊锡膏 瓶装50g	kg	1.224	51.45	62.96
301	03510901	保温钉	个	52571.100	0.13	6834.24
302	03570225	镀锌铁丝 13#～17#	kg	59.531	4.52	269.08
303	03570225~1	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.764	4.52	3.45
304	03570237	镀锌铁丝 22#	kg	2.770	4.52	12.52
305	03590201	斜垫铁 Q235 1#	kg	39.780	5.15	204.87
306	03590401	平垫铁 Q235 1#	kg	39.624	4.29	169.99

人材机汇总表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第10页 共15页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
307	03633106	冲击钻头 Φ6～12	根	2.502	2.57	6.43
308	03633308	合金钢钻头 Φ8mm～10mm	根	0.523	6.86	3.59
309	03652404	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	11.208	17.15	192.21
310	03652421	锯条	根	36.139	0.19	6.87
311	03652422	钢锯条	根	79.697	0.21	16.74
312	03652906	钢丝刷子	把	2.988	1.54	4.60
313	04010611	水泥 32.5级	kg	2081.006	0.26	547.30
314	04010611~1	水泥 32.5级	kg	19.385	0.26	5.10
315	04030102	黄砂	m3	1.676	116.57	195.38
316	04030107	中砂	t	7.120	150.57	1072.12
317	04050201	碎石	m3	1.248	155.43	193.98
318	04050206	碎石 5～32mm	m3	0.452	155.43	70.24
319	04135500	标准砖 240×115×53	百块	0.320	80.00	25.60
320	05030600	普通木成材	m3	0.178	2000.00	355.05
321	05030700	木板材	m3	0.078	2000.00	156.00
322	11030305	醇酸防锈漆 C53-1	kg	5.586	12.15	67.87
323	11030306	酚醛防锈漆	kg	4.644	12.86	59.72
324	11030904	沥青绝缘漆	kg	11.118	15.44	171.66
325	11111703	酚醛磁漆	kg	0.190	14.51	2.76
326	11112504	无光调和漆	kg	7.439	14.10	104.89
327	11112504~1	无光调和漆	kg	0.090	14.10	1.27
328	11112524	厚漆	kg	1.754	8.58	15.05
329	11452114	松香水	kg	1.350	4.72	6.37
330	11590305	密封胶 KS型	kg	2.160	12.86	27.78
331	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	2.960	10.72	31.73
332	11590914	硅酮密封胶	L	1.400	68.60	96.04
333	11593504	油灰	kg	2.150	1.29	2.77
334	12010103	汽油	kg	141.752	9.12	1292.78
335	12010903	煤油	kg	27.300	4.29	117.12
336	12030106	溶剂汽油	kg	1.458	7.89	11.51
337	12050311	机油	kg	15.072	7.72	116.36
338	12050313	机油 6～7#	kg	4.083	10.72	43.77
339	12060317	清油	kg	1.716	13.72	23.55
340	12060334	防腐油	kg	0.350	5.15	1.80
341	12070105	黄油(钙基脂)	kg	2.626	6.86	18.01
342	12070109	电力复合脂	kg	10.715	17.15	183.76
343	12300367	硬酯酸 一级	kg	0.717	10.29	7.38
344	12300378	硼砂	kg	0.651	6.69	4.36
345	12300378	硼砂	kg	0.551	6.69	3.68

人材机汇总表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第11页 共15页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
346	12310308	丙酮	kg	4.450	5.15	22.92
347	12310331	漂白粉	kg	0.545	3.43	1.87
348	12331305	丙酮清洗剂	kg	1.315	15.44	20.30
349	12331308	洗涤剂	kg	6.480	5.83	37.78
350	12331322	肥皂	块	1.853	1.54	2.85
351	12370305	氧气	m3	97.646	2.83	276.34
352	12370305~1	氧气	m3	31.703	2.83	89.72
353	12370335	乙炔气	kg	25.152	11.71	294.53
354	12370335~1	乙炔气	kg	9.416	11.71	110.26
355	12370335~2	乙炔气	kg	11.247	11.71	131.71
356	12410104	粘结剂 卫生级	kg	2.915	15.44	45.00
357	12413526	氯丁胶粘合剂	kg	69.333	16.29	1129.43
358	12430344	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	26.850	12.43	333.75
359	12430363	塑料胶布带 20mm×10m	卷	59.041	1.80	106.27
360	13010907	石棉编绳 Φ11～25烧失量24%	kg	3.900	9.86	38.45
361	13190503	铝箔	m2	496.202	12.86	6381.16
362	14010323	焊接钢管 DN50	m	0.800	20.14	16.11
363	14030313	热镀锌钢管 DN15	m	5.000	6.11	30.55
364	14312502	塑料软管	kg	3.420	15.78	53.97
365	14312508	塑料软管 dn5	m	0.690	1.48	1.02
366	15020306	室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	32.774	1.79	58.67
367	15021105	镀锌活接头 DN15	个	14.140	3.89	55.00
368	15021107	镀锌活接头 DN25	个	7.070	7.42	52.46
369	15021108	镀锌活接头 DN32	个	3.030	9.36	28.36
370	15021109	镀锌活接头 DN40	个	4.040	12.07	48.76
371	15021905	镀锌三通 DN15	个	2.020	1.71	3.45
372	15022305	镀锌弯头 DN15	个	6.060	1.18	7.15
373	15023141	镀锌锁紧螺母 M15～20×3	个	1154.775	0.12	138.57
374	15090705	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN15	个	20.217	3.20	64.69
375	15090708	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN32	个	31.638	9.07	286.96
376	15212507	给水塑料管管夹 dn25	个	142.870	1.97	281.45
377	15212508	给水塑料管管夹 dn32	个	60.928	3.26	198.63
378	15370707	单管卡子 DN25	个	7.795	0.68	5.30
379	15370710	单管卡子 DN50	个	8.116	1.24	10.06
380	15430305	透气帽(铅丝球) DN50	个	1.555	1.66	2.58
381	15430306	透气帽(铅丝球) DN75	个	1.924	2.38	4.58
382	15430307	透气帽(铅丝球) DN100	个	3.570	3.27	11.67
383	16010505	螺纹截止阀 J11T-16 DN15	个	4.040	12.78	51.63

人材机汇总表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第12页 共15页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
384	18553507	大便器密封圈	个	2.200	12.43	27.35
385	19110103	管子托钩 DN15	个	235.944	1.01	238.30
386	19110104	管子托钩 DN20	个	49.372	1.14	56.28
387	19110105	管子托钩 DN25	个	64.964	1.31	85.10
388	19110106	管子托钩 DN32	个	49.012	1.54	75.48
389	19110107	管子托钩 DN40	个	47.230	1.89	89.26
390	21330505	软盘 3.5″	片	2.000	2.14	4.28
391	24150703	瓷接头 双路	个	179.220	0.24	43.01
392	25010309	裸铜线 10mm2	kg	4.370	56.42	246.56
393	25010735	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	7.920	58.91	466.57
394	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	144.448	0.97	140.11
395	25030103~1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	14.493	0.97	14.06
396	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	159.945	1.50	239.92
397	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 300V/500V6mm2	m	6.750	4.47	30.17
398	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2	m	87.075	7.62	663.51
399	25430320	绞型软线 RVS-0.5mm2	m	67.188	1.49	100.11
400	26064105	塑料护口(钢管用) dn15	个	1163.675	0.10	116.37
401	26064306	紧定式直管接头 Φ20	个	141.621	1.54	218.10
402	26064307	紧定式直管接头 Φ25	个	110.856	2.06	228.36
403	26065306	紧定式锁母 Φ20	个	149.952	0.90	134.96
404	26065307	紧定式锁母 Φ25	个	111.796	1.29	144.22
405	26066513	钢管保护管 Φ40×400	根	13.200	7.55	99.66
406	26090309	铝接线端子 95mm2	个	18.048	2.57	46.38
407	26090507	铜接线端子 DT-10mm2	个	38.570	2.43	93.73
408	26090508	铜接线端子 DT-16mm2	个	406.350	3.33	1353.15
409	26090509	铜接线端子 DT-25mm2	个	39.168	4.23	165.68
410	26091105	铜铝过渡接线端子 DTL-25mm2	个	126.336	2.14	270.36
411	26091107	铜铝过渡接线端子 DTL-95mm2	个	18.048	8.58	154.85
412	26250311	镀锌电缆卡子 2×35	个	121.631	1.46	177.58
413	26250312	镀锌电缆卡子 3×35	个	43.844	5.77	252.98
414	26250314	镀锌电缆卡子 3×100	个	19.880	9.30	184.89
415	26250343	固定卡子 3×80	个	79.104	2.49	196.97
416	26250703	电缆吊挂 3×50	套	24.066	8.45	203.36
417	26250704	电缆吊挂 3×100	套	5.767	9.86	56.86
418	31090144	打印纸 132行(381-1)	箱	1.000	91.76	91.76
419	31110301	棉纱头	kg	68.204	5.57	379.89

人材机汇总表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第13页 共15页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
420	31110301~1	棉纱头	kg	6.000	5.57	33.42
421	31110307	塑料手套	副	80.640	3.43	276.60
422	31130106	其它材料费	元	521.478	0.86	448.47
423	31130106	其他材料费	元	10.320	0.86	8.88
424	31130106~1	其它材料费	元	836.998	0.86	717.73
425	31130106~3	其它材料费	元	0.601	0.86	0.52
426	31130108	校验材料费	元	18.560	1.00	18.56
427	31150101	水	m3	34.615	4.86	168.23
428	31150101~1	水	m3	3.004	4.86	14.60
429	31150301	电	kW·h	91.013	0.76	69.17
430	31170103	标志牌	个	173.594	0.16	27.78
431	34130201	U形镀锌固定条 ≤φ32	个	52.000	1.17	60.84
432	CL-D00010	弹簧减震	块	344.000	60.00	20640.00
433	D00001换	防火封堵	项	1.000	2000.00	2000.00
434	D00118	管道绝热	m	1235.400	6.78	8376.01
435	D00120	中央管理系统	系统(套)	1.000	134554.46	134554.46
436	D00123换	橡塑复合隔热材料　25mm	m	160.830	12.47	2005.55
437	D00123换	岩棉保温套管材料 35mm	m	76.730	65.43	5020.44
438	D00125换	臭氧监测仪	套	5.000	7404.11	37020.55
439	D00131	通风工程检测、调试	项	2.000	650.32	1300.64
440	D00132	抗震支架	kg	1600.000	6.75	10800.00
441		材料小计				2451818.65
442	31130537	其它机械费	元	138.700	0.89	123.44
443	98050106	数字万用表 F-87	台班	2.160	4.79	10.35
444	98050107	数字万用表 PF-56	台班	1.404	3.25	4.56
445	98052521	电能校验仪	台班	1.080	43.76	47.26
446	98052523	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	1.080	25.65	27.70
447	98110114	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	5.400	47.88	258.55
448	98290102	数字温度计 2575-10	台班	1.404	18.42	25.86
449	98350102	电缆测试仪 JH5132	台班	1.080	21.82	23.57
450	99070907	载货汽车 装载质量5t	台班	0.572	484.90	277.40
451	99070909	载货汽车 装载质量8t	台班	0.581	559.09	324.55
452	99090503	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.373	529.78	197.83
453	99090505	汽车式起重机 10t	台班	0.199	823.56	163.61
454	99090507	汽车式起重机 提升质量16t	台班	1.661	1017.20	1689.11
455	99090906	叉式起重机 5t	台班	1.105	502.85	555.65
456	99092503	电动葫芦(单速) 提升质量2t	台班	1.920	32.35	62.11
457	99190705	立式钻床 25	台班	5.802	158.58	920.08

人材机汇总表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第14页 共15页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
458	99190705~1	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.198	158.74	31.38
459	99190706	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	1.600	162.87	260.59
460	99190707	立式钻床 50	台班	0.161	181.94	29.36
461	99190715	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	9.127	156.70	1430.18
462	99190715~1	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	26.599	156.75	4169.44
463	99190715~2	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	31.774	146.70	4661.22
464	99191102	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班	2.179	184.97	403.08
465	99191102	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班	0.222	194.97	43.21
466	99191102~2	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班	1.824	195.79	357.18
467	99191706	管子切断机 直径150mm	台班	8.985	35.69	320.68
468	99191721	切管机 9A151	台班	0.807	97.63	78.78
469	99191731	联合冲剪机 16	台班	0.229	212.76	48.66
470	99192305	电锤 功率520W	台班	0.513	7.60	3.90
471	99192305~1	电锤 功率520W	台班	1.824	7.64	13.94
472	99192305~2	电锤 功率520W	台班	2.179	7.60	16.56
473	99192705	弯管机 WC27-108	台班	0.357	61.54	21.98
474	99194501	咬口机 板厚1.2mm	台班	2.179	159.36	347.27
475	99194501	咬口机 板厚1.2mm	台班	0.222	169.36	37.53
476	99194501~1	咬口机 板厚1.2mm	台班	1.824	169.62	309.44
477	99194537	台式砂轮机 砂轮直径250mm	台班	0.919	13.23	12.15
478	99194575	折方机 厚度4mm×宽度2000mm	台班	2.179	33.16	72.26
479	99194575	折方机 厚度4mm×宽度2000mm	台班	0.222	33.16	7.35
480	99194575~1	折方机 厚度4mm×宽度2000mm	台班	1.824	33.96	61.95
481	99230123	砂轮切割机 Φ400	台班	0.094	20.15	1.90
482	99230123	砂轮切割机 Φ400	台班	0.160	20.32	3.26
483	99230123	砂轮切割机 Φ400	台班	0.240	20.14	4.83
484	99230140	台式砂轮机 Φ100	台班	0.310	13.23	4.10
485	99250303	交流弧焊机 容量21kVA	台班	6.205	56.34	349.56
486	99250303	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.152	56.33	8.54
487	99250303~1	交流弧焊机 容量21kVA	台班	9.886	56.44	557.99
488	99250303~2	交流弧焊机 容量21kVA	台班	11.810	56.34	665.36
489	99250325	直流弧焊机 20kW	台班	30.753	72.65	2234.22
490	99250905	热熔焊接机 SH-63	台班	1.986	13.38	26.57
491	99252502~1	电焊机 综合	台班	1.903	266.78	507.55
492	99270913	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	3.114	22.25	69.28
493	99390141	液压压接工具	台班	1.882	89.21	167.91

人材机汇总表

工程名称：净化-安装工程　　标段：　　第15页 共15页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
494	99433309	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	1.520	359.63	546.47
495		机械小计				22597.26
496		合计				2717386.86

单位工程招标控制价表

工程名称：放射防护屏蔽-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	66879.81	
1.1	人工费	6533.39	
1.2	材料费	56189.71	
1.3	施工机具使用费	631.26	
1.4	企业管理费	2611.42	
1.5	利润	914.02	
2	措施项目清单计价合计	2206.81	
2.1	单价措施项目费	429.46	
2.2	总价措施项目费	1777.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1040.85	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1766.61	
5	税金	6376.79	
招标控制价合计		77230.02	

【清单大师2026计价软件江苏版V9.82】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-安装工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		MRI扫描间安装工程						
1	081103004001	电源滤波器	1、名称:电源滤波器 2、型号:2X30A/220V。 3、其他:满足设计及规范要求	只	3	1150.00	3450.00	
2	081103004002	直流电源	1、名称:直流电源 2、型号:24V/DC直流 3、其他:满足设计及规范要求	只	2	1495.34	2990.68	
3	081103004003	风机及管道	1、名称:风机及管道 2、型号:松下8吋风机 Φ180管道 3、其他:满足设计及规范要求	套	1	2500.00	2500.00	
4	081103004004	波导管	1、名称:波导管 2、不锈钢 3、其他:满足设计及规范要求	套	1	1200.00	1200.00	
5	081103004005	传导板框	1、名称:传导板框 2、2mm不锈钢 3、其他:满足设计及规范要求	套	1	1200.00	1200.00	
6	030801006001	不锈钢失超管	按图安装，含弯头、连接头、防鸟网罩。室外失超管出口处张贴警示牌。外包保温棉Φ160mm，此价包干，满足设计及规范要求	项	1	12000.00	12000.00	
7	030801006002	屏蔽效能第三方检测	1、名称:屏蔽效能第三方检测 2、此价包干 3、其他:满足设计及规范要求	项	1	6900.00	6900.00	
		分部小计					30240.68	
		扫描间设备间电气部分						
8	030411003001	铝合金电缆桥架	1、名称:铝合金电缆桥架 2、规格:500×500×40mm 3、此价包干 4、接地方式:含接地 5、其他:满足设计及规范要求	项	1	4200.00	4200.00	
本页小计							34440.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-安装工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030412006001	医疗专用灯	1、名称:LED无磁射灯 2、规格:7W/6000K/DC24V 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	8	130.25	1042.00	
10	030412006002	医疗专用灯	1、名称:LED无磁平板灯 2、规格:600*600mm/6000K/DC24V 3、含接线软管 4、其他:满足设计及规范要求	套	4	635.25	2541.00	
11	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控暗开关 2、规格:~10A 250V 3、安装方式:下沿距地1.3m暗装 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	21.97	43.94	
12	030404035001	插座	1、名称:五孔插座插座 2、规格:10A/250V 3、安装方式:详见设计 4、其他:满足设计及规范要求	个	8	26.03	208.24	
13	030904003001	按钮	1、名称:急停开关 2、其他:满足设计及规范要求	个	2	121.82	243.64	
14	030411001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:PVC管 3、规格:DN20 4、配置形式:吊棚内暗敷、暗敷、明敷 5、含开槽、修复清理 6、其他:满足设计及规范要求	m	200	15.20	3040.00	
15	030411004001	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线或桥架内敷设 3、型号:WDZB-BYJ 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜 6、其他:满足设计及规范要求	m	600	3.35	2010.00	
本页小计							9128.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-安装工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒、开关盒、插座盒 2、材质:金属 3、规格:86型 4、安装形式:综合 5、含面板 6、其他:满足设计及规范要求	个	24	7.51	180.24	
		分部小计					13509.06	
		通风系统						
17	030703021001	静压箱	1、名称:静压箱 2、规格:1500×650×1200mm 3、支架形式、材质:型钢吊支架（含刷漆） 4、其他:满足设计及规范要求	个	1	3047.97	3047.97	
18	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:矩形通风管道 2、材质:热镀锌钢板 3、规格:600*300 4、板材厚度:详见设计 5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :按设计及规范要求，含支架刷漆 6、接口形式:咬口 7、含凿补孔洞、穿防火区域套管等 8、其他:满足设计及规范要求	m2	50	145.32	7266.00	
19	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种:保温棉 2、绝热厚度:不低于30 3、此价包干 4、其他:满足设计及规范要求	m3	2.56	1719.35	4401.54	
20	030703007001	调节阀	1、名称：调节阀 2、规格：600*300 3、满足设计及规范要求	个	1	177.44	177.44	
21	030703011001	铝合金散流器	1、名称：铝合金散流器 2、规格：250*250 3、满足设计及规范要求	个	6	117.14	702.84	
本页小计							15776.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-安装工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030703011002	铝合金散流器	1、名称：铝合金散流器 2、规格：规格：600*600 3、满足设计及规范要求	个	2	167.14	334.28	
23	030702005001	PVC风管	1、规格：Φ200mmPVC管 2、此项投标人勘探现场后自行报价，此项包干 3、满足设计及规范要求	项	1	690.00	690.00	
24	030702005002	送风罩	1、名称：送风罩 2、规格：600*300 3、满足设计及规范要求	套	1	460.00	460.00	
		分部小计					17080.07	
		防火封堵						
25	030408008001	防火封堵	1、名称:防火封堵 2、材质:防火材料 3、此项投标人勘探现场后自行报价，此项包干 4、其他:满足设计及规范要求	项	1	2000.00	2000.00	
		分部小计					2000.00	
		抗震支架						
26	030413001001	抗震支架	1、名称:抗震支架 2、规格:综合 3、其他:满足设计及规范要求	kg	600	6.75	4050.00	
		分部小计					4050.00	
		分部分项工程清单合计					66879.81	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	123.87	123.87	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	305.59	305.59	
		单价措施项目清单合计					429.46	
本页小计							7963.74	
合　　计							67309.27	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-安装工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			1040.85			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	913.03			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	127.82			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.100	669.55			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护屏蔽-安装工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	18.26			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.080	48.69			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					1777.35			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：放射防护屏蔽-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：放射防护屏蔽-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		1766.61	100.000	1766.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	62645.94	2.400	1503.50
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	62645.94	0.420	263.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	62645.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	70853.23	9.000	6376.79
合　计					8143.40

人材机汇总表

工程名称：放射防护屏蔽-安装工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
1	00010303	二类工(安装工程)	工日	34.428	107.00	3683.84
2	00010303	二类工	工日	1.071	107.00	114.55
3	00010303~5	二类工(安装工程)	工日	25.550	107.00	2733.85
4		人工小计				6532.24
5	D00080	电源滤波器	只	3.000	1150.00	3450.00
6	DF0000	直流电源	只	2.000	1495.34	2990.68
7	01270101	型钢	kg	5.200	3.97	20.63
8	01290453~22	热镀锌钢板 0.6mm	m2	56.900	19.29	1097.60
9	11030305	醇酸防锈漆 C53-1	kg	4.104	12.15	49.86
10	12430312	铝箔胶带	m2	13.568	9.24	125.37
11	13070703	B1级橡塑保温 30mm	m3	2.637	1064.75	2807.53
12	22470111	LED无磁射灯 7W/6000K/DC24V	套	8.080	100.00	808.00
13	22470111	LED无磁平板灯 600*600mm/6000K/DC24V	套	4.040	600.00	2424.00
14	23230131-2	单联单控暗开关	只	2.040	10.65	21.73
15	23412504	五孔插座插座 10A/250V	套	8.160	10.65	86.90
16	25430315	电气配线 WDZB-BYJ 2.5mm2	m	630.000	2.23	1404.90
17	26060121	刚性阻燃管 DN20	m	220.000	1.88	413.60
18	26110101	接线盒 暗装	只	24.480	1.33	32.56
19	710000F	调节阀600×300×300mm	个	1.000	80.00	80.00
20	710000F	铝合金散流器250×250mm	个	6.000	50.00	300.00
21	710000F	铝合金散流器规格：600×600mm	个	2.000	100.00	200.00
22	910000F	急停开关	个	2.000	35.43	70.86
23	D00002	风机及管道 松下8吋风机 Φ180管道	套	1.000	2500.00	2500.00
24	D00003	波导管	套	1.000	1200.00	1200.00
25	D00004	传导板框	套	1.000	1200.00	1200.00
26	D00005	不锈钢失超管	项	1.000	12000.00	12000.00
27	D00081	屏蔽效能第三方检测	项	1.000	6900.00	6900.00
28	NTB00063	静压箱 1500×650×1200mm	个	1.000	2500.00	2500.00
29	01030106	钢丝 Φ1.6	kg	0.540	6.00	3.24
30	01090166~1	圆钢 Φ5.5～9	kg	9.655	3.50	33.79
31	01130141	扁钢 <-59	kg	10.610	3.64	38.62
32	01130141~2	扁钢 <-59	kg	6.655	3.40	22.63
33	01210332	等边角钢 ∟60×5	kg	178.300	4.61	821.96
34	02010106	橡胶板 δ1～15	kg	6.500	7.72	50.18
35	02270106	白布	m	0.100	3.43	0.34
36	02270131	破布	kg	0.512	6.00	3.07
37	02350103	闭孔乳胶海绵 δ5	kg	1.340	24.01	32.17

人材机汇总表

工程名称：放射防护屏蔽-安装工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
38	03011002	铁铆钉	kg	1.200	5.15	6.18
39	03031209	自攻螺钉 M4×40	十个	7.072	0.25	1.77
40	03031211	自攻螺钉 M4×60	十个	1.664	0.26	0.43
41	03031212	自攻螺钉 M4×65	十个	66.560	0.27	17.97
42	03031303	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35	十个	0.640	0.59	0.38
43	03031327	镀锌自攻螺钉 M6×100	十个	0.080	0.48	0.04
44	03050511	精制带母镀锌螺栓 M8×75	套	38.000	0.65	24.70
45	03050516	精制带母镀锌螺栓 M10×75	套	1.027	0.67	0.69
46	03050571	精制带母镀锌螺栓 M2～5×4～20	套	75.100	0.22	16.52
47	03050575	精制带母镀锌螺栓 M8×75以下	套	452.500	0.64	289.60
48	03070107	膨胀螺栓 M6	套	24.480	0.43	10.53
49	03070126	膨胀螺栓 M12	套	7.500	1.03	7.73
50	03070806	塑料膨胀管 Φ6×50	十个	0.340	0.69	0.23
51	03070807	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	67.200	0.86	57.79
52	03131104	垫圈 M10～20	十个	7.600	0.43	3.27
53	03210211	砂轮片 Φ400	片	0.047	11.58	0.55
54	03410206	电焊条 J422 Φ3.2	kg	5.300	5.31	28.14
55	03410207	电焊条 J422 Φ4	kg	0.095	4.92	0.47
56	03411302	焊锡	kg	0.760	36.87	28.02
57	03450404	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.100	51.45	5.15
58	03510901	保温钉	个	1766.400	0.13	229.63
59	03570225	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.500	4.52	2.26
60	03570237	镀锌铁丝 22#	kg	0.100	4.52	0.45
61	03632105	钻头 Φ3	根	0.040	1.20	0.05
62	03633105	冲击钻头 Φ6～8	根	0.120	1.72	0.21
63	03633106	冲击钻头 Φ6～12	根	4.668	2.57	12.00
64	03652421	锯条	根	2.000	0.19	0.38
65	05050111	胶合板 2440×1220×6	m2	0.020	10.29	0.21
66	11030525	防火涂料 A60-1	kg	0.100	16.29	1.63
67	11590305	密封胶 KS型	kg	0.500	12.86	6.43
68	12010103	汽油	kg	4.149	9.12	37.84
69	12331308	洗涤剂	kg	1.510	5.83	8.80
70	12370305	氧气	m3	2.323	2.83	6.57
71	12370335	乙炔气	kg	0.024	11.71	0.28
72	12370335~1	乙炔气	kg	0.800	11.51	9.21
73	12413526	氯丁胶粘合剂	kg	2.330	16.29	37.95
74	12413542	胶合剂	kg	0.220	8.56	1.88
75	12430363	塑料胶布带 20mm×10m	卷	4.200	1.80	7.56

人材机汇总表

工程名称：放射防护屏蔽-安装工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
76	14350106	异型塑料管 dn5	m	0.260	1.17	0.30
77	15023141	镀锌锁紧螺母 M15～20×3	个	53.400	0.12	6.41
78	15150306	伸缩接头 FSE20	个	4.200	0.69	2.90
79	15271912	管接头 FST20	个	29.400	0.25	7.35
80	15370106	管卡 FCL20	个	126.000	0.39	49.14
81	24150703	瓷接头 双路	个	12.360	0.24	2.97
82	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	8.556	0.97	8.30
83	25030103~1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.610	0.97	0.59
84	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	6.104	1.50	9.16
85	26064105	塑料护口(钢管用) dn15	个	53.400	0.10	5.34
86	26065704	塑料管直角弯头 FBN20	个	4.200	1.58	6.64
87	26065911	管码 FSA20	个	168.000	0.60	100.80
88	26070906	T形接头 FTE20	个	6.300	2.68	16.88
89	31110301	棉纱头	kg	1.200	5.57	6.68
90	31130106	其它材料费	元	14.944	0.86	12.85
91	31130106	其他材料费	元	2.250	0.86	1.94
92	31130106~3	其它材料费	元	0.026	0.86	0.02
93	D00001换	防火封堵	项	1.000	2000.00	2000.00
94	D00006	铝合金电缆桥架	项	1.000	4200.00	4200.00
95	D00075	PVC风管	项	1.000	690.00	690.00
96	D00076	送风罩	套	1.000	460.00	460.00
97	D00132	抗震支架	kg	600.000	6.75	4050.00
98		材料小计				56191.99
99	98050108	数字万用表 34401A	台班	0.100	16.63	1.66
100	99090507	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.031	1017.20	31.66
101	99092503	电动葫芦(单速) 提升质量2t	台班	0.500	32.35	16.18
102	99190706	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	0.320	162.87	52.12
103	99190715	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.209	156.70	32.72
104	99190715~1	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	2.260	156.75	354.26
105	99191102~2	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班	0.155	195.79	30.35
106	99192305	电锤 功率520W	台班	4.005	7.60	30.44
107	99192305~1	电锤 功率520W	台班	0.155	7.64	1.18
108	99194501~1	咬口机 板厚1.2mm	台班	0.155	169.62	26.29
109	99194575~1	折方机 厚度4mm×宽度2000mm	台班	0.155	33.96	5.26
110	99230123	砂轮切割机 Φ400	台班	0.012	20.15	0.24
111	99250303	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.019	56.33	1.07
112	99250303~1	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.840	56.44	47.41

人材机汇总表

工程名称：放射防护屏蔽-安装工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
113	99270913	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.005	22.25	0.11
114		机械小计				630.95
115		合计				63355.18

单位工程招标控制价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	550548.81	
1.1	人工费	15812.28	
1.2	材料费	522737.70	
1.3	施工机具使用费	3458.53	
1.4	企业管理费	6326.15	
1.5	利润	2214.15	
2	措施项目清单计价合计	4272.72	
2.1	单价措施项目费	539.74	
2.2	总价措施项目费	3732.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2186.10	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3710.40	
5	税金	50267.87	
招标控制价合计		608799.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第1页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A库房						
1	011501018001	米面架	1、名称:米面架 2、规格:1200*500*200mm 3、整体采用优质不锈钢制作，厚度1.0mm；横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢；立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； 4、其他:满足设计及规范要求	台	3	1153.48	3460.44	
2	011501018002	四层货架	1、名称:四层货架 2、规格:1200*500*1550mm 3、采用优质不锈钢板；立柱为φ38*1.2mm不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。 层板：采用优质不锈钢板材厚度1.0mm≥；承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；提供具备法定资质机构出具的不锈钢板材1.0mm厚检测报告复印件，检测报告应完整有效。检测报告内容须包括：中性盐雾试验经≥248h后表面无腐蚀且外观评级9~10级，铜加速乙酸盐雾试验经≥48h后表面无腐蚀且外观评级9~10级，抗拉强度≥515mpa、断后伸长率≥40%，检测结果都为合格。 4、其他:满足设计及规范要求	台	2	1685.85	3371.70	
本页小计							6832.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第2页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011501018003	四层货架	1、名称:四层货架 2、规格:1100*500*1550mm 3、采用优质不锈钢板；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。层板：采用优质不锈钢板材厚度1.0mm≥；承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；提供具备法定资质机构出具的不锈钢板材1.0mm厚检测报告复印件，检测报告应完整有效。检测报告内容须包括：中性盐雾试验经≥248h后表面无腐蚀且外观评级9~10级，铜加速乙酸盐雾试验经≥48h后表面无腐蚀且外观评级9~10级，抗拉强度≥515mpa、断后伸长率≥40%，检测结果都为合格 4、其他:满足设计及规范要求	台	2	1597.12	3194.24	
		分部小计					10026.38	
		B更衣间						
4	031004009001	干手器	1、名称:干手器 2、型号、规格:345*218*365mm，红外线自动感应，热风烘干，功率：2KW/220V,ABS材质机身，热风温度：65±15℃，防水等级：IPX4 3、其他:满足设计及规范要求	台	2	298.53	597.06	
本页小计							3791.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第3页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031004004001	挂墙洗手星	1、名称:挂墙洗手星 2、规格、类型:400*400*280mm，整体采用优质不锈钢制作，台面厚1.0mm；星盆斗厚1.0mm，星盆深：180-200mm 3、其他:满足设计及规范要求	台	2	1184.53	2369.06	
6	031004014001	感应龙头	1、名称:感应龙头 2、型号、规格:160*125*160mm，主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理，远红外线感应自动出水控制模块，交、直流电均可使用； 3、其他:满足设计及规范要求	台	2	183.79	367.58	
7	031004014002	不锈钢下水器及管	1、名称:不锈钢下水器及管 2、型号、规格:采用304不锈钢制作，配滤渣网 3、其他:满足设计及规范要求	套	2	485.00	970.00	
8	011501018004	六门更衣柜	1、名称:六门更衣柜 2、规格:1200*500*1800mm 3、六门结构，采用优质不锈钢制作 4、其他:满足设计及规范要求	台	2	4575.00	9150.00	
9	031004014003	紫外线消毒灯	1、名称:紫外线消毒灯 2、型号、规格:40W，电压:220V，功率:40W 3、其他:满足设计及规范要求	套	2	299.90	599.80	
		分部小计					14053.50	
		C加工间						
本页小计							13456.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第4页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031004014004	粘捕式灭蝇灯	1、名称:粘捕式灭蝇灯 2、型号、规格:380*170*196mm，功率：8W，材质等级：ABS阻燃料，尺寸：38*17*19.6cm，产品净重：0.85kg 3、其他:满足设计及规范要求	台	2	233.36	466.72	
11	031004004002	单星水池	1、名称:单星水池 2、规格、类型:1000*700*800+150mm，台面及池体采用1.0mm厚304#不锈钢板，池深280-300，台脚采用Φ38×1.0mm厚304#不锈钢圆管，配可调式子弹脚；交叉肌采用Φ25×1.0mm厚304#不锈钢圆管。 3、其他:满足设计及规范要求	台	5	2528.78	12643.90	
12	031004014005	双温龙头	1、名称:双温龙头 2、型号、规格:8寸，座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、其他:满足设计及规范要求	个	5	388.11	1940.55	
13	031004014006	不锈钢下水器及管	1、名称:不锈钢下水器及管 2、型号、规格:采用304不锈钢制作，配滤渣网 3、其他:满足设计及规范要求	套	5	485.00	2425.00	
本页小计							17476.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第5页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011501018005	双层工作台	1、名称:双层工作台 2、规格:1500*700*800mm 3、台面采用1.0mm厚不锈钢制作，底用不锈钢槽型加力筋加固；层板采用1.0mm厚不锈钢板；台脚采用Φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，装可调式子弹脚。 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	1843.79	1843.79	
15	011501018006	四门冰柜	1、名称:四门冰柜 2、双机双温，双机双温,制冷强劲，性能可靠,冷冻、冷藏，功能齐全，柜体为全不锈钢，蒸发器全铜管设计，内箱体竖圆角设计，清洁方便,环戊烷高压整体发泡，绿色环保，密度高，保温性能佳,防霉抗菌，节能省电。温度范围：-15℃～-6℃/-5℃～+10℃。 3、其他:满足设计及规范要求	台	4	6077.93	24311.72	
本页小计							26155.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第6页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011501018007	四层货架	1、名称:四层货架 2、规格:1100*500*1550mm 3、采用优质不锈钢板；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。 层板：采用优质不锈钢板材厚度1.0mm≥；承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；提供具备法定资质机构出具的不锈钢板材1.0mm厚检测报告复印件，检测报告应完整有效。检测报告内容须包括：中性盐雾试验经≥248h后表面无腐蚀且外观评级9~10级，铜加速乙酸盐雾试验经≥48h后表面无腐蚀且外观评级9~10级，抗拉强度≥515mpa、断后伸长率≥40%，检测结果都为合格。 4、其他:满足设计及规范要求	台	2	1597.12	3194.24	
17	011501018008	双层工作台	1、名称:双层工作台 2、规格:1800*700*800mm 3、台面采用1.0mm厚不锈钢制作，底用不锈钢槽型加力筋加固；层板采用1.0mm厚不锈钢板；台脚采用Φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，装可调式子弹脚。 4、其他:满足设计及规范要求	台	3	2219.00	6657.00	
本页小计							9851.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第7页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031004014007	洗地龙头	1、名称:洗地龙头 2、型号、规格:117*375*360mm，钢板厚度5mm,黑色液压管，进水主体黄铜，长度10米，固定金属接头，配置一个花洒喷头 3、其他:满足设计及规范要求	个	1	1796.88	1796.88	
19	011501018009	刀具砧板消毒柜	1、名称:刀具砧板消毒柜 2、600*760*1800mm，采用不锈钢板厚度1.0mm；内部砧板限位架采用不锈钢板厚度1.2mm，脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚4个，紫外线消毒+臭氧+中温热风循环；上方刀具消毒，下方砧板消毒 3、其他:满足设计及规范要求	台	1	7298.00	7298.00	
20	011501018010	绞切肉机	1、名称:绞切肉机 2、580*450*700mm，绞肉产量：120kg/h，使用电压：220V/50Hz，电机功率：2200W，整机重量：90kg 3、其他:满足设计及规范要求	台	1	8975.00	8975.00	
		分部小计					71552.80	
		D主厨房						
本页小计							18069.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第8页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031004014008	粘捕式灭蝇灯	1、名称:粘捕式灭蝇灯 2、型号、规格:380*170*196mm，功率：8W，材质等级：ABS阻燃料，尺寸：38*17*19.6cm，产品净重：0.85kg 3、其他:满足设计及规范要求	台	2	233.36	466.72	
22	011501018011	炉拼台	1、名称:炉拼台 2、规格:350*1200*800+450mm 3、优质304不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板、背板1.0mm；立管采用¢38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	1144.60	1144.60	
23	011501018012	燃气大锅灶	1、名称:燃气大锅灶 2、规格:1100*1200*800+450mm 3、炉面板采用厚1.2mm不锈钢板；炉身、炉背采用厚1.0mm不锈钢板；炉体主架采用40×40×4mm角铁焊接；内膛为2.0mm厚钢板配特级耐火砖；采用节能型鼓风燃烧器、配优质气掣。炉头上方装摇摆水龙头。炉脚采用φ50无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。功率/电压：550W/220V。配电子点火和熄火保护装置； 4、其他:满足设计及规范要求	台	2	10864.51	21729.02	
本页小计							23340.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第9页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011501018013	大铁锅	1、名称:大铁锅 2、规格:800锅 3、炉面板采用厚1.2mm不锈钢板；炉身、炉背采用厚1.0mm不锈钢板；炉体主架采用40×40×4mm角铁焊接；内膛为2.0mm厚钢板配特级耐火砖；采用节能型鼓风燃烧器、配优质气掣。炉头上方装摇摆水龙头。炉脚采用φ50无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。功率/电压：550W/220V。配电子点火和熄火保护装置； 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	579.40	1158.80	
25	011501018014	炉拼台	1、名称:炉拼台 2、规格:350*1000*800+450mm 3、优质304不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板、背板1.0mm；立管采用Ø38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	1131.29	1131.29	
本页小计							2290.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第10页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011501018015	双头单尾小炒灶	1、名称:双头单尾小炒灶 2、规格:1800*1000*800+450mm 3、1、台面304不锈钢板厚度为1.5mm，前面板，侧板厚度1.0mm厚304#不锈钢制作，设有来水摇摆龙头；1.0mm厚304#不锈钢制作，设有来水摇摆龙头；2、前部设有排水槽；3、炉架选用40*40*4mm国标角钢；4、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计；5、燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w。 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	11268.58	11268.58	
27	011501018016	炉拼台	1、名称:炉拼台 2、规格:300*1000*800+450mm 3、优质304不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板、背板1.0mm；立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	1131.29	1131.29	
本页小计							12399.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第11页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011501018017	四眼煲仔炉	1、名称:四眼煲仔炉 2、规格:750*800*800mm 3、炉面板采用304优质不锈钢板制作；炉身、炉背采用304#优质不锈钢板制作；采用节能型文华炉头，配优质气掣。炉脚采用Φ38不锈钢管配可调式子弹脚 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	11880.00	11880.00	
29	011501018018	炉拼台	1、名称:炉拼台 2、规格:300*800*800mm 3、优质304不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板、背板1.0mm；立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	1200.00	1200.00	
本页小计							13080.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第12页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011501018019	油烟净化一体机	1、名称:油烟净化一体机 2、规格:6100*1350*1000mm 3、1.处理风量：单台≥3600立方米/小时，2.电源单相三线制220V/三相五线制380V。，3.功率：≤3kw,（电机功率≤1.5KW,净化箱功率≤0.5KW），4.全压：≥450Pa。，5.风口尺寸：400*400mm。，6.风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口。，7.板材采用304不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。，8.集成烟罩、净化器、风机一体化设计。，9.各单元独立组合式结构设计、组装式安装。，10.前置四级净化，风管无油，节省设备、风机，、风管等费用。 4、其他:满足设计及规范要求	组	1	53163.55	53163.55	
31	011501018020	双层工作台	1、名称:双层工作台 2、规格:1200*600*800mm 3、台面采用1.0mm厚不锈钢制作，底用不锈钢槽型加力筋加固；层板采用1.0mm厚不锈钢板；台脚采用Φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，装可调式子弹脚。 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	1919.00	1919.00	
本页小计							55082.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第13页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011501018021	单通工作柜	1、名称:单通工作柜 2、规格:1800*800*800mm 3、台面采用1.0mm厚不锈钢板，底用1.0mm厚不锈钢槽做加力筋；侧板、背板采用1.0mm厚不锈钢板；层板采用1.0mm厚不锈钢板；柜趟门内外壳采用0.8mm厚不锈钢板，滑道为平面直角，采用吊架式不锈钢导轨，前后装无噪音承重滑轮。柜脚采用Φ50×1.0mm厚304#不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚 4、其他:满足设计及规范要求	台	4	3549.16	14196.64	
33	031004004003	双星水池	1、名称:双星水池 2、规格、类型:1600*700*800mm，台面及池体采用1.0mm厚304#不锈钢板，池深280-300，台脚采用Φ38×1.0mm厚304#不锈钢圆管，配可调式子弹脚；交叉肌采用Φ25×1.0mm厚304#不锈钢圆管。 3、其他:满足设计及规范要求	台	1	3624.00	3624.00	
34	031004014009	洗地龙头	1、名称:双温龙头 2、型号、规格:8寸，座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、其他:满足设计及规范要求	个	2	388.11	776.22	
本页小计							18596.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第14页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031004014010	不锈钢下水器及管	1、名称:不锈钢下水器及管 2、型号、规格:采用304不锈钢制作，配滤渣网 3、其他:满足设计及规范要求	套	2	485.00	970.00	
36	031004014011	洗地龙头	1、名称:洗地龙头 2、型号、规格:117*375*360mm，钢板厚度5mm,黑色液压管，进水主体黄铜，长度10米，固定金属接头，配置一个花洒喷头 3、其他:满足设计及规范要求	个	1	1796.88	1796.88	
37	011501018022	双门燃气蒸饭车	1、名称:双门燃气蒸饭车 2、规格:二十四盘 3、选用优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。 配电子点火和熄火保护装置。 4、其他:满足设计及规范要求	台	2	10126.55	20253.10	
38	011501018023	不锈钢饭盘	1、名称:不锈钢饭盘 2、规格:600*400mm 3、采用优质304不锈钢制作 4、其他:满足设计及规范要求	个	48	83.00	3984.00	
39	011501018024	不锈钢馍盘	1、名称:不锈钢馍盘 2、规格:600*400mm 3、采用优质304不锈钢制作 4、其他:满足设计及规范要求	个	48	83.00	3984.00	
本页小计							30987.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第15页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011501018025	燃气双眼低汤灶	1、名称:燃气双眼低汤灶 2、规格:1200*700*500mm 3、炉面板采用不锈钢厚度1.2mm；围板、背板采用厚1.0mm不锈钢板；炉体主架采用40×40×4mm角铁焊接；活动耐火合金铸铁炉花，配11寸强力炉头，配优质气掣。炉脚采用Φ50无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚，配电子点火和熄火保护装置。 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	9522.00	9522.00	
本页小计							9522.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第16页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011501018026	油烟净化一体机	1、名称:油烟净化一体机 2、规格:4700*1200*1000mm 3、1.处理风量：单台≥3600立方米/小时 4.电源单相三线制220V/三相五线制380V。 5.功率：≤3kw,（电机功率≤1.5KW,净化箱功率≤0.5KW）。 6.全压：≥450Pa。 7.风口尺寸：400*400mm。 8.风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口。 9.板材采用304不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 10.集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 11.各单元独立组合式结构设计、组装式安装。 12.前置四级净化，风管无油，节省设备、风机、风管等费用 13.满足设计及规范要求	台	1	44364.49	44364.49	
本页小计							44364.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第17页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030901013001	灭火系统	1、名称:双瓶组 2、规格、型号:1、厨房设备灭火装置为机械式启动、机械水流阀，无需电的情况下能完整地完成药剂喷洒灭火和喷水降温防止复燃（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）2、设备为外贮式氮气驱动，气体贮存压力≤12Mpa，3、水流阀切换时间≤1S，4、喷射延时≤1.5S，5、手动操作位移≤20mm▲提供灭火系统装置制造商具有消防产品认证证书复印件加盖制造商公章	套	2	14500.00	29000.00	
		分部小计					238664.18	
		E预进间、备餐间						
43	031004014012	粘捕式灭蝇灯	1、名称:粘捕式灭蝇灯 2、型号、规格:380*170*196mm，功率：8W，材质等级：ABS阻燃料，尺寸：38*17*19.6cm，产品净重：0.85kg 3、其他:满足设计及规范要求	台	1	233.36	233.36	
44	031004004004	挂墙洗手星	1、名称:挂墙洗手星 2、规格、类型:400*400*280mm，整体采用优质不锈钢制作，台面厚1.0mm；星盆斗厚1.0mm，星盆深：180-200mm 3、其他:满足设计及规范要求	台	1	1184.53	1184.53	
本页小计							30417.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第18页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031004009002	干手器	1、名称:干手器 2、型号、规格:红外线自动感应，热风烘干，功率：2KW/220V,ABS材质机身，热风温度：65±15℃，防水等级：IPX4 3、其他:满足设计及规范要求	台	1	298.53	298.53	
46	031004014013	感应龙头	1、名称:感应龙头 2、型号、规格:160*125*160mm，主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理，远红外线感应自动出水控制模块，交、直流电均可使用； 3、其他:满足设计及规范要求	个	1	183.79	183.79	
47	031004014014	不锈钢下水器及管	1、名称:不锈钢下水器及管 2、型号、规格:采用304不锈钢制作，配滤渣网 3、其他:满足设计及规范要求	套	1	485.00	485.00	
48	031004004005	单星水池	1、名称:单星水池 2、规格、类型:700*700*800+150mm，台面及池体采用1.0mm厚不锈钢板，池深280-300，台脚采用Φ38×1.0mm厚不锈钢圆管，配可调式子弹脚；交叉肌采用Φ25×1.0mm厚 304#不锈钢圆管。 3、其他:满足设计及规范要求	台	1	2250.00	2250.00	
49	031004014015	双温龙头	1、名称:双温龙头 2、型号、规格:8寸，座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、其他:满足设计及规范要求	个	1	388.11	388.11	
本页小计							3605.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第19页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031004014016	不锈钢下水器及管	1、名称:不锈钢下水器及管 2、型号、规格:采用304不锈钢制作，配滤渣网 3、其他:满足设计及规范要求	套	1	485.00	485.00	
51	011501018027	双门消毒柜	1、名称:双门消毒柜 2、热风循环，•热风循环，内外不锈钢带磁箱体;•消毒无死角;•设有符合人体工程学，开关门方便;•全不锈铜层架，承载力强，坚固耐用;•设有定时器功能，灵活方便。 3、其他:满足设计及规范要求	台	1	8263.33	8263.33	
52	011501018028	储碗柜	1、名称:储碗柜 2、1200*500*1800mm，柜身采用0.8mm厚不锈钢板，层板采用厚0.8mm厚不锈钢板并配加强筋，柜趟门内外壳采用0.8mm厚不锈钢板，滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重滑轮。柜脚采用Φ50×1.5mm不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚 3、其他:满足设计及规范要求	台	1	4209.00	4209.00	
53	011501018029	单门留样柜	1、名称:单门留样柜 2、600*580*1950mm，玻璃门结构，制冷强劲，性能可靠,。温度范围:0℃～+8℃。 3、其他:满足设计及规范要求	台	1	4509.00	4509.00	
本页小计							17466.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第20页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011501018030	双层工作台	1、名称:双层工作台 2、规格:1800*700*800mm 3、台面采用1.0mm厚不锈钢制作，底用不锈钢槽型加力筋加固；层板采用1.0mm厚不锈钢板；台脚采用Φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，装可调式子弹脚。 4、其他:满足设计及规范要求	台	2	2219.00	4438.00	
55	011501018031	单通工作柜	1、名称:单通工作柜 2、1100*700*800mm，台面采用1.0mm厚不锈钢板，底用1.0mm厚不锈钢槽做加力筋；侧板、背板采用1.0mm厚不锈钢板；层板采用1.0mm厚不锈钢板；柜趟门内外壳采用0.8mm厚不锈钢板，滑道为平面直角，采用吊架式不锈钢导轨，前后装无噪音承重滑轮。柜脚采用Φ50×1.0mm厚304#不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。 3、其他:满足设计及规范要求	台	1	3675.00	3675.00	
本页小计							8113.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第21页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011501018032	暖饭（汤）车	1、名称:暖饭（汤）车 2、700*700*800mm，台面采用1.0mm厚不锈钢板，侧板、背板采用1.0mm厚不锈钢板；水箱槽体采用1.0mm厚不锈钢板，装优质电热管；采用数显温控装置，自动恒温，设漏电保护电路；柜脚采用Φ50×1.2mm不锈钢圆管，配可可移动脚轮 3、其他:满足设计及规范要求	台	2	3992.00	7984.00	
57	011501018033	暖饭（汤）车	1、名称:汤桶 2、 450，采用0.8mm厚304#不锈钢板制作 3、其他:满足设计及规范要求	台	2	318.00	636.00	
58	011501018034	四格保温售饭台	1、名称:四格保温售饭台 2、规格:1500*700*800mm 3、台面采用1.0mm厚不锈钢板，侧板、背板采用0.8mm厚不锈钢板；水箱槽体采用1.0mm厚不锈钢板；配置优质电热管，美控电子温控器，自动恒温；台脚采用Φ38*1.5不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。 4、其他:满足设计及规范要求	台	3	6033.57	18100.71	
59	011501018035	不锈钢菜盆	1、名称:不锈钢菜盆 2、规格:1/1*150 3、采用0.8mm厚304#不锈钢板制作。 4、其他:满足设计及规范要求	台	12	115.00	1380.00	
本页小计							28100.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第22页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011501018036	工作柜	1、名称:工作柜 2、600*700*800mm，台面采用1.0mm厚不锈钢板，底用1.0mm厚不锈钢槽做加力筋；侧板、背板采用1.0mm厚不锈钢板；层板采用1.0mm厚不锈钢板；门内外壳采用0.8mm厚 3不锈钢板，滑道为平面直角，采用吊架式304#不锈钢导轨，前后装无噪音承重滑轮。柜脚采用Φ50×1.0mm厚304#不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。 3、其他:满足设计及规范要求	台	1	3200.00	3200.00	
61	031004014017	紫外线消毒灯	1、名称:紫外线消毒灯 2、型号、规格:40W，电压:220V，功率:40W 3、其他:满足设计及规范要求	台	3	338.00	1014.00	
		分部小计					62917.36	
		F洗碗间						
62	031004014018	粘捕式灭蝇灯	1、名称:粘捕式灭蝇灯 2、型号、规格:380*170*196mm，功率：8W，材质等级：ABS阻燃料，尺寸：38*17*19.6cm，产品净重：0.85kg 3、其他:满足设计及规范要求	台	2	233.36	466.72	
本页小计							4680.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第23页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011501018037	双孔收餐工作台	1、名称:双孔收餐工作台 2、1500*760*850mm 3整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 4横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； 5立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； 配可调式子弹脚 6、其他:满足设计及规范要求	台	1	3852.00	3852.00	
64	011501018038	垃圾桶	1、名称:垃圾桶 2、规格:510*510*480mm 3、高密度聚乙烯全新料 4、其他:满足设计及规范要求	台	2	585.00	1170.00	
65	031004004006	单星水池	1、名称:单星水池 2、规格、类型:1000*760*800+150mm，台面及池体采用1.0mm厚304#不锈钢板，池深280-300，台脚采用Φ38×1.0mm厚304#不锈钢圆管，配可调式子弹脚；交叉肌采用Φ25×1.0mm厚304#不锈钢圆管。 3、其他:满足设计及规范要求	台	3	2528.78	7586.34	
66	031004014019	双温龙头	1、名称:双温龙头 2、型号、规格:8寸，座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、其他:满足设计及规范要求	个	3	388.11	1164.33	
本页小计							13772.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第24页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031004014020	不锈钢下水器及管	1、名称:不锈钢下水器及管 2、型号、规格:采用304不锈钢制作，配滤渣网 3、其他:满足设计及规范要求	套	3	485.00	1455.00	
68	011501018039	双层工作台	1、名称:双层工作台 2、规格:1800*700*800mm 3、台面采用1.0mm厚不锈钢制作，底用不锈钢槽型加力筋加固；层板采用1.0mm厚不锈钢板；台脚采用Φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，装可调式子弹脚。 4、其他:满足设计及规范要求	台	2	2219.00	4438.00	
69	011501018040	双门消毒柜	1、名称:双门消毒柜 2、热风循环，•热风循环，内外不锈钢带磁箱体;•消毒无死角;•设有符合人体工程学，开关门方便;•全不锈铜层架，承载力强，坚固耐用;•设有定时器功能，灵活方便。 3、其他:满足设计及规范要求	台	2	8263.33	16526.66	
本页小计							22419.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第25页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011501018041	储碗柜	1、名称:储碗柜 2、1200*500*1800mm，柜身采用0.8mm厚不锈钢板，层板采用厚0.8mm厚不锈钢板并配加强筋，柜趟门内外壳采用0.8mm厚不锈钢板，滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重滑轮。柜脚采用Φ50×1.5mm不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚 3、其他:满足设计及规范要求	台	1	4209.00	4209.00	
71	011501018042	双层工作台	1、名称:双层工作台 2、规格:800*700*800mm 3、台面采用1.0mm厚不锈钢制作，底用不锈钢槽型加力筋加固；层板采用1.0mm厚不锈钢板；台脚采用Φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，装可调式子弹脚。 4、其他:满足设计及规范要求	台	1	2219.00	2219.00	
72	031004014021	洗地龙头	1、名称:洗地龙头 2、型号、规格:117*375*360mm，钢板厚度5mm,黑色液压管，进水主体黄铜，长度10米，固定金属接头，配置一个花洒喷头 3、其他:满足设计及规范要求	个	1	1796.88	1796.88	
		分部小计					44883.93	
		G其他						
本页小计							8224.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第26页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011501018043	送餐车	1、名称:送餐车 2、800*500*800mm，采用1.0mm厚不锈钢板制作，配聚氨酯耐磨、防油、加重型高级活动脚轮。（静音轮） 3、其他:满足设计及规范要求	台	1	1800.00	1800.00	
74	011501018044	收碗车	1、名称:收碗车 2、800*500*800mm，采用1.0mm厚不锈钢板制作，配聚氨酯耐磨、防油、加重型高级活动脚轮。（静音轮） 3、其他:满足设计及规范要求	台	1	1800.00	1800.00	
75	011501018045	平板车	1、名称:平板车 2、900*600*800mm，采用1.0mm厚不锈钢板制作，配聚氨酯耐磨、防油、加重型高级活动脚轮。（静音轮） 3、其他:满足设计及规范要求	台	1	1908.00	1908.00	
76	011501018046	调料车	1、名称:调料车 2、720*540*800mm，采用1.0mm厚不锈钢板制作，配聚氨酯耐磨、防油、加重型高级活动脚轮。（静音轮） 3、其他:满足设计及规范要求	台	2	1800.00	3600.00	
77	011501018047	风幕机	1、名称:风幕机 2、L1200 3、其他:满足设计及规范要求	台	2	950.00	1900.00	
		分部小计					11008.00	
		排油烟系统						
本页小计							11008.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第27页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030703001001	碳钢阀门	1、名称:150℃防火阀 2、规格:设备为熔断式防火阀，采用1.0厚不锈钢制作，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭 3、支架形式、材质:含支架刷漆 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	1104.08	2208.16	
79	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:矩形通风管道 2、材质:不锈钢 3、板材厚度:0.8mm 4、管件、法兰等附件及支架设计要求 :按设计及规范要求，含支架及刷漆 5、接口形式:法兰 6、含凿补孔洞、穿防火区域套管等 7、含法兰 8、其他:满足设计及规范要求	m2	105	334.42	35114.10	
		分部小计					37322.26	
		送风系统						
本页小计							37322.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第28页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030108001001	强力离心式补风机	1、名称:强力离心式补风机 2、21000-25200M3/h 3、1、风机采用弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，风阻系数＜0.15，SS441钢加强焊接，动与静平衡校正，误差在±0.3g。 2、外箱体全消音，蜂孔板与外板之间夹有玻璃纤维消音棉，SS441角钢内支承架，配同U型钢底座合围整体；GS钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。▲所投风机获得中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书，自我环境声明符合GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999,《环境管理 环境标志与声明 自我环境声明 （Ⅱ型环境标志）》的要求，产品达到GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准中节能评价要求，产品证证书可在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）查询截图。 ▲所投风机轴通过GB/T 228.1-2021拉伸测试抗拉强度≥635,屈服强度635; 断后伸长率≥6,断面收缩率 ≥30结果合格，GB/T 232-2024弯曲测试弯曲角度=180°，结果未开裂，以	台	1	25337.79	25337.79	
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第29页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			上检测项目符合风机所有型号适用，出具带CMA 或CNAS检测报告，可在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）查询截图。 ▲所投离心式通风机皮带轮通过检测依据：GB/T228.2-2015； 2、金属高温拉伸试验检测标准：环境温度/湿度：26.9℃/62%RH，试验条件：控制模式方法 A，测试温度：300℃ 。抗拉强度检测结果：782Mpa，试验结果：符合试验要求。 下屈服强度检测结果：≥653Mpa，断后伸长率 A检测结果：15.5%，试验结果：符合试验要求。以上检测项目符合风机所有型号适用，出具带CMA或CNAS检测报告 4、含减震器 5、满足设计及规范要求					
81	030703001002	风量调节阀	1、名称:风量调节阀 2、规格:采用1.0厚不锈钢板制作，可调节风量大小 3、支架形式、材质:含支架刷漆 4、其他:满足设计及规范要求	个	2	1558.12	3116.24	
本页小计							28454.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第30页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:矩形通风管道 2、材质:不锈钢 3、板材厚度:0.8mm 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求，含支架及刷漆 5、接口形式:法兰 6、含凿补孔洞、穿防火区域套管等 7、含法兰 8、其他:满足设计及规范要求	m2	85	334.42	28425.70	
83	030702008001	软连接	1、名称:软连接 2、其他:满足设计及规范要求	套	1	565.00	565.00	
84	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:铝合金风口 2、规格:500*500 3、铝合金喷塑 颜色根据装修定，含防火软管 4、其他:满足设计及规范要求	个	6	292.64	1755.84	
85	030703011002	防雨百叶	1、名称:防雨百叶 2、优质不锈钢制作，固定式用于鲜风进入 3、其他:满足设计及规范要求	个	1	919.83	919.83	
		分部小计					60120.40	
		分部分项工程清单合计					550548.81	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	539.74	539.74	
		单价措施项目清单合计					539.74	
本页小计							32206.11	
合　　计							551088.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			2186.10			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	1917.63			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	268.47			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.100	1406.26			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	38.35			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.080	102.27			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					3732.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		3710.40	100.000	3710.40
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	131574.71	2.400	3157.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	131574.71	0.420	552.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	131574.71		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	558531.93	9.000	50267.87
合　计					53978.27

人材机汇总表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
1	00010303	二类工(安装工程)	工日	147.775	107.00	15811.96
2		人工小计				15811.96
3	110000F	强力离心式补风机 21000-25200M3/h	台	1.000	23361.65	23361.65
4	410000F	干手器 345*218*365mm	台	3.000	252.18	756.54
5	D00001	米面架 1200*500*200mm	台	3.000	1153.48	3460.44
6	D00002	四层货架 1200*500*1550mm	台	2.000	1685.85	3371.70
7	D00003	四层货架 1100*500*1550mm	台	4.000	1597.12	6388.48
8	D00004	挂墙洗手星 400*400*280mm	台	3.000	1184.53	3553.59
9	D00006	六门更衣柜 1200*500*1800mm	台	2.000	4575.00	9150.00
10	D00007	紫外线消毒灯	套	2.000	299.90	599.80
11	D00008	粘捕式灭蝇灯 380*170*196mm	台	7.000	233.36	1633.52
12	D00009	单星水池 1000*700*800+150mm	台	5.000	2528.78	12643.90
13	D00010	双层工作台 1500*700*800mm	台	1.000	1843.79	1843.79
14	D00011	四门冰柜	台	4.000	6077.93	24311.72
15	D00012	双层工作台 1800*700*800mm	台	8.000	2219.00	17752.00
16	D00013	刀具砧板消毒柜 600*760*1800mm	台	1.000	7298.00	7298.00
17	D00014	绞切肉机	台	1.000	8975.00	8975.00
18	D00015	炉拼台 350*1200*800+450mm	台	1.000	1144.60	1144.60
19	D00016	燃气大锅灶 1100*1200*800+450mm	台	2.000	10864.51	21729.02
20	D00017	大铁锅	个	2.000	579.40	1158.80
21	D00018	炉拼台 350*1000*800+450mm	台	1.000	1131.29	1131.29
22	D00019	双头单尾小炒灶 1800*1000*800+450mm	台	1.000	11268.58	11268.58
23	D00020	炉拼台 300*1000*800+450mm	台	1.000	1131.29	1131.29
24	D00021	四眼煲仔炉	台	1.000	11880.00	11880.00
25	D00022	炉拼台 300*800*800mm	台	1.000	1200.00	1200.00
26	D00023	油烟净化一体机	组	1.000	53163.55	53163.55
27	D00024	双层工作台 1200*600*800mm	台	1.000	1919.00	1919.00
28	D00025	单通工作柜 1800*800*800mm	台	4.000	3549.16	14196.64
29	D00026	双星水池 1600*700*800mm	台	1.000	3624.00	3624.00
30	D00027	双门燃气蒸饭车 二十四盘	台	2.000	10126.55	20253.10
31	D00030	燃气双眼低汤灶 1200*700*500mm	台	1.000	9522.00	9522.00
32	D00031	油烟净化一体机 4700*1200*1000mm	台	1.000	44364.49	44364.49
33	D00033	单星水池 700*700*800+150mm	台	1.000	2250.00	2250.00
34	D00034	双门消毒柜	台	1.000	8263.33	8263.33
35	D00035	储碗柜 1200*500*1800mm	台	2.000	4209.00	8418.00

人材机汇总表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
36	D00036	单门留样柜	台	1.000	4509.00	4509.00
37	D00037	单通工作柜 1100*700*800mm	台	1.000	3675.00	3675.00
38	D00038	暖饭（汤）车 700*700*800mm	台	2.000	3992.00	7984.00
39	D00039	汤桶　450	台	2.000	318.00	636.00
40	D00040	四格保温售饭台 1500*700*800mm	台	3.000	6033.57	18100.71
41	D00041	不锈钢菜盆 1/1*150	台	12.000	115.00	1380.00
42	D00042	工作柜 600*700*800mm	台	1.000	3200.00	3200.00
43	D00043	紫外线消毒灯	台	3.000	338.00	1014.00
44	D00044	双孔收餐工作台 1500*760*850mm	台	1.000	3852.00	3852.00
45	D00045	垃圾桶 510*510*480mm	台	2.000	585.00	1170.00
46	D00046	单星水池 1000*760*800+150mm	台	3.000	2528.78	7586.34
47	D00047	双门消毒柜	台	2.000	8263.33	16526.66
48	D00048	送餐车 800*500*800mm	台	1.000	1800.00	1800.00
49	D00049	收碗车 800*500*800mm	台	1.000	1800.00	1800.00
50	D00050	平板车 900*600*800mm	台	1.000	1908.00	1908.00
51	D00051	调料车 720*540*800mm	台	2.000	1800.00	3600.00
52	D00052	风幕机 L1200	台	2.000	950.00	1900.00
53	D00053	防震机架	台	1.000	887.29	887.29
54	01290453	不锈钢钢板 0.8mm	m2	216.220	148.56	32121.64
55	11030305	醇酸防锈漆 C53-1	kg	17.239	12.15	209.45
56	18410301	感应龙头 160*125*160mm	个	3.030	177.46	537.70
57	18410301	双温龙头 8寸	个	11.110	379.76	4219.13
58	18410301	洗地龙头 117*375*360mm	个	3.030	1774.58	5376.98
59	710000F	150℃防火阀	个	2.000	1064.75	2129.50
60	710000F	铝合金风口 500*500	个	6.000	195.20	1171.20
61	710000F	防雨百叶	个	1.000	852.69	852.69
62	710000F	风量调节阀	个	2.000	1487.10	2974.20
63	D00005	不锈钢下水器及管	套	14.000	485.00	6790.00
64	D00028	不锈钢饭盘 600*400mm	个	48.000	83.00	3984.00
65	D00029	不锈钢馍盘 600*400mm	个	48.000	83.00	3984.00
66	D00032	双瓶组	套	2.000	14500.00	29000.00
67	D00054	软连接	套	1.000	565.00	565.00
68	01090166	圆钢 Φ5.5～9	kg	25.669	3.42	87.79
69	01130141	扁钢 ＜-59	kg	51.419	3.64	187.17
70	01210332	等边角钢 ∟60×5	kg	767.980	3.40	2611.13
71	01290109	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.300	3.57	1.07
72	01370306	紫铜板 δ0.25～0.5以内	kg	0.100	55.74	5.57

人材机汇总表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
73	02010106	橡胶板 δ1～15	kg	36.140	7.72	279.00
74	02010506	石棉橡胶板 低压δ0.8～6	kg	0.300	5.57	1.67
75	02270131	破布	kg	0.315	6.00	1.89
76	02290103	线麻	kg	0.017	10.29	0.17
77	03011002	铁铆钉	kg	8.189	5.15	42.17
78	03031210	自攻螺钉 M4×50	十个	12.600	0.26	3.28
79	03050507	精制带母镀锌螺栓 M6×75	套	3211.000	0.56	1798.16
80	03050571	精制带母镀锌螺栓 M2～5×4～20	套	74.600	0.22	16.41
81	03050575	精制带母镀锌螺栓 M8×75以下	套	68.000	0.64	43.52
82	03070126	膨胀螺栓 M12	套	38.000	1.03	39.14
83	03070807	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	12.000	0.86	10.32
84	03410206	电焊条 J422 Φ3.2	kg	42.770	4.92	210.43
85	03590201	斜垫铁 Q235 1#	kg	3.060	5.15	15.76
86	03590401	平垫铁 Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08
87	03633105	冲击钻头 Φ6～8	根	0.330	1.72	0.57
88	04010611	水泥 32.5级	kg	52.200	0.26	13.73
89	04030102	黄砂	m3	0.088	116.57	10.26
90	04050201	碎石	m3	0.096	155.43	14.92
91	05030700	木板材	m3	0.006	2000.00	12.00
92	11112524	厚漆	kg	0.170	8.58	1.46
93	12010103	汽油	kg	5.595	9.12	51.03
94	12010903	煤油	kg	2.100	4.29	9.01
95	12050311	机油	kg	1.010	7.72	7.80
96	12070105	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39
97	12370305	氧气	m3	10.520	2.83	29.77
98	12370335	乙炔气	kg	3.760	11.71	44.03
99	13010907	石棉编绳 Φ11～25烧失量24%	kg	0.300	9.86	2.96
100	31110301	棉纱头	kg	0.330	5.57	1.84
101	31130106	其它材料费	元	5.260	0.86	4.52
102		材料小计				522735.33
103	99090507	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.131	1017.20	132.97
104	99090906	叉式起重机 5t	台班	0.085	502.85	42.74
105	99190715	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	16.881	156.70	2645.25
106	99191102	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班	0.589	194.97	114.84
107	99192305	电锤 功率520W	台班	0.874	7.60	6.64
108	99194501	咬口机 板厚1.2mm	台班	0.589	169.36	99.75
109	99194575	折方机 厚度4mm×宽度2000mm	台班	0.589	33.16	19.53

人材机汇总表

工程名称：厨房设备　　标段：　　第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
110	99250303	交流弧焊机 容量21kVA	台班	7.058	56.34	397.65
111		机械小计				3459.37
112		合计				542006.66